CUADRO COMPARATIVO

Proyecto: CERCADO PERIMETRAL PARA ESCUELA BÁSICA Nº 4008 EMETERIO MIRANDA.

Procedimiento: Contratacion Directa **Nº 14**

IN Nº 402442

						SUR2 ARQ. Y CONSTR.		DINN S.A.	
Item	*Descripción*	Unidad	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**CERCO PERIMETRAL**								
1.1	Cerco perimetral con caños metálicos de 80mm x 80 mm x 2mm dispuestos cada 3,00m y altura de 1,85m y. Tejido galvanizado romboidal de 1,5" x 1,5" calibre 12 de 1,20m de ancho sujeto por alambre acerado parte superior intermedio e inferior.	ml	150	200.000	**30.000.000**	218.600	**32.790.000**	210.900	**31.635.000**
1.2	Colocación de alambre de 2 lineas de alambre de pua en la parte superior de columnas.	ml	300	10.000	**3.000.000**	10.950	**3.285.000**	9.500	**2.850.000**
1.3	Hormigonado en interior de columnas metálica.Cantidad 56 unidades de caños metalicos de 80x80m x 2,00m dispuestos cada 3 metros entre ejes.	m3	1	1.000.000	**1.000.000**	1.093.000	**1.093.000**	997.500	**997.500**
1.4	Capiteles de hormigón sobre columnas de caños metálicos.	Un.	56	100.000	**5.600.000**	109.300	**6.120.800**	104.500	**5.852.000**
1.5	Excavación para fundación de muro de piedra y zapatas de columnas de porton.Ancho de zanja 40cm.Profundidad 40cm.	m3	37	55.000	**2.035.000**	60.100	**2.223.700**	57.475	**2.126.575**
1.6	Fundación de piedra bruta colocada de 30 cm de ancho y 40 cm de profundidad.Cantidad: 288,4 metros lineal de cercado. No incluye portones	m3	37	458.000	**16.946.000**	501.000	**18.537.000**	478.800	**17.715.600**
1.7	Muro de piedra bruta colocada de 30cm de espesor y altura de 40cm para zócalo de cercado.Cantidad 288 metros lineal. No incluye sector de portones.	m3	17	495.000	**8.415.000**	542.000	**9.214.000**	527.250	**8.963.250**
1.8	Revoque de parte superior del zocalo de cercado de pbc.Esp. 2cm. Ancho 30cm . No incluye sector de portones	ml	150	37.700	**5.655.000**	41.200	**6.180.000**	39.900	**5.985.000**
1.9	Pintura con silicona de muro de piedra bruta en ambas caras laterales. Cantidad 288,4ml. Altura de zocalo 40cm	m2	112	22.000	**2.464.000**	24.000	**2.688.000**	23.750	**2.660.000**
1.10	Pintura en parte superior de muro de piedra bruta con látex exterior.Cantidad 288,4metros lineal.Ancho 30cm	m2	56	22.000	**1.232.000**	24.000	**1.344.000**	23.750	**1.330.000**

1.11	Pintura de columnas metálicas de 80x80mm de espesor y altura de 1,50m, con 2 capas de antóxido y terminación con 2 capas de pintura sintética	Un	56	28.000	**1.568.000**	30.600	**1.713.600**	29.450	**1.649.200**
1.12	Pintura de capitel de columnas metálicas con sintético.	Un	56	28.000	**1.568.000**	30.600	**1.713.600**	29.450	**1.649.200**
1.13	Zapata de de 0,5 x 0,50. Incluye tronco de zapata de portones principales y de servicio,columnas de ochava y medianeros.Cant. 7 unidades.Para dos por tones de 4,60m x 1,50m.	m3	56	28.000	**1.568.000**	30.600	**1.713.600**	29.450	**1.649.200**
1.14	Columna de H°A° de 0,20x0,20m. Altura 1,70m. Incluye portones principales y de servicio,columnas de ochava y medianeros.Cantidad: 7 unidades.Para dos por tones de 4,60m x 1,50m.	m3	1	2.300.000	**2.300.000**	2.515.000	**2.515.000**	2.280.000	**2.280.000**
1.15	Revestimiento de columna de hormigón con piedra bruta.Esp 10cm. Columnas de portón principal y de servicio.Epesor de columna terminada40x40Altura 2,00m.Para dos por tones de 4,60m x 1,50m.	m2	1	2.300.000	**2.300.000**	2.515.000	**2.515.000**	2.280.000	**2.280.000**
1.16	Pintura de columnas con siliconado.Para dos por tones de 4,60m x 1,50m.	m2	13	90.000	**1.170.000**	98.500	**1.280.500**	95.000	**1.235.000**
1.17	Capitel de hormigon en parte superior a columnas de hormigón.Para dos por tones de 4,60m x 1,50m.	Un	4	150.000	**600.000**	164.000	**656.000**	156.750	**627.000**
1.18	Pintura de capitel de columna de porton con sintéticoPara dos por tones de 4,60m x 1,50m.	Un	4	80.000	**320.000**	87.500	**350.000**	80.750	**323.000**
1.19	Portón de caños metálicos rebatible. Pintura sintética con antióxido para portón de acceso principal y de servicio	m2	14	350.000	**4.900.000**	383.000	**5.362.000**	370.500	**5.187.000**
1.20	Limpieza final	ml	300	5.000	**1.500.000**	5.450	**1.635.000**	4.750	**1.425.000**
	TOTAL GENERAL				**94.141.000**		**102.929.800**		**98.419.525**

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA U.O.C.

.....

Abog. Rosa Frutos
Responsable de UOC