MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ
Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80 X 6,80. en la Escuela Básica Nº 7.581 Y-Aka Marangatu con ID: 376884

				KROMA S.A.		GRUPO SANTA FE S.A.		DALARAS S.A.	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Preparación de la obra	Unidad	1	-	-	-	-	-	-
1.1	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	63.7	6,513	414,878	6,526	415,706	6,664	424,496.80
1.2	Replanteo	Metros cuadrados	63.7	8,355	532,214	8,372	533,296	8,548	544,507.60
1.3	Vallado de obra.	Unidad Medida Global	1	3,042,179	3,042,179	3,048,282	3,048,282	3,112,360	3,112,360.00
1.4	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva.-	Unidad	1	1,071,443	1,071,443	1,073,592	1,073,592	1,096,160	1,096,160.00
2	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	14	429,042	6,006,588	429,903	6,018,642	438,940	6,145,160.00
3	Estructura de H° A° :	Unidad	1	-	-	-	-	-	-
3.1	Dado de H° A°	Metros cúbicos	0.25	2,313,539	578,385	2,318,180	579,545	2,366,910	591,727.50
3.2	Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	2.17	1,512,117	3,281,294	1,515,150	3,287,876	1,547,000	3,356,990.00
3.3	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	321,203	321,203	321,848	321,848	328,613	328,613.00
4	Muros de nivelación :	Unidad	1	-	-	-	-	-	-

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ · UOC ·

Nancy E. Vigo M.
Responsable UOC
Municipalidad Carlos A. Lopez

4.1	De 0,45 cm.	Metros cuadrados	3.6	285,474	1,027,706	286,047	1,029,769	292,060	1,051,416.00
4.2	De 0,30 cm.	Metros cuadrados	7.5	198,303	1,487,273	198,701	1,490,258	202,878	1,521,585.00
4.3	De 0,60 cm.	Metros cuadrados	0.6	398,314	238,988	399,113	239,468	407,503	244,501.80
5	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23.3	145,841	3,398,095	146,134	3,404,922	149,206	3,476,499.80
6	Aislación asfáltica :	Unidad	1	-	-	-	-	-	-
6.1	De paredes	Metros cuadrados	6.4	91,086	582,950	91,269	584,122	93,187	596,396.80
7	Muros de elevación :	Unidad	1	-	-	-	-	-	-
7.1	De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3.4	127,513	433,544	127,769	434,415	130,455	443,547.00
7.2	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	34.5	191,318	6,600,471	191,702	6,613,719	195,732	6,752,754.00
7.3	De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	13.5	240,836	3,251,286	241,319	3,257,807	246,392	3,326,292.00
7.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	31.82	196,450	6,251,039	196,844	6,263,576	200,982	6,395,247.24
7.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	16	161,123	2,577,968	161,446	2,583,136	164,840	2,637,440.00
8	Pilares :	Unidad	1	-	-	-	-	-	-
8.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados	Metro lineal	6.6	215,558	1,422,683	216,021	1,425,739	220,562	1,455,709.20
9	Techo :	Unidad	1	-	-	-	-	-	-
9.1	Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 5 cm prepintado, clavaderos de caño industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 c/ 1,00m,tirantes de madera dura 2" x 6" con terminación c/ 0,80 m. Incluye bordes laterales de chapa doblada Nº 26.-	Metros cuadrados	90.5	310,399	28,091,110	311,022	28,147,491	317,560	28,739,180.00
9.2	Provisión y colocación de viga cumbrera de perfil "U" de 150 con desarrollo de 45 cm y reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 a 30º. Incluye anti oxido y pintura sintética.-	Metro lineal		272,892	2,101,268	273,439	2,105,480	279,187	2,149,739.90

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ · UOC ·

Nancy E. Vigo M.
Responsable UOC
Municipalidad Carlos A. Lopez

9.3	Provisión y colocación de viga de perfil "U" de 100 con desarrollo de 25 cm reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 a 30º. Incluye pintura sintética para galería.-	Unidad	7.7	266,182	2,049,601	266,716	2,053,713	272,323	2,096,887.10
10	Revoques :	Unidad	1	-	-	-	-	-	-
10.1	De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	61	30,077	1,834,697	30,137	1,838,357	30,770	1,876,970.00
10.2	Moldura lineal en balancines	Metro lineal	38.8	30,142	1,169,510	30,203	1,171,876	30,838	1,196,514.40
11	Contrapiso de Hº de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	58	46,364	2,689,112	46,457	2,694,506	47,434	2,751,172.00
12	Carpeta de cemento con hidrófugo, dosg: (1:3) de 2 cm.-	Metros cuadrados	58	80,263	4,655,254	80,424	4,664,592	82,115	4,762,670.00
13	Piso cerámico color marrón alto trafico Pi 4. Incluye regularización de base en zonas necesarias-	Metros cuadrados	58	57,864	3,356,112	57,980	3,362,840	59,199	3,433,542.00
14	Zócalo cerámico de 8 cm de altura.-	Metro lineal	34	54,673	1,858,882	54,783	1,862,622	55,935	1,901,790.00
15	Aberturas metálicas :	Unidad	1	-	-	-	-	-	-
15.1	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 (provisión y colocación)	Unidad	1	2,089,400	2,089,400	2,093,591	2,093,591	2,137,601	2,137,601.00
15.2	Ventanas tipo balancines de 1,50 x 1,68 cms. (provisión y colocación)	Unidad	4	300,848	1,203,392	301,451	1,205,804	307,788	1,231,152.00
16	Alfeizar de ventanas :	Unidad	1	-	-	-	-	-	-
16.1	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	25.8	26,687	688,525	26,740	689,892	27,302	704,391.60
17	Pinturas :	Unidad	1	-	-	-	-	-	-
17.1	De paredes revocadas al látex con enduido	Metros cuadrados	61	29,245	1,783,945	29,304	1,787,544	29,920	1,825,120.00
17.2	De pilares vistos con anti moho incoloro	Metros cuadrados	11.9	22,798	271,296	22,844	271,844	23,324	277,555.60
17.3	De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	10.32	35,013	361,334	35,083	362,057	35,820	369,662.40
17.4	De ladrillos vistos con anti moho incoloro	Metros cuadrados	109	22,742	2,478,878	22,787	2,483,783	23,266	2,535,994.00
17.5	De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5.5	35,465	195,058	35,536	195,448	36,283	199,556.50
17.6	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	23	22,792	522,146	22,747	523,181	23,225	534,175.00

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ · UOC ·

Nancy E. Vigo M.
Responsable UOC
Municipalidad Carlos A. Lopez

18	Vidrios dobles	Metros cuadrados	10.32	183,421	1,892,905	183,789	1,896,702	187,652	1,936,568.64
19	Desagüe Pluvial	Unidad	1	-	-	-	-	-	-
19.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	23	58,956	1,355,988	59,074	1,358,702	60,316	1,387,268.00
20	Instalación eléctrica	Unidad	1	-	-	-	-	-	-
20.1	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad	12	102,475	1,229,700	102,680	1,232,160	104,839	1,258,068.00
20.2	TC	Unidad	12	102,475	1,229,700	102,680	1,232,160	104,839	1,258,068.00
20.3	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	8	104,167	833,336	104,376	835,008	106,570	852,560.00
20.4	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	113,087	1,130,870	113,314	1,133,140	115,696	1,156,960.00
20.5	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	113,087	678,522	113,314	679,884	115,696	694,176.00
20.6	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	113,087	904,696	113,314	906,512	115,696	925,568.00
20.7	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	12	112,708	1,352,496	112,934	1,355,208	115,308	1,383,696.00
20.8	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadores	Unidad	34	160,667	5,462,678	160,989	5,473,626	164,373	5,588,682.00
21	Artefactos eléctricos	Unidad	1	-	-		-	-	-
21.2	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	4	242,450	969,800	242,937	971,748	248,044	992,176.00
21.3	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Unidad	2	52,316	104,632	52,421	104,842	53,522	107,044.00
21.4	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	422,606	422,606	423,454	423,454	432,356	432,356.00
21.5	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	1	147,231	147,231	147,526	147,526	150,627	150,627.00
21.6	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	148,816	148,816	149,115	149,115	152,249	152,249.00
21.7	Ventilador de techo de 56 "	Unidad	4	748,977	2,995,908	750,480	3,001,920	766,256	3,065,024.00
22	Varios	Unidad	1	-	-		-	-	-
22.1	Rampa de discapacitados, con baranda de caño galvanizado. Incluye base anti oxido y pintura al sintético.-	Unidad Medida Global	1	976,617	976,617	978,576	978,576	999,147	999,147.00
22.2	Guarda obra: contrapiso de 10 cm hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2cm con junta de dilatación asfáltica de 1 cm y cordón de ladrillo común.-	Metros cuadrados	24	57,046	1,369,104	57,161	1,371,864	58,362	1,400,688.00

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ · UOC ·

Nancy E. Vigo M.
Responsable UOC
Municipalidad Carlos A. Lopez

22.3	Caminero: contrapiso de 10 cm hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2cm y cordón de ladrillo común.-	Metros cuadrados	3.6	58,239	209,660	58,356	210,082	59,582	214,495.20
23	Mobiliarios :	Unidad	1	-	-		-	-	-
23.1	Pizarrón Acrílico de 2,75 x 1,20.-	Unidad	1	1,661,566	1,661,566	1,664,694	1,664,694	1,699,579	1,699,579.00
24	Limpieza final	Metros cuadrados	63.7	18,272	1,163,926	18,309	1,166,283	18,694	1,190,807.80
				Precio Total	126,160,464	Precio Total	126,413,544	Precio Total	129,070,885

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ · UOC ·

Nancy E. Vigo M.
Responsable UOC
Municipalidad Carlos A. Lopez