Municipalidad de San Cosme y Damián
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tel/fax: (073) 275-250/3 San Damián e/Asunción Itapúa – Paraguay
e-mail: uocsancosmeydamian@hotmail.com

LOTE NRO. 2:
"CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y PARADA DE OMNIBUS – COMPAÑÍA LOMAS VALENTINA"

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN Y PARADA DE COLECTIVO
ADMIN MUNICIPAL: Sr. Aníbal Maidana Vera
UBICACIÓN: Compañía Lomas Valentinas
PROFESIONAL: Arq. Héctor Fernández Colmán. **REG. PROF. N.º: 2.115**
FECHA: Septiembre 2019

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

N.º	Código Catálogo	RUBROS	UNID	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. GENERAL
		MURO DE CONTENCCION				
1	72131601-002	Trabajos preliminares, replanteo y marcación	gl	1,00	400.407	400.407
2	72131601-003	Excavación para fundación de muro de PBC	m3	5,34	49.672	265.248
3	72131601-003	Fundación de PBC sin cal	m3	5,34	406.765	2.172.125
4	72131601-003	Muro de PBC visto, sin cal	m3	4,20	425.297	1.786.247
5	72131601-003	Relleno y compactación	m3	5,85	46.263	270.639
6	72131601-013	Limpieza final	gl	1,00	280.015	280.015
		PARADA DE COLECTIVO				
7	72131601-003	Cimiento de PBC sin cal	m3	7,84	406.765	3.189.038
8	72131601-005	Mampostería de nivelación de ladrillo común e:0,30 m	m2	5,57	132.026	734.725
9	72131601-003	Relleno y Compactación	m3	21,68	79.811	1.730.302
10	72131601-003	Envarillado de arriostre inferior y superior	ml	14,40	20.629	297.058
11	72131601-006	Aislación hidrófuga horizontal	ml	7,20	23.700	170.640
12	72131601-009	Contrapiso de cascotes, e: 7cm	m2	23,12	36.537	844.735
13	72131601-009	Piso cerámico color marrón antideslizante. -	m2	23,12	106.311	2.457.910
14	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,15, ladrillo prensado a la vista - Incluye tratamiento con impermeabilizante. -	m2	15,32	163.558	2.505.709
15	72131601-015	Pilares de mampostería de 0,30, ladrillo prensado a la vista - Incluye tratamiento con impermeabilizante. -	ml	7,50	239.297	1.794.728
16	72131601-007	Techo de chapa tipo teja sobre estructura metálica (perfil "C") según detalle de planos. -	m2	19,08	165.033	3.148.830
17	72131601-9976	Pedestal de chapa plegada N° 20 en laterales - Incluye base con anti oxido y pintura al sintético - Según detalle de planos	un	2,00	543.796	1.087.592
18	72131601-9976	Cenefa de chapa n° 26	un	2,00	430.167	860.334
19	72131601-004	Bancos de H° A°	un	2,00	990.873	1.981.746
20	72131601-9976	Canaleta chapa N° 27 desarrollo 35 - Incluye anti oxido y pintura al sintético	ml	10,60	96.720	1.025.232
21	72131601-9976	Cartelería en laterales y señalización vertical con base de caño de 1 1/2 - Incluye pintura	gl	1,00	1.567.811	1.567.811
22	72131601-013	Limpieza Final	gl	1,00	432.873	432.872
		TOTAL, IVA INCLUIDO				**29.004.603**

SON GUARANÍES: Veintinueve millones cuatro mil seiscientos tres. -

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Antonio González Freitas
ENCARGADO UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN

Municipalidad de San Cosme y Damián
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tel/fax: (073) 275-250/3 San Damián e/Asunción Itapúa – Paraguay
e-mail: uocsancosmeydamian@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N.º 08/2019

"CONSTRUCCIÓN DE PARADAS DE OMNIBUS en el Acceso a San Cosme y Damián y la Compañía Lomas Valentina", ID PAC N.º 367629

1- EL TAGUA CONSTRUCCIONES, RUC 1461765-0

LOTE NRO. 1:

"CONSTRUCCIÓN DE PARADA DE OMNIBUS – ACCESO A SAN COSME Y DAMIÁN"

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PARADA DE COLECTIVO
ADMIN MUNICIPAL: Sr. Aníbal Maidana Vera
UBICACIÓN: Acceso a San Cosme y Damián
PROFESIONAL: Arq. Héctor Fernández Colmán. **REG. PROF. N.º: 2.115**
FECHA: septiembre 2019

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

N.º	Código Catálogo	RUBROS	UNID	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. GENERAL
1	72131601-003	Cimiento de PBC sin cal	m3	5,38	406.765	2.188.396
2	72131601-005	Mampostería de nivelación de ladrillo común e:0,30 m	m2	5,57	132.838	739.908
3	72131601-003	Relleno y Compactación	m3	6,72	79.811	536.330
4	72131601-003	Envarillado de arriostre inferior y superior	ml	14,40	20.629	297.058
5	72131601-006	Aislación hidrófuga horizontal	ml	7,20	23.700	170.640
6	72131601-009	Contrapiso de cascotes, e: 7cm	m2	25,60	36.537	935.347
7	72131601-009	Piso cerámico color marrón antideslizante.	m2	25,60	106.311	2.721.562
8	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,15, ladrillo prensado a la vista - Incluye tratamiento con impermeabilizante.	m2	15,32	163.558	2.505.709
9	72131601-015	Pilares de mampostería de 0,30, ladrillo prensado a la vista - Incluye tratamiento con impermeabilizante.	ml	7,50	239.297	1.794.728
10	72131601-007	Techo de chapa tipo teja sobre estructura metálica (perfil "C") según detalle de planos. -	m2	19,08	165.033	3.148.830
11	72131601-9976	Pedestal de chapa plegada N° 20 en laterales - Incluye base con anti oxido y pintura al sintético - Según detalle de planos	un	2,00	543.796	1.087.592
18	72131601-9976	Cenefa de chapa nº 26	un	2,00	430.167	860.334
19	72131601-004	Bancos de Hº Aº	un	2,00	990.873	1.981.746
20	72131601-9976	Canaleta chapa N° 27 desarrollo 35 - Incluye anti oxido y pintura al sintético	ml	10,60	96.720	1.025.232
21	72131601-9976	Cartelería en laterales y señalización vertical con base de caño de 1 1/2 - Incluye pintura	gl	1,00	1.567.811	1.567.811
22	72131601-013	Limpieza Final	gl	1,00	432.873	432.873
		TOTAL, IVA INCLUIDO				**21.994.093**

SON GUARANÍES: Veintiún millones novecientos noventa y cuatro mil noventa y tres. -

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
José Antonio González Fleitas
ENCARGADO UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN

Nro. LOTE	Descripción	Monto Adjudicado
1	CONSTRUCCIÓN DE PARADA DE OMNIBUS – ACCESO A SAN COSME Y DAMIÁN	21.994.093
2	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y PARADA DE OMNIBUS – COMPAÑÍA LOMAS VALENTINA	29.004.603
TOTAL, GENERAL GUARANIES (IVA INCLUIDO)		Gs. 50.998.696

SON TOTAL GENERAL: CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

José Antonio González Freitas
ENCARGADO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN