MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
"CIUDAD DE LA AMISTAD"
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Cuadro Comparativo

MELIDA CONSTRUCTORA

Ítems del llamado COSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO EN EL B° SAN ISIDRO A con ID: 398025

Lote Total: Contrato Abierto: No, Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1	-	-
1.1		Trazado y replanteo de obra incluye reparacion de caños	Metros cuadrados	2.884	3.100	8.940.400
1.2		Preparacion del terreno incluye trabajo de topografia	Metros cuadrados	2.884	3.650	10.526.600
1.3		Colchon de arena lavada	Metros cuadrados	2.472	10.000	24.720.000
1.4		Baden de Ho Ao (2,00x7,00x0,12)2 armadura hierro de 8 mm	Metros cúbicos	3,36	1.700.000	5.712.000
1.5		Cordon premoldado	Metro lineal	824	32.000	26.368.000
1.6		Canal desague pluvial (0,50x824,00x0,10) armadura de 6 mm	Metros cúbicos	41,2	1.650.000	67.980.000
1.7		Empedrado incluye colocacion de piedra 6ta p/ compactacion terminacion de gabilo (bobeda)	Metros cuadrados	2.472	46.000	113.712.000
1.8		Cartel de Obras	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
1.9		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	541.000	541.000
					Precio Total	**260.000.000**

Sergio D. Lopez Vazquez.
Encargado de la U.O.C

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
DPTO. U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
"CIUDAD DE LA AMISTAD"
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Cuadro Comparativo

AM CONSTRUCCIONES

Ítems del llamado COSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO EN EL B° SAN ISIDRO A con ID: 398025

Lote Total: Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1	-	-
1.1		Trazado y replanteo de obra incluye reparacion de caños	Metros cuadrados	2.884	3.150	9.084.600
1.2		Preparacion del terreno incluye trabajo de topografia	Metros cuadrados	2.884	3.700	10.670.800
1.3		Colchon de arena lavada	Metros cuadrados	2.472	10.000	24.720.000
1.4		Baden de Ho Ao (2,00x7,00x0,12)2 armadura hierro de 8 mm	Metros cúbicos	3,36	1.700.000	5.712.000
1.5		Cordon premoldado	Metro lineal	824	32.000	26.368.000
1.6		Canal desague pluvial (0,50x824,00x0,10) armadura de 6 mm	Metros cúbicos	41,2	1.650.000	67.980.000
1.7		Empedrado incluye colocacion de piedra 6ta p/ compactacion terminacion de gabilo (bobeda)	Metros cuadrados	2.472	50.000	123.600.000
1.8		Cartel de Obras	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
1.9		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	550.000	550.000
					Precio Total	**270.185.400**

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
DPTO. U.O.C.

Sergio D. Lopez Vazquez.
Encargado de la U.O.C

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
"CIUDAD DE LA AMISTAD"
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Cuadro Comparativo

MONGES EMPRENDIMIENTOS

Ítems del llamado COSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO EN EL B° SAN ISIDRO A con ID: 398025

Lote Total: Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1	-	-
1.1		Trazado y replanteo de obra incluye reparacion de caños	Metros cuadrados	2.884	3.000	8.652.000
1.2		Preparacion del terreno incluye trabajo de topografia	Metros cuadrados	2.884	3.580	10.324.720
1.3		Colchon de arena lavada	Metros cuadrados	2.472	10.000	24.720.000
1.4		Baden de Ho Ao (2,00x7,00x0,12)2 armadura hierro de 8 mm	Metros cúbicos	3,36	1.700.000	5.712.000
1.5		Cordon premoldado	Metro lineal	824	32.000	26.368.000
1.6		Canal desague pluvial (0,50x824,00x0,10) armadura de 6 mm	Metros cúbicos	41,2	1.650.000	67.980.000
1.7		Empedrado incluye colocacion de piedra 6ta p/ compactacion terminacion de gabilo (bobeda)	Metros cuadrados	2.472	46.000	113.712.000
1.8		Cartel de Obras	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
1.9		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	541.000	541.000
					Precio Total	**259.509.720**

Sergio D. Lopez Vazquez.
Encargado de la U.O.C.