PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE DEL PARANA
UOC: Lic. GISELLI SOARES NASCIBEN
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS CON ID. 397688

				TINO SERVICIO Y CONSTRUCCIONES		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	**72131701-002**	**1 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ITAIPUI**				
1.1		Relevamiento Planialtimetrico	Metro lineal	415	3.400	1.411.000
1.2		Desmonte y/o relleno y compactación de suelo.	Metros cúbicos	500	42.000	21.000.000
1.3		Pavimentación con piedra basaltica (colchón de tierra incluido)	Metros cuadrados	2.490	39.000	97.110.000
1.4		Compactación vibratoria	Metros cuadrados	2.490	5.500	13.695.000
1.5		Cordón bajo 10x25cm.	Metro lineal	842	24.500	20.629.000
1.6		Limpieza de obra.	Unidad Medida Global	1	816.800	816.800
					TOLTAL	**154.661.800**
2	**72131701-002**	**2 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE CERRO CORA CON RCA. ARGENTINA**				
2.1		Relevamiento Planialtimetrico	Unidad Medida Global	1	850.000	850.000
2.2		Desmonte y/o relleno y compactación de suelo.	Metros cúbicos	280	43.000	12.040.000
2.3		Pavimentación con piedra basaltica (colchón de tierra incluido)	Metros cuadrados	1.230	39.000	47.970.000
2.4		Compactación vibratoria	Metros cuadrados	1.230	5.500	6.765.000
2.5		Cordón de Hº (Dimensiones 10x30cm).	Metro lineal	356	32.000	11.392.000
2.6		Limpieza de obra.	Unidad Medida Global	1	700.000	700.000
					TOLTAL	**79.717.000**
3	**72131701-002**	**3 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO LOTEAMIENTO**				
3.1		Relevamiento Planialtimetrico	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000
3.2		Desmonte y/o relleno y compactación de suelo.	Metros cúbicos	192	43.000	8.256.000
3.3		Pavimentación con piedra basaltica (colchón de tierra incluido)	Metros cuadrados	774	39.000	30.186.000
3.4		Compactación vibratoria	Metros cuadrados	774	5.500	4.257.000
3.5		Cordón de Hº (Dimensión 10x30cm).	Metro lineal	190	32.500	6.175.000
3.6		Limpieza de obra.	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000
					TOLTAL	**49.974.000**
4	**72131701-002**	**4 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO MUNICIPALIDAD**				
4.1		Relevamiento Planialtimetrico	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000
4.2		Desmonte y/o relleno y compactación de suelo.	Metros cúbicos	105	40.000	4.200.000
4.3		Pavimentación con piedra basaltica (colchón de tierra incluido)	Metros cuadrados	420	39.000	16.380.000
4.4		Cordón bajo 10x25cm.	Metro lineal	100	30.000	3.000.000
4.5		Compactación vibratoria	Metros cuadrados	420	6.000	2.520.000
4.6		Triturada 6ta esparcida sobre empedrado compactado.	Metros cúbicos	6	179.000	1.074.000
4.7		Porton Metalico Vehicular corredizo - (Dimension 5,00 x 2,00 m) según proyecto.	Metros cuadrados	10	370.000	3.700.000
4.8		Porton Metalico Peatonal, Paño de reja nueva y piso de HºAº en acceso según Proyecto.	Unidad Medida Global	1	3.264.000	3.264.000
4.9		Pintura de reja y muro según proyecto.	Metros cuadrados	47	30.000	1.410.000
4.10		Canaleta a cielo abierto para desague pluvial con regilla reforzada según Proyecto. (incluye demolicion de canaleta existente)	Metro lineal	28,5	255.000	7.267.500
4.11		Provision y plantacion de arbol tipo sombrilla.	Unidad	8	55.000	440.000
4.12		Limpieza de obra.	Unidad	1	900.000	900.000
					TOLTAL	**44.955.500**
5	**72131701-002**	**5 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN PIKYRY**				
5.1		Relevamiento Planialtimetrico	Unidad Medida Global	1	760.000	760.000
5.2		Desmonte y/o relleno y compactación de suelo.	Metros cúbicos	360	42.000	15.120.000
5.3		Pavimentación con piedra basaltica (colchón de tierra incluido)	Metros cuadrados	2.250	39.000	87.750.000
5.4		Compactación vibratoria	Metros cuadrados	2.250	5.500	12.375.000
5.5		Cordón bajo 10x25cm.	Metro lineal	774	30.000	23.220.000
					TOLTAL	**139.225.000**
6	**72131701-002**	**6 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ASENT. SANTIAGO MARTINEZ**				
6.1		Relevamiento Planialtimetrico	Unidad Medida Global	1	553.000	553.000
6.2		Desmonte y/o relleno y compactación de suelo.	Metros cúbicos	380	42.000	15.960.000
6.3		Pavimentación con piedra basaltica (colchón de tierra incluido)	Metros cuadrados	1.925	39.000	75.075.000
6.4		Compactación vibratoria	Metros cuadrados	1.925	5.000	9.625.000
6.5		Cordón bajo 10x25cm.	Metro lineal	557	32.000	17.824.000
					TOLTAL	**119.037.000**
7	**72131701-002**	**7 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ACESOS A PIKYRY Y AMPLIACION NIÑO JESUS**				
7.1		Relevamiento Planialtimetrico	Metro lineal	285	4.500	1.282.500
7.2		Desmonte y/o relleno y compactación de suelo.	Metros cúbicos	570	42.000	23.940.000
7.3		Cordón bajo 10x25cm.	Metro lineal	630	33.000	20.790.000
7.4		Pavimentación con piedra basaltica (colchón de tierra incluido)	Metros cuadrados	2.215	39.000	86.385.000
7.5		Compactación vibratoria	Metros cuadrados	2.215	6.000	13.290.000
7.6		Relevamiento Planialtimetrico	Metro lineal	60	4.500	270.000
7.7		Desmonte y/o relleno y compactación de suelo.	Metros cúbicos	90	42.000	3.780.000
7.8		Cordón bajo 10x25cm.	Metro lineal	134	33.000	4.422.000
7.9		Pavimentación con piedra basaltica (colchón de tierra incluido)	Metros cuadrados	420	39.000	16.380.000
7.10		Compactación vibratoria	Metros cuadrados	420	5.000	2.100.000
7.11		Limpieza final de obra.	Unidad Medida Global	1	1.841.487	1.841.487
					TOLTAL	**174.480.987**
					Precio Total	**762.051.287**

Lic. Giselli Soares N.
Coordinadora UOC