Cuadro Comparativo de Ofertas

ANEXO B_02_08

CD 21/2021: REPARACIÓN DE TECHO DE AULAS FONACIDE **ID Nº 404344**

		OFERENTE 1 ARIA SERVICIOS				OFERENTE 2 CONCRECAR S.R.L.				OFERENTE 3 EM CONSTRUCTORA			
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Trabajos Preliminares**												
1.1	Cartel de Obra 0,80 x 1,2 m (obs: estructura metálica)	m2	0,96	555.000	532.800	m2	0,96	671.550	644.688	m2	0,96	555.000	532.800
2	**Techo**												
2.1	Demolición de techo (sacar tejas, tejuelones)	m2	277,35	36.090	10.009.562	m2	277,35	53.669	14.885.097	m2	277,35	36.090	10.009.562
2.2	Cubierta de chapa termoacústica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con núcleo de poliuretano inyectado, espesor 40 mm. Sobre correa de perfil rectangular 80x40x2 mm, sobre estructura de madera existente.	m2	277,35	260.000	72.111.000	m2	277,35	265.660	73.680.801	m2	277,35	200.000	55.470.000
2.3	Cumbrera	ml	24,15	72.500	1.750.875	ml	24,15	87.725	2.118.559	ml	24,15	72.500	1.750.875
2.4	Techo de chapa galvanizada ondulada N.º 26 sobre estructura metálica de perfil "U" y ángulos Pend. 15 %	m2	42,60	150.525	6.412.365	m2	42,60	182.135	7.758.951	m2	42,60	150.525	6.412.365
3	**Mampostería**												
3.1	Demolición de mampostería	m2	56,00	11.800	660.800	m2	56,00	14.278	799.568	m2	56,00	11.800	660.800
3.2	Mampostería de elevación de ladrillo hueco	m2	20,00	64.025	1.280.500	m2	20,00	77.470	1.549.400	m2	20,00	64.025	1.280.500
3.3	Revoque	m2	45,00	34.710	1.561.950	m2	45,00	41.999	1.889.955	m2	45,00	34.710	1.561.950
4	**Abertura Metálicas**												
4.1	Mantenimiento	un	5,00	297.500	1.487.500	un	5,00	359.975	1.799.875	un	5,00	297.500	1.487.500
4.2	Retiro de ventanas	un	10,00	45.000	450.000	un	10,00	54.450	544.500	un	10,00	45.000	450.000
4.3	Ventana vidrio 8 mm	m2	18,15	312.150	5.665.523	m2	18,15	377.702	6.855.291	m2	18,15	312.150	5.665.523
4.4	Reja metálica pintada	m2	18,15	331.527	6.017.215	m2	18,15	401.148	7.280.836	m2	18,15	331.527	6.017.215
5	**Piso**												
5.1	Piso de hormigón espesor 10 cm	m2	36,00	85.560	3.080.160	m2	36,00	103.528	3.727.008	m2	36,00	85.560	3.080.160,00
5.2	Retiro de pisos existente	m2	216,65	12.125	2.626.881	m2	216,65	14.671	3.178.472	m2	216,65	12.125	2.626.881,00
5.3	Carpeta de nivelación	m2	216,65	17.875	3.872.619	m2	216,65	21.629	4.685.923	m2	216,65	17.875	3.872.619,00
5.4	Cerámico en aulas y galería (pi 4) Esmaltado de alto trafico	m2	216,65	68.725	14.889.271	m2	216,65	85.000	18.415.250	m2	216,65	68.725	14.889.271,00
5.5	Zócalo cerámico	ml	159,15	18.375	2.924.381	ml	159,15	22.234	3.538.541	ml	159,15	18.375	2.924.381,00
6	**Desagüe pluvial**												
6.1	Canaletas	ml	46,30	74.375	3.443.563	ml	46,30	89.994	4.166.722	ml	46,30	74.375	3.443.563
6.2	Bajadas	ml	27,20	59.375	1.615.000	ml	27,20	71.844	1.954.157	ml	27,20	59.375	1.615.000
7	**Instalación Eléctrica**												
7.1	Instalación Eléctrica (Renovación Total de Cablería de 2 mm y 4 mm para artefactos) p/ cada espacio	un	4,00	2.547.500	10.190.000	un	4,00	3.082.475	12.329.900	un	4,00	2.547.500	10.190.000
7.2	Artefactos eléctricos (4 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas) exterior (1 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas) p/ cada aula	un	4,00	2.105.000	8.420.000	un	4,00	2.547.050	10.188.200	un	4,00	2.105.000	8.420.000
7.3	Toma schuko para aire acondicionado (incluye cableado)	un	4,00	211.600	846.400	un	4,00	256.036	1.024.144	un	4,00	211.600	846.400
8	**Pintura**												
8.1	Exterior y interior con sellador, enduido acrílico y pintura látex a dos manos	m2	565,60	26.575	15.030.820	m2	565,60	35.156	19.884.234	m2	565,60	26.575	15.030.820
8.2	Pintura esmalte sintético para aberturas	m2	19,50	24.150	470.925	m2	19,50	29.222	569.829	m2	19,50	24.150	470.925
8.3	Pintura maderamen de techo	m2	277,35	21.700	6.018.495	m2	277,35	26.257	7.282.379	m2	277,35	21.700	6.018.495
8.4	Pizarrón con marco y porta tiza	un	2,00	1.063.000	2.126.000	un	2,00	1.286.230	2.572.460	un	2,00	1.063.000	2.126.000
8.5	De Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.	ml	73,50	14.650	1.076.775	ml	73,50	17.727	1.302.935	ml	73,50	14.650	1.076.775
9	**Instalación Sanitaria**												
9.1	Retiro de artefacto sanitarios	gl	1,00	647.500	647.500	gl	1,00	783.475	783.475	gl	1,00	647.000	647.000
9.2	Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección	gl	1,00	1.699.500	1.699.500	gl	1,00	2.056.395	2.056.395	gl	1,00	1.699.500	1.699.500
9.3	Inodoro	un	1,00	575.000	575.000	un	1,00	695.750	695.750	un	1,00	575.000	575.000
9.4	Lavatorio con pedestal	un	1,00	551.250	551.250	un	1,00	667.013	667.013	un	1,00	551.250	551.250
10	**Limpieza Final**												
10.1	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	1.993.371	1.993.371	gl	1,00	2.413.096	2.413.096	gl	1,00	1.899.999	1.899.999
					190.038.000				**221.243.404**				**173.303.129**

Dr. Pablo A. Báez Irigoyen
Director de U.O.C.