MUNICIPALIDAD
DE CAPIATA
Capiatá en 1er. Lugar...

UNIDAD OPERATIVA
DE CONTRATACIONES
U.O.C.

CUADRO DE PRECIOS CD 80/2019

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 80/2019 - Reparaciones en el Colegio Nacional Virgen del Rosario. con ID: 366680

OFERENTE					ROMAN IBARS RUC 1256450-8	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102802-003	**Reparaciones Varias**	**Unidad Medida Global**	1	-	-
1.1		Cartel indicador	Unidad	1	900.000	900.000
1.2		Demolición de techos sin reucuperación	Metros cuadrados	238	30.000	7.140.000
1.3		Demolición de pared de 0,15 m	Metros cuadrados	49,5	30.000	1.485.000
1.4		Desmonte de artefactos eléctricos	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
1.5		Demolición de pisos calcáreos	Metros cuadrados	16	30.000	480.000
1.6		Demolición de pilares de galería	Unidad	6	80.000	480.000
1.7		Excavación y carga de zapatas de H° A°	Metros cúbicos	2,2	2.300.000	5.060.000
1.8		Pilares de H° A°	Metros cúbicos	1,4	2.400.000	3.360.000
1.9		Encadenado superior de H° A°	Metro lineal	72,3	150.000	10.845.000
1.10		Pilar de 0,45 m x 0,45 m con zapatas de H° A°	Metro lineal	22	230.000	5.060.000
1.11		Mampostería de elevación de 0,15 m	Metros cuadrados	48	110.000	5.280.000
1.12		Viga cumbrera de H° A° de 0,20 m x 0,45 m	Metros cúbicos	2,8	2.500.000	7.000.000
1.13		Viga de galería de H° A°	Metros cúbicos	2,02	2.500.000	5.050.000
1.14		Techos de tejas, tejuelones y tirantes de H° A°	Metros cuadrados	238	315.000	74.970.000
1.15		Reposición de piso calcáreo	Metros cuadrados	16	90.000	1.440.000
1.16		Revoque de interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	92	38.000	3.496.000
1.17		Revoque de vigas cumbrera y de galería	Metros cuadrados	42	50.000	2.100.000
1.18		Revoque de pilares de H° A°	Metros cuadrados	10,2	50.000	510.000
1.19		Adecuación de instalación y artefactos electricos	Unidad	3	6.800.000	20.400.000
1.20		Limpeza final y retiro de escombro	Metros cuadrados	1	2.000.000	2.000.000
		TOTAL				**158.256.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC
MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ