INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los **veinte y dos (22)** días del mes de **octubre** del año **Dos mil trece**, siendo las 13:00 horas, en el Departamento de Compras Menores, sito en la calle Pettirossi esquina Brasil, se procede a la Evaluación de las Ofertas en el marco de la **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 10/2013 "ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE 200 KVA" 2do. Llamado– I.D. Nº 262.003,** para la **XVI Región Sanitaria - Boquerón**, cuya Apertura de Sobres se realizó en fecha 11 de octubre de 2013.

Para tal efecto, se encuentran presentes las personas que conforman el Comité de Evaluación, designadas por MEMORÁNDUM D.C.M. Nº 326/13 de fecha 11/10/2013, firmado por el Director General de la Dirección General Operativa de Contrataciones, ING. M.A.E. Sergio Barrios:

- ✓ **Abg. Marcos Gimenez,** representante de la Asesoría Jurídica de la Dirección General Operativa de Contrataciones – M.S.P.B.S.-
- ✓ **Lic. Rocio Sánchez,** representante del Departamento de Compras Menores de la Dirección General Operativa de Contrataciones – M.S.P.B.S.-

1. ANTECEDENTES

Se da lectura a las documentaciones que forman parte del llamado: EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, ADDENDAS Y PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Según Certificación de Disponibilidad Presupuestaria **Nº 3713/2013,** correspondiente al **P.A.C. Institucional Nro. 262.003,** cuyo monto asciende a la suma de **Gs 120.000.000 (Guaraníes Ciento veinte millones)** y a las estimaciones globales de costo, conforme lo establecen el Art. 15º de la Ley 2051/03 de "Contrataciones Públicas y el Art. Nº 13º del Decreto 21.909/03 que lo reglamenta**, por lo que la presente Contratación 10/2013, dispone de respaldo presupuestario para una eventual adjudicación.**

3. ACTO DE APERTURA DE SOBRES

Acta de Apertura de Sobres de fecha 11/10/2013, siendo las 09:00 hs., se procedió a la apertura de los sobres oferta de las siguientes empresas que se presentaron al presente llamado:

OFERENTES:	MONTO TOTAL DE LA OFERTA:
1- **TECNOTRAFO INGENIERÍA.** **Vigencia de la Oferta**: 60 días **Foliado** del 01 al 14.-	**101.792.000.-**
2- **I.C.I. S.A.** **Vigencia de la Oferta**: 60 días **Foliado** del 01 al 19	**110.000.000.-**
3- **SINGEL S.A.** **Vigencia de la Oferta**: 60 días **Foliado** del 01 al 36	**133.889.964.-**
4- **GOTZE INGENIERÍA.** **Vigencia de la Oferta**: 60 días **Foliado** del 01 al 29	**71.500.000.-**
5- **TRAFOSUR S.A.** **Vigencia de la Oferta**: 60 días **Foliado** del 01 al 26	**118.285.000.-**

Abg. Marcos G. Gimenez
Asesor Jurídico

OBSERVACIÓN:
Se verifica en el Registro de Empresas Inhabilitadas, del Portal de Contrataciones Públicas; **que ninguno de los oferentes se encuentran inhabilitados para Contratar con el Estado Paraguayo.**

000131

4. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTANCIAL

Se procede a la evaluación de las Documentaciones Legales y Exigencias, solicitadas en las Bases y Condiciones de la Carta de Invitación, dando como resultado cuanto sigue: las Empresas **TECNOTRAFO INGENIERÍA, I.C.I. S.A., SINGEL S.A., GOTZE INGENIERÍA Y TRAFOSUR S.A.,** contienen los documentos sustanciales requeridos en la Carta de Invitación y sus Anexos", en cumplimiento al Art. 58º del Decreto 21909 que reglamenta la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas. **CONFORMIDAD DE LAS OFERTAS EVALUADAS CON EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.**

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO:	TECNOTRAFO INGENIERÍA	ICI SA	SINGEL SA	GOTZE INGENIERÍA	TRAFOSUR SA
Formulario Oferta: El oferente presentará el formulario de oferta que se adjunta en el Anexo 2.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Garantía de Mantenimiento de Oferta: 60 DÍAS.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documentos que acreditan la existencia legal de la persona jurídica, tales como Escritura Publica y Protocolización de los Estatutos Sociales, los Estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas en la Dirección de Registros Públicos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante tales como las actas de asamblea y del directorios en caso de las sociedades anónimas.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40º, y la Declaración Jurada de Integridad del Art. 20º inciso W de la Ley 2051/03.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

5. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Se realiza el **CUADRO COMPARATIVO DE LAS OFERTAS** que se encuentran en competencia, el cual forma parte íntegra del presente informe, de conformidad a las disposiciones establecidas en los **Art. 56º, 57º, 58º, 59º, 60º, 61º y 64º del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03**.

Abg. Marcelo Jiménez G.
Asesor Jurídico

000130

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

DESCRIPCION DEL LLAMADO: ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE 200KVA 2DO. LLAMADO - ID. 262.003, PARA LA XVI REGIÓN SANITARIA - BOQUERÓN

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA Nº 10/2013

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	PRECIO REFERENCIAL REMITIDO POR LA D.A.	Empresa 1: Tecnotrafo Ingeniería						Empresa 2: ICI SA						Empresa 2: Singel SA					
				Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS						Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS						Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS					
				Cantidad Ofertada	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)	% DE VARIACION	Cantidad Ofertada	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)	% DE VARIACION	Cantidad Ofertada	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)	% DE VARIACION
1	39121001-003	Transformador de potencia trifasico	120.000.000	1	Tecnotrafo	Paraguaya	101.792.000	101.792.000	-15,17	1	Trafopar	Nacional	110.000.000	110.000.000	-8,33	1	Trafosur	Paraguaya	133.889.964	133.889.964	11,57
MONTO TOTALES IVA INCLUIDO ==========>>>>>>>>>>>>>>>>>>>								101.792.000						110.000.000						133.889.964	

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	PRECIO REFERENCIAL REMITIDO POR LA D.A.	Empresa 4: Gotze Ingeniería						Empresa 5: Trafosur SA					
				Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS						Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS					
				Cantidad Ofertada	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)	% DE VARIACION	Cantidad Ofertada	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)	% DE VARIACION
1	39121001-003	Transformador de potencia trifasico	120.000.000	1	Romagnole	Brasil	71.500.000	71.500.000	-40,42	1	Trafosur	Industria Paraguaya	118.285.000	118.285.000	-1,43
MONTO TOTALES IVA INCLUIDO ==========>>>>>>>>>>>>>>>>>>>								71.500.000						118.285.000	

Lic. Rocio Sánchez

Abg. Cristian Giménez
Asesor Jurídico

627000

6. INFORME TÉCNICO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Forma parte íntegra del presente informe **EL INFORME TÉCNICO**, elaborado por el Ing. Francisco José Aseretto de la Dirección de Recursos Físicos MSPyBS, en donde analiza cada una de las ofertas presentadas por los oferentes mencionados más arriba, en el marco de la presente Contratación Directa, a los efectos de constatar si los mismos reúnen las condiciones técnicas requeridas en las Bases y Condiciones de la Carta Invitación.
Dicho INFORME TÉCNICO se encuentra disponible para todos los interesados en el Departamento de Compras Menores, dependiente de la Dirección General Operativa de Contrataciones, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

7. EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:

Se observa en el CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS que la primera mejor oferta en precios que corresponde a la Empresa GOTZE INGENIERÍA de Emilio Gotze Petersen cotiza un transformador de procedencia brasilera, mientras que las demás ofertas son de procedencia nacional. En consecuencia, se procede al análisis de dichas ofertas teniendo en cuenta lo establecido en la LEY Nº 4558/11 "POR EL CUAL SE ESTABLECEN MECANISMOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO NACIONAL...", estipulado en las Bases y Condiciones de la Carta Invitación. ANEXO B. Datos de la Contratación (DDLC). Punto 21. Margen de Preferencia. Por lo tanto, se deduce cuanto sigue:

UBICACIÓN DE MEJORES OFERTAS	EMPRESA:	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO OFERTADO Gs.	RECARGO DEL 20% s/ LEY Nº 4558/11	TOTAL PRECIO UNITARIO Gs.
1era. Mejor	GOTZE INGENIERÍA	BRASILERA	71.500.000	14.300.000	85.800.000
2da. Mejor	TECNOTRAFO INGENIERÍA	NACIONAL	101.792.000	0	101.792.000
3era. Mejor	ICI SA	NACIONAL	110.000.000	0	110.000.000
4ta. Mejor	TRAFOSUR SA	NACIONAL	118.285.000	0	118.285.000
5ta. Mejor	SINGEL SA	NACIONAL	133.889.964	0	133.889.964

Al aplicar a la primera mejor oferta lo establecido en la LEY Nº 4558/11, notamos que continúa siendo la mejor oferta en precios. **En consecuencia, se recomienda lo siguiente:**

Nº	OFERENTE:	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO OFERTADO (IVA incl.)	PRECIO TOTAL OFERTADO (IVA incluido)	% DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
1	GOTZE INGENIERÍA de Emilio Gotze Petersen	Romagnole	Brasil	1	120.000.000	71.500.000	71.500.000	-40,42%

El Comité de Evaluación recomienda **ADJUDICAR** este ítem a la Empresa **GOTZE INGENIERÍA de Emilio Gotze Petersen,** por ser la mejor oferta en precios y por reunir las condiciones Legales, Técnicas y Financieras requeridos en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES del presente llamado.

8. CONCLUSIÓN DEL INFORME:

Habiendo concluido el análisis conforme a los criterios establecidos en la Carta de Invitación y sus Anexos, la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto Nº 21.909/03 que lo reglamenta y seleccionando las ofertas que cumplen sustancialmente con todos los requerimientos de calificación, este Comité recomienda la adjudicación de acuerdo al siguiente detalle:

OFERENTE:	ÍTEM ADJUDICADO	MONTO TOTAL (IVA Incluido)
1- GOTZE INGENIERÍA de Emilio Gotze Petersen.	01.-	Gs. 71.500.000.-
TOTAL ADJUDICADO - IVA INCLUIDO		Gs. 71.500.000.-

Son Guaraníes: Setenta y un millones, quinientos mil.-

Abg. Marco Antonio Gonzalez
Asesor Jurídico

000128

Con lo que se dio por terminado el acto, luego de la lectura y ratificación, este Informe es firmado por las personas anteriormente mencionadas en prueba de conformidad, en (2) dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

Abg. MARCOS GIMINEZ
DEPARTAMENTO DE ASESORÍA JURÍDICA
DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. ROCIO SÁNCHEZ ARAUJO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES
DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

000127

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

INFORME TECNICO

EMPRESA: GOTZE INGENIERIA

Item	Descripcion del bien o servicio	Especificacion Tecnica	Cumple	No Cumple
1	**Transformador de potencia Trifasico**	**1- Acometida de MT de líneas aéreas trifásica de media tensión, conforme al siguiente detalle:** Poste de Hº Aº 12 m. según proyecto ANDE con cimentación reforzada. Cruceta de madera y herrajes en general todos galvanizados. Aisladores polimérico de retención para 23 KV. Aislador triple campana con perno. Cable de Aluminio desnudo de 35 mm2. Seccionador de M.T. con fusible tipo ANDE **2- Montaje de un puesto de distribución aéreo para un** transformador de 200 KVA conforme al siguiente detalle: Poste de Hº Aº 12 m. con cimentación reforzada Crucetas de madera y herrajes en general, todos galvanizados. Puesta a tierra con jabalina y cable de cobre desnudo de 25 mm2. Cable tipo Cu-NYY de 3 x 185 + 95 mm2 Caja metálica tipo intemperie para ubicación de llave TM y equipo de Medición. Llave TM tipo Europeo de D400-R320A, Descargadores de M.T. polimérico. Seccionadores de M.T. con fusible. Aisladores poliméricos de retención **3- Provisión y montaje de un transformador de 200 KVA tipo ANDE con todas las documentaciones, certificado de Aprobación en laboratorio de ANDE y garantía escrita de un año.** **4- Provisión y montaje de un banco de capacitor fijo y llave TM tipo europeo para eliminar la energía reactiva de la factura de ANDE** **5- Circuito llave limitadora-tablero general con provisión y montaje de conductor Cu-NYY de 3 x 185 + 95 mm2, llave TM tipo Europeo de D400-R320A, caja metálica y conexión a la instalación existente.**	SI	

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Coordinación Técnica
D.R.F.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

INFORME TECNICO
EMPRESA: TRAFOSUR TRANSFORMADORES

Item	Descripcion del bien o servicio	Especificacion Tecnica	Cumple	No Cumple
1	**Transformador de potencia Trifasico**	**1- Acometida de MT de líneas aéreas trifásica de media tensión, conforme al siguiente detalle:** Poste de Hº Aº 12 m. según proyecto ANDE con cimentación reforzada. Cruceta de madera y herrajes en general todos galvanizados. Aisladores polimérico de retención para 23 KV. Aislador triple campana con perno. Cable de Aluminio desnudo de 35 mm2. Seccionador de M.T. con fusible tipo ANDE **2- Montaje de un puesto de distribución aéreo para un** transformador de 200 KVA conforme al siguiente detalle: Poste de Hº Aº 12 m. con cimentación reforzada Crucetas de madera y herrajes en general, todos galvanizados. Puesta a tierra con jabalina y cable de cobre desnudo de 25 mm2. Cable tipo Cu-NYY de 3 x 185 + 95 mm2 Caja metálica tipo intemperie para ubicación de llave TM y equipo de Medición. Llave TM tipo Europeo de D400-R320A, Descargadores de M.T. polimérico. Seccionadores de M.T. con fusible. Aisladores poliméricos de retención **3- Provisión y montaje de un transformador de 200 KVA tipo ANDE con todas las documentaciones, certificado de Aprobación en laboratorio de ANDE y garantía escrita de un año.** **4- Provisión y montaje de un banco de capacitor fijo y llave TM tipo europeo para eliminar la energía reactiva de la factura de ANDE** **5- Circuito llave limitadora-tablero general con provisión y montaje de conductor Cu-NYY de 3 x 185 + 95 mm2, llave TM tipo Europeo de D400-R320A, caja metálica y conexión a la instalación existente.**	SI	

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Administración Técnica
D.R.F.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

INFORME TECNICO

EMPRESA: ICI S.A.

Item	Descripcion del bien o servicio	Especificacion Tecnica	Cumple	No Cumple
1	**Transformador de potencia Trifasico**	**1- Acometida de MT de líneas aéreas trifásica de media tensión, conforme al siguiente detalle:** Poste de Hº Aº 12 m. según proyecto ANDE con cimentación reforzada. Cruceta de madera y herrajes en general todos galvanizados. Aisladores polimérico de retención para 23 KV. Aislador triple campana con perno. Cable de Aluminio desnudo de 35 mm2. Seccionador de M.T. con fusible tipo ANDE **2- Montaje de un puesto de distribución aéreo para un** transformador de 200 KVA conforme al siguiente detalle: Poste de Hº Aº 12 m. con cimentación reforzada Crucetas de madera y herrajes en general, todos galvanizados. Puesta a tierra con jabalina y cable de cobre desnudo de 25 mm2. Cable tipo Cu-NYY de 3 x 185 + 95 mm2 Caja metálica tipo intemperie para ubicación de llave TM y equipo de Medición. Llave TM tipo Europeo de D400-R320A, Descargadores de M.T. polimérico. Seccionadores de M.T. con fusible. Aisladores poliméricos de retención **3- Provisión y montaje de un transformador de 200 KVA tipo ANDE con todas las documentaciones, certificado de Aprobación en laboratorio de ANDE y garantía escrita de un año.** **4- Provisión y montaje de un banco de capacitor fijo y llave TM tipo europeo para eliminar la energía reactiva de la factura de ANDE** **5- Circuito llave limitadora-tablero general con provisión y montaje de conductor Cu-NYY de 3 x 185 + 95 mm2, llave TM tipo Europeo de D400-R320A, caja metálica y conexión a la instalación existente.**	SI	

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

INFORME TECNICO

EMPRESA: SINGEL S.A.

Item	Descripcion del bien o servicio	Especificacion Tecnica	Cumple	No Cumple
1	**Transformador de potencia Trifasico**	**1- Acometida de MT de líneas aéreas trifásica de media tensión, conforme al siguiente detalle:** Poste de Hº Aº 12 m. según proyecto ANDE con cimentación reforzada. Cruceta de madera y herrajes en general todos galvanizados. Aisladores polimérico de retención para 23 KV. Aislador triple campana con perno. Cable de Aluminio desnudo de 35 mm2. Seccionador de M.T. con fusible tipo ANDE **2- Montaje de un puesto de distribución aéreo para un** transformador de 200 KVA conforme al siguiente detalle: Poste de Hº Aº 12 m. con cimentación reforzada Crucetas de madera y herrajes en general, todos galvanizados. Puesta a tierra con jabalina y cable de cobre desnudo de 25 mm2. Cable tipo Cu-NYY de 3 x 185 + 95 mm2 Caja metálica tipo intemperie para ubicación de llave TM y equipo de Medición. Llave TM tipo Europeo de D400-R320A, Descargadores de M.T. polimérico. Seccionadores de M.T. con fusible. Aisladores poliméricos de retención **3- Provisión y montaje de un transformador de 200 KVA tipo ANDE con todas las documentaciones, certificado de Aprobación en laboratorio de ANDE y garantía escrita de un año.** **4- Provisión y montaje de un banco de capacitor fijo y llave TM tipo europeo para eliminar la energía reactiva de la factura de ANDE** **5- Circuito llave limitadora-tablero general con provisión y montaje de conductor Cu-NYY de 3 x 185 + 95 mm2, llave TM tipo Europeo de D400-R320A, caja metálica y conexión a la instalación existente.**	SI	

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
D.A.F.

000113

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

INFORME TECNICO

EMPRESA: TECNOTRAFO INGENIERIA

Item	Descripcion del bien o servicio	Especificacion Tecnica	Cumple	No Cumple
1	**Transformador de potencia Trifasico**	**1- Acometida de MT de líneas aéreas trifásica de media tensión, conforme al siguiente detalle:** Poste de Hº Aº 12 m. según proyecto ANDE con cimentación reforzada. Cruceta de madera y herrajes en general todos galvanizados. Aisladores polimérico de retención para 23 KV. Aislador triple campana con perno. Cable de Aluminio desnudo de 35 mm2. Seccionador de M.T. con fusible tipo ANDE **2- Montaje de un puesto de distribución aéreo para un** transformador de 200 KVA conforme al siguiente detalle: Poste de Hº Aº 12 m. con cimentación reforzada Crucetas de madera y herrajes en general, todos galvanizados. Puesta a tierra con jabalina y cable de cobre desnudo de 25 mm2. Cable tipo Cu-NYY de 3 x 185 + 95 mm2 Caja metálica tipo intemperie para ubicación de llave TM y equipo de Medición. Llave TM tipo Europeo de D400-R320A, Descargadores de M.T. polimérico. Seccionadores de M.T. con fusible. Aisladores poliméricos de retención **3- Provisión y montaje de un transformador de 200 KVA tipo ANDE con todas las documentaciones, certificado de Aprobación en laboratorio de ANDE y garantía escrita de un año.** **4- Provisión y montaje de un banco de capacitor fijo y llave TM tipo europeo para eliminar la energía reactiva de la factura de ANDE** **5- Circuito llave limitadora-tablero general con provisión y montaje de conductor Cu-NYY de 3 x 185 + 95 mm2, llave TM tipo Europeo de D400-R320A, caja metálica y conexión a la instalación existente.**	SI	