MUNICIPALIDAD
NUEVA ITALIA

Municipalidad de Nueva Italia

Gobierno Democrático

Avda. Próceres de Mayo Nº 524 e/ Rodríguez de Francia
Telefax: 0292-935218

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA
LUGAR: NUEVA ITALIA
RUBRO: 520 – CONSTRUCCION DE 1 (UNO) AULA PARA PRE- ESCOLAR DE 5,80X 6,80 CON BAÑO Y GALERIA EN LA ESC. BAS. N° 241 ESTANISLAO SANABRIA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

							SAN CAYETANO				EMTEC EMPRESA TECNICA	
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO X CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO X CANTIDAD
	72131601-9999	Construcción de 1 (uno)Aula Para Pre - Escolar de 5,80 x 6,80 con baño y galería en la Esc. Bas. N° 241 Estanislao Sanabria	*Preparación de la Obra*									
			Cartel de obras	6,00	N/A	NACIONAL	30.000	1.800.000	N/A	NACIONAL	250.000	1.500.000
			a)Replanteo	81,40	N/A	NACIONAL	20.000	1.628.000	N/A	NACIONAL	5.500	447.700
			b)Excavación y Carga de cimiento c/ P.B.C	17,26	N/A	NACIONAL	276.000	4.763.760	N/A	NACIONAL	320.000	5.523.200
			c)Desmantelamiento y desarme de alero en Aula existente	4,00	N/A	NACIONAL	40.000	160.000	N/A	NACIONAL	40.000	160.000
			d) Junta de dilatación									

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA

d 1) Revoque a 2 capas de pared aula existente c/hidrof	24,00	N/A	NACIONAL	30.000	720.000	N/A	NACIONAL	22.500	540.000
d 2) Pintura c/asfalto y colocación placas de isopor e=2cm	24,00	N/A	NACIONAL	71.100	1.706.400	N/A	NACIONAL	70.000	1.680.000
Estructura de H° A°									
a)Viga de H° A° cumbrera y dado de H° A° y Galería	1,40	N/A	NACIONAL	1.800.000	2.520.000	N/A	NACIONAL	1.850.000	2.590.000
b)Encadenado de H° A° (inferior y superior	3,15	N/A	NACIONAL	1.800.000	5.670.000	N/A	NACIONAL	1.850.000	5.827.500
Muro de Nivelación h=0,50									
a)De 0,45 m	6,10	N/A	NACIONAL	220.000	1.342.000	N/A	NACIONAL	150.000	915.000
b)De 0,30 m	17,15	N/A	NACIONAL	180.000	3.087.000	N/A	NACIONAL	95.000	1.629.250
Relleno y Compactación	32,30	N/A	NACIONAL	150.000	4.845.000	N/A	NACIONAL	70.000	2.261.000
Aislación asfáltica de muros									
a)De 0,15 - Horizontal	8,43	N/A	NACIONAL	15.000	126.450	N/A	NACIONAL	18.500	155.955
b)De 0,30 - Horizontal	4,20	N/A	NACIONAL	30.000	126.000	N/A	NACIONAL	24.500	102.900
Muros de Elevación									

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA · U.O.C.

a)De 0,30 para revocar	19,52	N/A	NACIONAL	80.000	1.561.600	N/A	NACIONAL	95.000	1.854.400
b)De 0,15 para revocar	39,40	N/A	NACIONAL	45.000	1.773.000	N/A	NACIONAL	60.000	2.364.000
c)De 0,30 visto 1 cara de ladrillo común	25,62	N/A	NACIONAL	95.000	2.433.900	N/A	NACIONAL	95.000	2.433.900
d)De 0,15 visto 1 cara de ladrillo común	20,40	N/A	NACIONAL	50.000	1.020.000	N/A	NACIONAL	60.000	1.224.000
e)Envarillado 2 hiladas con 2 varillas d=8mm	40,25	N/A	NACIONAL	180.000	7.245.000	N/A	NACIONAL	24.500	986.125
Pilares									
a)De 0,30x0,45 para revocar	9,00	N/A	NACIONAL	110.000	990.000	N/A	NACIONAL	200.000	1.800.000
Techo									
a)De tejas y tejuelones prensados c/tirantes de ybyrapytá	98,55	N/A	NACIONAL	175.000	17.246.250	N/A	NACIONAL	145.000	14.289.750
b) Aislación de techos en el área de unión e/ ambos bloques (parapeto a=0,20m)	13,00	N/A	NACIONAL	30.000	390.000	N/A	NACIONAL	50.000	650.000
c)chapa de cobertura s/unión de parapetos	13,00	N/A	NACIONAL	25.000	325.000	N/A	NACIONAL	25.000	325.000
Revoques									
a)Interior – exterior a 1 capa	154,00	N/A	NACIONAL	25.000	3.850.000	N/A	NACIONAL	22.000	3.388.000
b)De pilares de Mampostería	9,00	N/A	NACIONAL	35.000	315.000	N/A	NACIONAL	25.000	225.000
c)De viga cumbrera y encadenado de H° A°	15,46	N/A	NACIONAL	25.000	386.500	N/A	NACIONAL	22.000	340.120
d)De Nivelación	16,70			25.000	417.500			22.000	367.400
Contrapiso de H° de cascote	86,00	N/A	NACIONAL	25.000	2.150.000	N/A	NACIONAL	14.500	1.247.000
Piso									

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA

a)Baldosa Calcárea en Aula, galería y S.S.H.H	86,00	N/A	NACIONAL	35.000	3.010.000	N/A	NACIONAL	70.000	6.020.000
Zócalo									
a)Calcáreo	37,05	N/A	NACIONAL	22.000	815.100	N/A	NACIONAL	20.000	741.000
Provisión y Colocación de Abertura de Madera									
a)De marcos 0,15 y puertas placa de 0,70x2,10	1,00	N/A	NACIONAL	800.000	800.000	N/A	NACIONAL	650.000	650.000
b)De marcos 0,15 y Puertas p/boxes 0,60x1,20	2,00	N/A	NACIONAL	500.000	1.000.000	N/A	NACIONAL	650.000	1.300.000
Provisión y Colocación de Aberturas Metálicas									
a)Marco y puerta de 0,90x2,50	1,00	N/A	NACIONAL	1.250.000	1.250.000	N/A	NACIONAL	1.200.000	1.200.000
b)Ventanas tipo balancín de 1,50x1,70	6,00	N/A	NACIONAL	350.000	2.100.000	N/A	NACIONAL	450.000	2.700.000
c)Ventanas tipo balancín de 1,50x1,00 para S.S.H.H	2,00	N/A	NACIONAL	320.000	640.000	N/A	NACIONAL	400.000	800.000
Alfeizar de Ventanas									
a)Mochetas de revoques	49,60	N/A	NACIONAL	22.000	1.091.200	N/A	NACIONAL	25.000	1.240.000
Pinturas									
a)De paredes Revocadas Int a la Cal – Blanco o Color	131,14	N/A	NACIONAL	5.000	655.700	N/A	NACIONAL	9.000	1.180.260
b)De Aberturas de Madera c/Barniz	3,36	N/A	NACIONAL	15.000	50.400	N/A	NACIONAL	12.000	40.320
c)De viga cumbrera y Galería a la cal	15,46	N/A	NACIONAL	12.000	185.520	N/A	NACIONAL	9.000	139.140

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA
U.O.C.

			d)De pintura de Techo (maderamen al barniz)	98,55	N/A	NACIONAL	18.0000	1.773.900	N/A	NACIONAL	12.000	1.182.600
			e)De mampostería visto común enras latex color vino	48,89	N/A	NACIONAL	12.000	586.680	N/A	NACIONAL	12.000	586.680
			f)De revoque común latex, ext	52,36	N/A	NACIONAL	15.000	785.400	N/A	NACIONAL	12.000	628.320
			De aberturas metálicas									
			a)Balancines	16,80	N/A	NACIONAL	35.000	588.000	N/A	NACIONAL	12.000	201.600
			b)Puertas metálicas de acceso	5,06	N/A	NACIONAL	25.000	126.500	N/A	NACIONAL	12.000	60.720
			Revestimientos									
			a)Azulejos	19,50	N/A	NACIONAL	35.000	682.500	N/A	NACIONAL	70.000	1.365.000
			Colocación de vidrios en aberturas	16,77	N/A	NACIONAL	65.000	1.090.050	N/A	NACIONAL	160.000	2.683.200
			Pastillones de Patio en rampa	5,28	N/A	NACIONAL	100.000	528.000	N/A	NACIONAL	70.000	369.600
			Colocación de planchuelas de hierro en techo	34,00	N/A	NACIONAL	3.000	102.000	N/A	NACIONAL	25.000	850.000
			Construcción de mesada azulejada de 1,80x50x0,70	1,00	N/A	NACIONAL	1.999.999	1.999.999	N/A	NACIONAL	2.500.000	2.500.000
			Instalación Eléctrica + artefactos	1,00	N/A	NACIONAL	1.800.000	1.800.000	N/A	NACIONAL	3.500.000	3.500.000
			Artefactos Sanitarios y griferia	1,00	N/A	NACIONAL	2.500.000	2.500.000	N/A	NACIONAL	2.500.00	2.500.000
			Desagüe cloacal, registros, cámara séptica y pozo ciego	1,00	N/A	NACIONAL	1.200.000	1.200.000	N/A	NACIONAL	6.500.000	6.500.000
			Limpieza	86,00	N/A	NACIONAL	2.000	172.000	N/A	NACIONAL	5.500	473.000
								94.131.309				**94.238.640**

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA
U.O.C.