ANEXO 2 – CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA – CD Nº: 14/2021 – REFACCIÓN DE PALACETE MUNICIPAL – ID N°: 392179

					1. Empresa CONSTRUCTORA SAN MIGUEL – RUC N°: 4693962-8		2. Empresa E.M. CONSTRUCTORA – RUC Nº: 2820941-9	
LOTE 1 - OBRA: Construcción de Baño de Oficina para Intendencia								
UBICACIÓN: Municipalidad de Puerto Adela								
ÍTEM N°	**CÓDIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**CANT.**	**PREC. UNIT.**	**PREC. TOTAL**	**PREC. UNIT.**	**PREC. TOTAL**
1	72131601-002	Trabajos preliminares. Marcación y replanteo	M2	4,00	16.000	64.000	4.300	17.200
2	72131601-002	Relleno y compactación	M3	1,00	82.000	82.000	79.900	79.900
3	72131601-005	Mampostería de nivelac. De 0,30 cm. Armada	M2	2,00	162.000	324.000	155.100	310.200
4	72131601-003	Cimiento de Piedra Bruta Colocada	M3	2,00	642.000	1.284.000	600.000	1.200.000
5	72131601-004	Encadenados Superior de HºAº	M3	0,20	2.575.000	515.000	2.400.000	480.000
6	72131601-006	Aislación de paredes	M2	19,00	24.500	465.500	23.000	437.000
7	72131601-005	Mampostería de elevac. Ladrillos huecos 0,15	M2	19,00	94.000	1.786.000	88.000	1.672.000
8	72131601-007	Techo de Chapa Termo Acustica de 3 cm 1 cara metal.	M2	4,60	348.000	1.600.800	325.000	1.495.000
9	72103003-001	Demolicion Mampostería de elevac. Ladrillos huecos	M2	2,00	73.000	146.000	69.000	138.000
10	72131601-008	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	M2	42,00	45.000	1.890.000	62.000	2.604.000
11	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes	M2	3,50	36.000	126.000	34.000	119.000
12	72131601-009	Carpeta para colocación de piso	M2	3,50	40.000	140.000	39.000	136.500
13	72131601-009	Piso de cerámica esmaltada	M2	3,50	94.000	329.000	88.000	308.000
14	72102508-003	Azulejado de paredes 20 x 30 alt. 2,40	M2	17,00	87.000	1.479.000	80.000	1.360.000
15	72131601-010	Puerta Tablero con Marco y Cerraduras	UNI	1,00	975.000	975.000	920.000	920.000
16	72131601-010	Ventanas de baño tipo templado	M2	0,48	545.000	261.600	517.500	248.400
17	72131601-012	Pintura de paredes al Látex	M2	30,00	28.500	855.000	26.000	780.000
18	72101601-002	Cielorraso de Yeso tipo acartonado	M2	3,40	123.000	418.200	116.000	394.400

1

19	72131601-012	Pintura de Yeso color fosco lavable	M2	3,40	28.000	95.200	28.000	95.200
20	72131601-001	Instalación eléctrica	GL	1,00	1.850.000	1.850.000	1.800.000	1.800.000
21	72131601-011	Instalación sanitaria desague clocal y agua corriente	UNI	1,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
22	72131601-011	Instalación de Baño Artefactos	UNI	1,00	3.500.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000
23	72131601-011	Camara séptica 1,00 x 2,40	UNI	1,00	1.800.000	1.800.000	1.700.000	1.700.000
24	72131601-011	Pozo absorvente de 1,50 de diametro x 3,00 de profundidad	UNI	1,00	3.250.000	3.250.000	3.000.000	3.000.000
25	72131601-013	Limpieza Final	GL	1,00	750.000	750.000	790.000	790.000
TOTAL GENERAL - LOTE N° 1						**25.986.300**		**25.084.800**

LOTE 2 - OBRA: Refacción de Baños del Local Municipal								
UBICACIÓN: Municipalidad de Puerto Adela								
ÍTEM N°	**CÓDIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**CANT.**	**PREC. UNIT.**	**PREC. TOTAL**	**PREC. UNIT.**	**PREC. TOTAL**
1	72131601-002	Cartel de Obras	GL	1,00	1.600.000	1.600.000	1.739.000	1.739.000
2	72152605-001	Cambio de cielorraso de PVC color madera	M2	21,00	92.000	1.932.000	88.000	1.848.000
3	72131601-010	Puerta Para boxes tipo placa	UNI	4,00	640.000	2.560.000	600.000	2.400.000
4	72131601-012	Pintura de puertas de boxes	M2	9,00	28.000	252.000	28.200	253.800
5	72102508-003	Revestimiento de Azulejos de tocador	M2	5,00	85.000	425.000	84.600	423.000
6	72102508-003	Revestimiento de Azulejos nuevos en areas afectadas	M2	6,00	85.000	510.000	84.600	507.600
7	72131601-011	Lavatorio de baño de acceso con mesada c/ espejo	UNI	1,00	4.450.000	4.450.000	4.000.000	4.000.000
8	72131601-001	Instalación eléctrica reparacion y cambio de artefactos	GL	1,00	1.400.000	1.400.000	1.100.000	1.100.000
9	72131601-011	Instalación sanitaria desague clocal y agua corriente	UNI	1,00	2.200.000	2.200.000	2.100.000	2.100.000
10	72131601-011	Instalación de Baño Artefactos con accesorios	GL	1,00	4.800.000	4.800.000	4.200.000	4.200.000
11	72131601-013	Limpieza Final	GL	1,00	750.000	750.000	800.000	800.000
TOTAL GENERAL - LOTE N° 2						**20.879.000**		**19.371.400**

LOTE 3 - OBRA: Construcción de Tanque de Agua, Acceso de Junta y Estacionamiento								
UBICACIÓN: Municipalidad de Puerto Adela								
ÍTEM N°	**CÓDIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**CANT.**	**PREC. UNIT.**	**PREC. TOTAL**	**PREC. UNIT.**	**PREC. TOTAL**
1	72131601-002	Trabajos preliminares. Marcación y replanteo	GL	1,00	450.000	450.000	4.500.000	4.500.000
2	72131601-002	Escavacion de fundacion de tanque de agua	M3	3,00	60.000	180.000	61.100	183.300
3	72131601-005	Mampostería de nivelac. De 0,30 cm. Armada	M2	2,00	160.000	320.000	159.800	319.600
4	72131601-004	Cimiento tipo zapata de hormigon armado	M3	1,50	2.100.000	3.150.000	2.200.000	3.300.000
5	72131601-004	Encadenados inferior ,superior y viga de losa de HºAº	M3	8,00	2.250.000	18.000.000	2.200.000	17.600.000
6	72131601-004	Pilares de hormigon armado 27 x 27 cm	M3	1,80	2.200.000	3.960.000	2.200.000	3.960.000

7	72101704-001	Losa de base de tanque de hormigon armado	M3	0,40	2.200.000	880.000	2.200.000	880.000
8	72101903-001	Escalera metalica circular para tanque	ML	7,00	310.000	2.170.000	329.000	2.303.000
9	72131601-011	Tanque de PVC de capacidad 2.000 lts	UNI	1,00	2.500.000	2.500.000	2.632.000	2.632.000
10	72131601-011	Instalación de cañerias de agua corriente	UNI	1,00	4.000.000	4.000.000	4.100.000	4.100.000
11	72131601-002	Retiro de puertas metalicas existentes	UNI	1,00	405.000	405.000	423.000	423.000
12	72131601-010	Puerta de acceso de la junta de vidrio templado	M2	14,50	800.000	11.600.000	730.000	10.585.000
13	72103001-001	Desmonte de suelo y retiro de cordon para estacionamiento	M2	57,00	40.000	2.280.000	42.000	2.394.000
14	72101703-004	Provisión y colocación de cordones de Hº pref.	ML	28,00	40.000	1.120.000	41.000	1.148.000
15	72101704-001	Losa esp. 10 cm de base para estacionamiento con varillas del 8 20 x 20, c/ junta de dilatacion	M3	6,00	2.200.000	13.200.000	2.200.000	13.200.000
TOTAL GENERAL - LOTE Nº 3						**64.215.000**		**67.527.900**

TOTAL GENERAL LOTES	**111.080.300**		**111.984.100**

MUNICIPALIDAD DE PUERTO ADELA
UOC
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Edgar Gabriel Gamarra
Responsable UOC
Municipalidad de Puerto Adela