CUADRO COMPARATIVO

REPARACIÓN DE UN PABELLÓN EN LA ESCUELA JUANA MARIA DE LARA DE CIUDAD DEL ESTE-FONACIDE con ID: 349013

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA	Precio total
1	Cartel metalico con soporte	Metros cuadrados	3		1.491.000
1.1	Cartel de Obra	Metros cuadrados	3	497.000	1.491.000
2	Servicio de Remosion y/ o traslado de Monumentos	Unidad	23		3.427.000
2.1	Remoción de Pilares Existentes	Unidad	23	149.000	3.427.000
3	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	1		50.008.000
3.1	Columna adosado a una cara por la pared de HºAº (0,20 x 0,35)cm con Zapata (0,80x0,80x1,20) cm	Metros cúbicos	11,3	1.880.000	21.244.000
3.2	Viga cumbrera de H° A° de (0.20 x 0.40) cm sobre columna de Hº Aº	Metros cúbicos	4,6	1.880.000	8.648.000
3.3	Encadenado Superior de HºAº (0,15 x 0,30)cm	Metros cúbicos	7,85	1.880.000	14.758.000
3.4	Encadenado Superior en Galería (0,20 x 0,25)cm	Metros cúbicos	2,85	1.880.000	5.358.000
4	Mamposteria	Metros cuadrados	130		9.945.000
4.1	Elevación de mampostería de ladrillo común	Metros cúbicos	130	76.500	9.945.000
5	Revoque de pared	Metros cuadrados	260		10.270.000
5.1	Revoque de paredes interior y exterior	Metros cuadrados	260	39.500	10.270.000
6	Revoques	Metro lineal	142		4.402.000
6.1	Revoque de viga y pilares	Metro lineal	142	31.000	4.402.000
7	Reparación de techo	Metros cuadrados	1		202.670.000
7.1	Demolición de techo (sacar tejas, tejuelones y tirantes existente)	Metros cuadrados	650	24.800	16.120.000
7.2	Reposición de techo con teja y tejuelon tirante de HºAº con isolant 5 mm	Metros cuadrados	650	287.000	186.550.000
8	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad	9		11.700.000
8.1	Reposición de Puerta Tablero de 0,80 x 2,10 (incluye marco, contramarco, cerradura)	Unidad	9	1.300.000	11.700.000
9	Colocacion de vidrios	Unidad Medida Global	1		3.830.000
9.1	Reposición de vidrios	Unidad Medida Global	1	3.830.000	3.830.000
10	Restauracion o reparacion de pisos	Metros cuadrados	473		5.486.800
10.1	Retiro de piso existente	Metros cuadrados	473	11.600	5.486.800
11	Servicio de nivelación de pisos	Metros cuadrados	473		13.244.000
11.1	Carpeta de regularización	Metros cuadrados	473	28.000	13.244.000
12	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	473		37.792.700
12.1	Piso Cerámico en aulas y galería (pi 5) Esmaltado de alto trafico	Metros cuadrados	473	79.900	37.792.700
13	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lineal	265		4.717.000
13.1	Zócalo Cerámico	Metro lineal	265	17.800	4.717.000
14	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	1		12.771.000
14.1	Retiro y provisión de Canaletas	Metro lineal	114	64.500	7.353.000
14.2	Retiro y provisión de Bajadas	Metro lineal	84	64.500	5.418.000
15	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1		3.998.000
15.1	Instalación Eléctrica (Renovación Total de Cableria de 2 mm y 4 mm para artefactos)	Unidad Medida Global	1	3.998.000	3.998.000
16	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global	1		11.898.000
16.1	Artefactos Eléctricos (4 Elementos Fluorescentes de 2 x 40 whtas, 2 Ventiladores por Aula) en Galería (4 Fluorescente de 1x40 watts)	Unidad Medida Global	1	11.898.000	11.898.000
17	Cartel acrilico con soporte	Unidad	8		13.576.000
17.1	Reposición de Pizarra Acrílica de colgar, tamaño (3.60 x 1.20m) con marco y porta pincel de aluminio a lo largo	Unidad	8	1.697.000	13.576.000

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones

Econ. Ever Arturo Rolon F.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

18	Servicio de pintura	Metros cuadrados	1		36.282.600
18.1	De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización)	Metros cuadrados	650	26.900	17.485.000
18.2	Pintura sintética en zócalo a 1,50 m de altura	Metros cuadrados	310	45.500	14.105.000
18.3	De Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.	Metro lineal	198	23.700	4.692.600
19	Servicio de pintura de interiores	Metros cuadrados	500		21.250.000
19.1	Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	500	42.500	21.250.000
20	Servicio de pintura de exteriores	Metros cuadrados	440		19.800.000
20.1	Pared látex Exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	440	45.000	19.800.000
21	Servicio de pintura de aberturas	Metros cuadrados	1		1.093.000
21.1	De abertura de madera	Metros cuadrados	17	38.000	646.000
21.2	De abertura metálica (ventanas)	Unidad Medida Global	1	447.000	447.000
22	Servicio de limpieza general de la construccion	Unidad Medida Global	1		3.600.100
22.1	Limpieza Final y Retiro de Desechos	Unidad Medida Global	1	3.600.100	3.600.100
	PRECIO TOTAL				**483.252.200**

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Pública

Econ. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná