Cuadro Comparativo de Ofertas Computo metrico Nro. 1

Item	Descripción	ZAYAS INGENIERIA				JUAN JOSE MOLINAS				HERMENEGILDO ROTELA			
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad
1-	Trabajos Preliminares - Limpieza y preparación	2.000.000	2.000.000	GL	1	2.500.000	2.500.000	GL	1	3.000.000	3000000	GL	1
2-	Desvío de caudal de agua.-	315.000	630.000	HS. MAQ.	2	400.000	800.000	HS. MAQ.	2	450.000	900000	HS. MAQ.	2
3-	Movimiento de suelo: Excavación con retroexcavadora.En forma rectilínea	315.000	1.890.000	HS. MAQ.	6	400.000	2.400.000	HS. MAQ.	6	450.000	2700000	HS. MAQ.	6
4-	CONSTRUCCION DE CANALIZACION 1M DE ANCHO 0,50 PROFUNDIDAD. ESPESOR: 7 CM. H°A° con varillas de 8 mm cada 20 cm armadas en ambas direcciones. Incluye apisonado previo del suelo	106.000	10.600.000	ML	100	150.000	15.000.000	ML	100	165.000	16500000	ML	100
	SUB-TOTAL		15.120.000				20.700.000				23.100.000		

Firma del Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
U. O. C.

Cuadro Comparativo de Ofertas Computo metrico Nro. 2

Descripción	ZAYAS INGENIERIA				JUAN JOSE MOLINAS				HERMENEGILDO ROTELA			
	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantida
Trabajos Preliminares - Limpieza y preparación	3.000.000	3.000.000	GL	1	4.000.000	4.000.000	GL	1	4.500.000	4500000	GL	1
Desvío de caudal de agua.-	315.000	1.260.000	HS. MAQ.	4	400.000	1.600.000	HS. MAQ.	4	450.000	1800000	HS. MAQ.	4
Movimiento de suelo: Excavacion con retroexcavadora.En forma rectilinea Incluye desvio de caudal de agua.-	315.000	5.670.000	HS. MAQ.	18	400.000	7.200.000	HS. MAQ.	18	450.000	8100000	HS. MAQ.	18
CONSTRUCCION DE CANALIZACION 2 M DE ANCHO , ESPESOR: 10 CM. H°A° con varillas de 8 mm cada 20 cm armadas en ambas direcciones. Incluye apisonado previo del suelo	410.000	31.365.000	ML	76,5	450.000	34.425.000	ML	76,5	460.000	35190000	ML	76,5
SUB-TOTAL		41.295.000				47.225.000				49.590.000		
TOTAL		56.415.000				67.925.000				72.690.000		

Firma del Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
U. O.