MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN
Avda. Carlos Antonio López e/ Gaspar Rodríguez de Francia y Bernardino Caballero
Tel: 0522 230 011 / 230 154
www.repatriacion.gov.py – muni_repa@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD Nº 18/2019 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SOBRE DOS TRAMOS DE LA CALLE ROQUE GONZÁLEZ DE SANTACRUZ, CENTRO URBANO, CON ID Nº 371463"

Lote 1: Construcción de Empedrado en Calle Roque González de Santacruz, tramo 1

ANEXO- B - 02- 08

					CRISPIN CONSTRUCCIONES	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	72131701-002	Cartel de Obras 2,00x1,50m. Con estructura metálica y chapa Nro. 24, con impresión adhesiva	Unidad	1	1.979.878	1.979.878
2	72131701-002	Replanteo y marcación de obra.	Metros cuadrados	927,45	4.950	4.590.878
3	72131701-002	Movimiento de Suelo, perfilado y preparación de caja	Metros cúbicos	278,24	24.750	6.886.440
4	72131701-002	Colchón de arena para asiento de piedra (esp: 0,15m)	Metros cuadrados	927,45	6.600	6.121.170
5	72131701-002	Cordón de hormigón de esp: 0,10m, h: 0,30m, a: 0,40m	Metro lineal	229	24.750	5.667.750
6	72131701-002	Pavimento tipo empedrado, con recubrimiento de arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	927,45	33.000	30.605.850
7	72131701-002	Compactación del pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	927,45	8.250	7.651.463
8	72131701-002	Limpieza final y retiro de materiales	Metros cuadrados	927,45	4.125	3.825.731
Precio Total						67.329.159

MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN U.O.C. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Darío R. Ferreira Maldonado
Encargado UOC
Municipalidad de Repatriación

Lote 2: Construcción de Empedrado en Calle Roque González de Santacruz, tramo 2

ANEXO- B - 02- 08

					CRISPIN CONSTRUCCIONES	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	72131701-002	Replanteo de obras	Metros cuadrados	909,1	499	453.641
2	72131701-002	Desmonte y nivelacion de suelo	Metros cúbicos	227,28	25.600	5.818.368
3	72131701-002	Compactacion de suelo natural	Metros cuadrados	909,1	3.100	2.818.210
4	72131701-002	Arena lavada h= 18 cms	Metros cúbicos	163,64	65.000	10.636.600
5	72131701-002	Pavimento de piedra bruta	Metros cuadrados	770,5	29.000	22.344.500
6	72131701-002	Cordón de hormigon	Metro lineal	26,2	24.000	628.800
7	72131701-002	Cordón cuneta de hormigon	Metro lineal	222,4	75.000	16.680.000
8	72131701-002	Piedra triturada 6° y compactado de pavimento	Metros cuadrados	770,5	4.500	3.467.250
9	72131701-002	Limpieza final de obras y Cartel de Obras	Unidad Medida Global	1	3.149.684	3.149.684
Precio Total						**65.997.053**

MUNICIPALIDAD DE REPATRIACION * U.O.C. * UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

DARÍO RAMÓN FERREIRA MALDONADO
Responsable de UOC