Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Descripción del Llamado: AMPLIACION DE COMISARIA EN LA COLONIA CURUPAYTY

ID Nº 268274

Modalidad: LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA 41/14

OFERENTE 01: TESLA INGENIERIA DE NELSON ANDRES FRANCO SALINAS

N°	RUBRO	UN	CANT	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	**Trabajos preliminares y Preparación de la obra :**				
	Limpieza y preparación del terreno	m²	63,00	5.000	315.000
	Demolición	m²	43,00	10.000	430.000
	Replanteo	m²	63,00	10.000	630.000
	Excavación para fundación	m³	7,00	50.000	350.000
2	**Fundación**				
	Zapata de HºAº	m³	4,90	350.000	1.715.000
3	**Estructura**				
	Pilares de HºAº	m³	1,30	300.000	390.000
	Encadenado Superior e Inferior	m³	2,60	400.000	1.040.000
4	**Mamposteria**				
	Mamposteria de nivelación de 0,30 m.	m²	8,34	50.000	417.000
	Elevacion con ladrillo hueco de 6 tubos	m²	90,00	50.000	4.500.000
5	**Aislación horizontal 0,15 con asfalto**	ml	27,80	24.000	667.200
6	**Revoque**				
	Revoque de paredes interiores y exteriores	m²	180,00	20.000	3.600.000
	Azotada impermeable 0,5cm	m²	35,23	25.000	880.750
7	**Contrapiso y piso**				
	Contrapiso de 10cm	m²	59,00	25.000	1.475.000
	Piso de ceramico	m²	59,00	70.000	4.130.000
	Revestimiento de azulejos	m²	35,23	70.000	2.466.100
	Zócalo Cerámico	ml	32,15	22.000	707.300
8	**Techo**				
	Techo de Teja	m²	83,77	50.000	4.188.500
	Cielorraso de PVC	m²	41,06	65.000	2.668.900
9	**Aberturas**				
	Dintel sobre aberturas	ml	6,40	150.000	960.000
	Puerta placa de exterior 0,70 x 2,10 m	un.	1,00	500.000	500.000
	Puerta placa de Interior 0,70 x 2,10 m.	un.	2,00	500.000	1.000.000
	Puertas placa de Exterior 0,90 x 2,10 m.	un.	1,00	500.000	500.000
	Ventana tipo balancin 1,50 x 1,15 m.	un.	3,00	500.000	1.500.000
	Ventana tipo balancin 1,00 x 0,45 m.	un.	2,00	550.000	1.100.000

Solange T. Christ Schein
Encargada UOC

10	**Pintura**				
	Latex exterior e interior	m²	180,00	20.000	3.600.000
	Pintura de puertas/ contramarco/ marco	m²	21,50	15.000	322.500
	Pintura de canaletas	ml.	45,34	15.000	680.100
11	**Instalación pluvial**				
	Canaletas	ml.	19,50	100.000	1.950.000
	Caños de Bajada	ml.	9,00	50.000	450.000
12	**Instalación electrica**				
	Bocas de luces y tomas	un.	10,00	50.000	500.000
	Toma corriente	un.	5,00	45.000	225.000
	Equipo fluorescentes 2 x 40 w.	un.	5,00	165.000	825.000
	Equipo fluorescentes 1 x 40 w.	un.	2,00	135.000	270.000
	Ventilador de techo	un.	2,00	450.000	900.000
13	**Instalación sanitaria**				
	Agua corriente	un.	3,00	150.000	450.000
	Desague cloacal	un.	1,00	100.000	100.000
	Rejilla de piso sifonada	un.	3,00	100.000	300.000
	Registro cloacal de 0.40 x 0.40 m.	un.	2,00	250.000	500.000
	Camara séptica	un.	1,00	1.000.000	1.000.000
	Imprevistos y trabajos complementarios	gl	1,00	1.775.000	1.775.000
				Total	49.978.350

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
RESPONSABLE U.O.C.

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.

Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Descripción del Llamado: AMPLIACION DE COMISARIA EN LA COLONIA CURUPAYTY

ID Nº 268274

Modalidad: LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA 41/14

OFERENTE 02: CARRERA R.G.S. DE GUIDO JAVIER CARRERA BENITEZ

N°	RUBRO	UN	CANT	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	**Trabajos preliminares y Preparación de la obra :**				
	Limpieza y preparación del terreno	m²	63,00	10.000	630.000
	Demolición	m²	43,00	20.000	860.000
	Replanteo	m²	63,00	2.500	157.500
	Excavación para fundación	m³	7,00	300.000	2.100.000
2	**Fundación**				0
	Zapata de HºAº	m³	4,90	800.000	3.920.000
3	**Estructura**				0
	Pilares de HºAº	m³	1,30	1.200.000	1.560.000
	Encadenado Superior e Inferior	m³	2,60	1.500.000	3.900.000
4	**Mamposteria**				0
	Mamposteria de nivelación de 0,30 m.	m²	8,34	150.000	1.251.000
	Elevacion con ladrillo hueco de 6 tubos	m²	90,00	130.000	11.700.000
5	**Aislación horizontal 0,15 con asfalto**	ml	27,80	15.000	417.000
6	**Revoque**				0
	Revoque de paredes interiores y exteriores	m²	180,00	35.000	6.300.000
	Azotada impermeable 0,5cm	m²	35,23	35.000	1.233.050
7	**Contrapiso y piso**				0
	Contrapiso de 10cm	m²	59,00	85.000	5.015.000
	Piso de ceramico	m²	59,00	130.000	7.670.000
	Revestimiento de azulejos	m²	35,23	128.000	4.509.440
	Zócalo Cerámico	ml	32,15	15.000	482.250
8	**Techo**				0
	Techo de Teja	m²	83,77	180.000	15.078.600
	Cielorraso de PVC	m²	41,06	75.000	3.079.500
9	**Aberturas**				0
	Dintel sobre aberturas	ml	6,40	45.000	288.000
	Puerta placa de exterior 0,70 x 2,10 m	un.	1,00	600.000	600.000
	Puerta placa de Interior 0,70 x 2,10 m.	un.	2,00	600.000	1.200.000
	Puertas placa de Exterior 0,90 x 2,10 m.	un.	1,00	700.000	700.000
	Ventana tipo balancin 1,50 x 1,15 m.	un.	3,00	588.000	1.764.000
	Ventana tipo balancin 1,00 x 0,45 m.	un.	2,00	240.000	480.000
10	**Pintura**				
	Latex exterior e interior	m²	180,00	28.000	5.040.000

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
RESPONSABLE U.O.C.

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.

	Pintura de puertas/ contramarco/ marco	m²	21,50	22.000	473.000
	Pintura de canaletas	ml.	45,34	15.000	680.100
11	**Instalación pluvial**				0
	Canaletas	ml.	19,50	65.000	1.267.500
	Caños de Bajada	ml.	9,00	50.000	450.000
12	**Instalación electrica**				0
	Bocas de luces y tomas	un.	10,00	85.000	850.000
	Toma corriente	un.	5,00	50.000	250.000
	Equipo fluorescentes 2 x 40 w.	un.	5,00	120.000	600.000
	Equipo fluorescentes 1 x 40 w.	un.	2,00	60.000	120.000
	Ventilador de techo	un.	2,00	350.000	700.000
13	**Instalación sanitaria**				0
	Agua corriente	un.	3,00	300.000	900.000
	Desague cloacal	un.	1,00	400.000	400.000
	Rejilla de piso sifonada	un.	3,00	150.000	450.000
	Registro cloacal de 0.40 x 0.40 m.	un.	2,00	250.000	500.000
	Camara séptica	un.	1,00	180.000	180.000
	Imprevistos y trabajos complementarios	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
				Total	88.755.940

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
RESPONSABLE U.O.C.

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.