CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS DEL LLAMADO LCO 03/19 "CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL COMUNITARIO DEL BARRIO SANTA MARIA DE TRINIDAD-PLURIANUAL" ID 370.103.----------

CONSTRUCTORA CERRO CORA

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72153507-001	Servicio de limpieza general de la construccion	Unidad Medida Global	1		
1.1		Preparación de la Obra, replanteo y marcación	Metros cuadrados	390	5.500	2.145.000
1.2		Trabajo de maquinas para nivelación del suelo	Hora	12	280.000	3.360.000
1.3		Instalacion de obrador y baño para personal de obra. Y desarme al término de la obra	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
1.4		Cartel de Obra	Unidad	1	500.000	500.000
2	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Unidad Medida Global	1		
2.1		Zapatas de hormigon armado	Metros cúbicos	6,6	1.600.000	10.560.000
2.2		Columna : 25X40cm y 20x25 cm	Metros cúbicos	7,9	1.600.000	12.640.000
2.3		Estructura de Hormigon Armado: Encadenado de base 0,20 x 0,20 Varillas de 6 y 8 mm	Metro lineal	126	65.000	8.190.000
2.4		Vigas de hormigon armado	Metros cúbicos	8,4	1.600.000	13.440.000
2.5		Losa de hormigon armado techo de accesos	Metros cúbicos	5,18	1.700.000	8.806.000
2.6		Estructura de Hormigon Armado zona de cocina y baños: Encadenado superior de 0,13 x 0,20 . Altura de apoyo de techo. Varillas de 6 y 8 mm .	Metro lineal	25	75.000	1.875.000
3	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Unidad Medida Global	1		
3.1		Excavación y Carga de Cimiento de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	20	450.000	9.000.000
3.2		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	170	80.000	13.600.000
4	72152102-001	Servicio de aislamiento y acabado de exteriores	Unidad Medida Global	1		
4.1		Aislación Horizontal 0,15 , con hidrofugo y asfálto	Metro lineal	126	37.000	4.662.000
5	72131601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global	1		
5.1		Mampostería de Elevación a revocar ambas caras. de 0,15 m ladr. hueco de 6 tubos. Junta de 1,5 cm.exterior	Metros cuadrados	450	85.000	38.250.000
5.2		Mampostería de Elevación visto de 0,15 m ladrillos comunes. Junta de 1,5 cm. Parrilla	Metros cuadrados	35	90.000	3.150.000
5.3		Mampostería de Nivelación de ladrillos comunes de 0,30 m	Metros cuadrados	64	135.000	8.640.000

5.4		Mampostería de Nivelación altura de nivel + 0,72; de ladrillos comunes de 0,30 m frente de escenario con 4 gradas a ambos lados de 1,00 x 0,30 x 0,18	Metros cuadrados	5	145.000	725.000
5.5		Envarillado de 2 varillas de 8 mm bajo antepecho y sobre dintel de ventanas	Metro lineal	72	18.500	1.332.000
6	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Medida Global	1		
6.1		Techo de CHAPAS CONFORMADAS COMO TEJAS , sobre pilares a ser rellenados, y estructura metálica pintada con antioxido . Viga inclinada con sección 20cm x 25 cm siguiendo la misma pendiente del techo 20%. PERFILES DE 1"	Metros cuadrados	400	180.000	72.000.000
6.2		Aislación térmica e hidrófuga con membrana de espuma de polietileno y aluminio .	Metros cuadrados	400	10.000	4.000.000
6.3		Colocación de guardavientos de chapa galvanizada en los bordes de extremos de techo	Metro lineal	32	45.000	1.440.000
6.4		CIELORRASO PVC COLOR A ELEGIR siguiendo la pendiente del techo con terminacion de cornisas	Metros cuadrados	400	100.000	40.000.000
7	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		
7.1		Revoque interiores de paredes a 1 capa e=1,50 cm y 1 capa con revoque fino.	Metros cuadrados	620	45.000	27.900.000
7.2		Revoque Exteriores de los pilares y encadenados. Revoque de base de nivelacion y gradas a 1 capa e=1,50 cm.	Metros cuadrados	400	47.000	18.800.000
8	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		
8.1		Contrapiso de Hormigon de cascotes espesor 7 cm con carpeta. Incluido contrapiso de cocina, baños , zona escenario, caminero perimetral y de acceso	Metros cuadrados	550	75.000	41.250.000
8.2		Piso de salon de baldosas ceramicas color a elegir. Incluye zocalos recortados correspondiente a todo el Salón	Metros cuadrados	270	110.000	29.700.000
8.3		Piso de piedra laja arenisca rompecabeza. Terraza frontal y caminero perimetral	Metros cuadrados	160	90.000	14.400.000
8.4		Colocación de zocalos con el mismo material cerámico.	Metro lineal	123	32.000	3.936.000
9	72131601-010	Aberturas	Unidad Medida Global	1		
9.1		4 Ventanas tipo banderola para baños 0,80 x 0,50 y 2 para cocina vidriadas 1,40X0,50m	Metros cuadrados	3	550.000	1.650.000
9.2		Ventana metalica levadiza protectora de antecocina:	Metros cuadrados	2	450.000	900.000

		2,00x1,00m				
9.3		Puertas frontal y laterales de vidrio templado 10 mm con freno. Tipo de 2 hojas fijas de 1,45 y dos hojas de 0,90 m x 2,10 m y parte superior a 2,10 fijas. Area: 4,00x 2,50 m x 2	Metros cuadrados	20	580.000	11.600.000
9.4		Puerta corrediza metálica se acceso de servicio 3,00x2,20 posterior	Metros cuadrados	6,6	450.000	2.970.000
9.5		Puerta lateral posterior de una hoja de chapa plegada de 0,80m x 2,10 m acceso a baños	Unidad	1	850.000	850.000
9.6		Puerta : marco y una hoja de madera tipo placa Interiores de 0,80m x 2,10 m	Unidad	5	1.500.000	7.500.000
9.7		Construccion de tejido metalico lateral/posterior y porton corredizo de acceso vehicular de servicio	Metros cuadrados	10	175.000	1.750.000
10	72102602-004	Colocacion de vidrios	Unidad Medida Global	1		
10.1		Ventanas tipo corredizas de vidrio templado de 6mm con sus correspondientes accesorios : manijas y trancas	Metros cuadrados	25	600.000	15.000.000
10.2		Ventanas fijas de fachada y cerramiento interior y estantes de anaqueles de exhibición, de vidrio templado de 6mm con sus correspondientes accesorioscon perfiles metálicos	Metros cuadrados	20	600.000	12.000.000
11	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		
11.1		Pintura de paredes a latex interiores	Metros cuadrados	620	22.000	13.640.000
11.2		Pintura de Paredes exteriores especial para fachadas impermeable plastificada 100% acrilico (opaco)	Metros cuadrados	400	22.000	8.800.000
11.3		Pintura de aberturas de madera con barniz	Metros cuadrados	10	26.000	260.000
11.4		Pintura de revestimientos de piedra laja arenisca al exterior especial barniz siliconado.	Metros cuadrados	120	18.000	2.160.000
12	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		
12.1		Instalación de agua corriente de baños y cocina	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
12.2		Artefactos Sanitarios de baños : 5 lavatorios de losa con pedestal,6 Inodoros con cisterna alta ,dos mingitorios. Todos los baños con sus correspondientes accesorios y griferias. Colocados	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000

12.3		Pileta de cocina de 2 bachas de acero inoxidable de 40x60x20cms en mesada de mamposteria de ladrillos comunes revocada ,y losa de hormigon armado superficie=0,60x 2,00m de 5 cm fabricada in situ, revestida de material ceramico con sus correspondientes accesorios y griferias. Colocados	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
12.4		MESADA de mamposteria de ladrillos comunes revocada ,y losa de hormigon armado espesor de 5 cm fabricada in situ, revestida de material ceramico. largo 3,00m x ancho 0,60m x altura 0,80m	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
13	72102304-006	Instalacion de desague cloacal	Unidad Medida Global	1		
13.1		Desagüe Cloacal: Cañeria de desagüe , caño PVC 50 mm, 100 mm , rejilla sifonada en piso. Const. de pozo ciego con brocal de ladrillo comun trabado, tapado c/ viga y losa de H°A° diam: 2,00m y profundidad 3m, REGISTROS DE INSPECCIÓN 40 x 40 cm, camara septica 1,20 x 1,00 x 1,00 m	Unidad Medida Global	1	5.850.000	5.850.000
13.2		Desagüe Cloacal de pileta de cocina, Incluye caño PVC 50 mm, 100 mm ,desengrasador y conexión al pozo ciego , con Con registros de Inspección 40 x 40 cm	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000
14	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad Medida Global	1		
14.1		10 camaras de inspeccion con rejilla de piso y caños PVC 100 mm	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000
14.2		Canaletas perimetrales y 12 caños de bajada N°26- desarrollo 33 cm	Metro lineal	98	37.000	3.626.000
14.3		CANAL SUMIDERO con pendiente haca la calle de ladrillos comunes revocados con aislante	Metro lineal	56	25.000	1.400.000
15	72101607-002	Revestimiento de pared o muros	Unidad Medida Global	1		
15.1		Revestimiento cerámico esmaltado de paredes para locales sanitarios y cocina.	Metros cuadrados	86	85.000	7.310.000
15.2		Revestimiento de de paredes exteriores con piedras areniscas lajas cortadas rectangulares en la parte frontal, dos laterales altura 1,50m y columnas altura hasta capitel	Metros cuadrados	120	95.000	11.400.000
16	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1		
16.1		Bajada y conexion	Unidad Medida Global	1	2.200.000	2.200.000
16.2		Colocación de electroductos con material anti-incendio y cableado nuevo total trifasico	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000
16.3		INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Bocas de luces , puntos y tomacorrientes	Unidad	40	25.000	1.000.000

16.4		Artefactos para lamparas de bajo consumo de adosar para cocina y baños	Unidad	20	45.000	900.000
16.5		Artefactos para salon de lamparas bajo consumo de equivalente a 500w y focos correspondientes	Unidad	18	45.000	810.000
16.6		Faroles externos con pedestal para terraza, escalera, rampas con sus correspondientes focos bajo consumo	Unidad	6	550.000	3.300.000
16.7		Faroles externos de adosar para fachadas con sus correspondientes focos bajo consumo	Unidad	16	65.000	1.040.000
16.8		Tablero trifásico.	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
16.9		Ventiladores de Techo Tipo standart	Unidad	14	250.000	3.500.000
16.10		Instalación para aire acondicionado tipo split en cada ambiente (no incluye artefacto)	Unidad	10	120.000	1.200.000
17	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1		
17.1		Rampa y escalera de acceso frontal y lateral	Metros cuadrados	50	200.000	10.000.000
17.2		Baranda de protección externa de metal antioxidable	Metro lineal	50	85.500	4.275.000
18	72102303-007	Construccion de pileta	Unidad Medida Global	1		
18.1		Construccion de Parrilla. Incluye colocacion de PILETAS DE ACERO INOX. DE TAMAÑO MUY GRANDE, ACCESORIOS Y GRIFERIAS, inst. de engranaje giratorio de hierro para espadines, con colocación de artefactos, griferias y accesorios, AGUA Y DESAGüE, inst. eléctricas, ajustes de adecuación.	Unidad Medida Global	1	18.000.000	18.000.000
19	72153507-001	Servicio de limpieza general de la construccion	Unidad Medida Global	1		
19.1		LIMPIEZA FINAL con retiro de materiales sobrantes y escombro	Metros cuadrados	390	3.500	1.365.000
20	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1		
20.1		Empedrado de estacionamiento principal	Metros cuadrados	250	45.000	11.250.000
21	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Unidad Medida Global	1		
21.1		Vereda de frente; contrapiso y piso de piedra laja arenisca rompecabezas	Metros cuadrados	150	90.000	13.500.000
					Precio Total	598.207.000

Municipalidad de Trinidad - Itapúa - Paraguay
Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)
Telef. Nº 071-270-165 - e.mail - munitrinidad@hotmail.com

CORPORACION CONSTRUCTIVA

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72153507-001	Servicio de limpieza general de la construccion	Unidad Medida Global	1		
1.1		Preparación de la Obra, replanteo y marcación	Metros cuadrados	390	2.500	975.000
1.2		Trabajo de maquinas para nivelación del suelo	Hora	12	280.000	3.360.000
1.3		Instalacion de obrador y baño para personal de obra. Y desarme al término de la obra	Unidad	1	2.000.000	2.000.000
1.4		Cartel de Obra	Unidad	1	750.000	750.000
2	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Unidad Medida Global	1		
2.1		Zapatas de hormigon armado	Metros cúbicos	6,6	1.550.000	10.230.000
2.2		Columna : 25X40cm y 20x25 cm	Metros cúbicos	7,9	1.600.000	12.640.000
2.3		Estructura de Hormigon Armado: Encadenado de base 0,20 x 0,20 Varillas de 6 y 8 mm	Metro lineal	126	70.000	8.820.000
2.4		Vigas de hormigon armado	Metros cúbicos	8,4	1.600.000	13.440.000
2.5		Losa de hormigon armado techo de accesos	Metros cúbicos	5,18	1.600.000	8.288.000
2.6		Estructura de Hormigon Armado zona de cocina y baños: Encadenado superior de 0,13 x 0,20 . Altura de apoyo de techo. Varillas de 6 y 8 mm .	Metro lineal	25	70.000	1.750.000
3	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Unidad Medida Global	1		
3.1		Excavación y Carga de Cimiento de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	20	280.000	5.600.000
3.2		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	170	50.000	8.500.000
4	72152102-001	Servicio de aislamiento y acabado de exteriores	Unidad Medida Global	1		
4.1		Aislación Horizontal 0,15 , con hidrofugo y asfálto	Metro lineal	126	20.000	2.520.000
5	72131601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global	1		
5.1		Mampostería de Elevación a revocar ambas caras. de 0,15 m ladr. hueco de 6 tubos. Junta de 1,5 cm.exterior	Metros cuadrados	450	70.000	31.500.000
5.2		Mampostería de Elevación visto de 0,15 m ladrillos comunes. Junta de 1,5 cm. Parrilla	Metros cuadrados	35	80.000	2.800.000
5.3		Mampostería de Nivelación de ladrillos comunes de 0,30 m	Metros cuadrados	64	130.000	8.320.000
5.4		Mampostería de Nivelación altura de nivel + 0,72; de ladrillos comunes de 0,30 m frente de escenario con 4 gradas a ambos lados de 1,00 x 0,30 x 0,18	Metros cuadrados	5	130.000	650.000
5.5		Envarillado de 2 varillas de 8 mm bajo antepecho y sobre dintel de ventanas	Metro lineal	72	15.000	1.080.000

6	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Medida Global	1		
6.1		Techo de CHAPAS CONFORMADAS COMO TEJAS , sobre pilares a ser rellenados, y estructura metálica pintada con antioxido . Viga inclinada con sección 20cm x 25 cm siguiendo la misma pendiente del techo 20%. PERFILES DE 1"	Metros cuadrados	400	155.000	62.000.000
6.2		Aislación térmica e hidrófuga con membrana de espuma de polietileno y aluminio .	Metros cuadrados	400	20.000	8.000.000
6.3		Colocación de guardavientos de chapa galvanizada en los bordes de extremos de techo	Metro lineal	32	55.000	1.760.000
6.4		CIELORRASO PVC COLOR A ELEGIR siguiendo la pendiente del techo con terminacion de cornisas	Metros cuadrados	400	70.000	28.000.000
7	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		
7.1		Revoque interiores de paredes a 1 capa e=1,50 cm y 1 capa con revoque fino.	Metros cuadrados	620	28.000	17.360.000
7.2		Revoque Exteriores de los pilares y encadenados. Revoque de base de nivelacion y gradas a 1 capa e=1,50 cm.	Metros cuadrados	400	28.000	11.200.000
8	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		
8.1		Contrapiso de Hormigon de cascotes espesor 7 cm con carpeta. Incluido contrapiso de cocina, baños , zona escenario, caminero perimetral y de acceso	Metros cuadrados	550	32.000	17.600.000
8.2		Piso de salon de baldosas ceramicas color a elegir. Incluye zocalos recortados correspondiente a todo el Salón	Metros cuadrados	270	70.000	18.900.000
8.3		Piso de piedra laja arenisca rompecabeza. Terraza frontal y caminero perimetral	Metros cuadrados	160	80.000	12.800.000
8.4		Colocación de zocalos con el mismo material cerámico.	Metro lineal	123	18.500	2.275.500
9	72131601-010	Aberturas	Unidad Medida Global	1		
9.1		4 Ventanas tipo banderola para baños 0,80 x 0,50 y 2 para cocina vidriadas 1,40X0,50m	Metros cuadrados	3	250.000	750.000
9.2		Ventana metalica levadiza protectora de antecocina: 2,00x1,00m	Metros cuadrados	2	450.000	900.000
9.3		Puertas frontal y laterales de vidrio templado 10 mm con freno. Tipo de 2 hojas fijas de 1,45 y dos hojas de 0,90 m x 2,10 m y parte superior a 2,10 fijas. Area: 4,00x 2,50 m x 2	Metros cuadrados	20	550.000	11.000.000
9.4		Puerta corrediza metálica se acceso de servicio	Metros cuadrados	6,6	500.000	3.300.000

		3,00x2,20 posterior				
9.5		Puerta lateral posterior de una hoja de chapa plegada de 0,80m x 2,10 m acceso a baños	Unidad	1	850.000	850.000
9.6		Puerta : marco y una hoja de madera tipo placa Interiores de 0,80m x 2,10 m	Unidad	5	900.000	4.500.000
9.7		Construccion de tejido metalico lateral/posterior y porton corredizo de acceso vehicular de servicio	Metros cuadrados	10	200.000	2.000.000
10	72102602-004	Colocacion de vidrios	Unidad Medida Global	1		
10.1		Ventanas tipo corredizas de vidrio templado de 6mm con sus correspondientes accesorios : manijas y trancas	Metros cuadrados	25	450.000	11.250.000
10.2		Ventanas fijas de fachada y cerramiento interior y estantes de anaqueles de exhibición, de vidrio templado de 6mm con sus correspondientes accesorioscon perfiles metálicos	Metros cuadrados	20	450.000	9.000.000
11	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		
11.1		Pintura de paredes a latex interiores	Metros cuadrados	620	17.000	10.540.000
11.2		Pintura de Paredes exteriores especial para fachadas impermeable plastificada 100% acrilico (opaco)	Metros cuadrados	400	24.000	9.600.000
11.3		Pintura de aberturas de madera con barniz	Metros cuadrados	10	23.000	230.000
11.4		Pintura de revestimientos de piedra laja arenisca al exterior especial barniz siliconado.	Metros cuadrados	120	23.000	2.760.000
12	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		
12.1		Instalación de agua corriente de baños y cocina	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
12.2		Artefactos Sanitarios de baños : 5 lavatorios de losa con pedestal,6 Inodoros con cisterna alta ,dos mingitorios. Todos los baños con sus correspondientes accesorios y griferias. Colocados	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000
12.3		Pileta de cocina de 2 bachas de acero inoxidable de 40x60x20cms en mesada de mamposteria de ladrillos comunes revocada ,y losa de hormigon armado superficie=0,60x 2,00m de 5 cm fabricada in situ, revestida de material ceramico con sus correspondientes accesorios y griferias. Colocados	Unidad Medida Global	1	4.000.000	4.000.000
12.4		MESADA de mamposteria de ladrillos comunes revocada ,y losa de hormigon armado espesor de 5 cm fabricada in situ, revestida de material ceramico. largo 3,00m x ancho 0,60m x altura	Unidad Medida Global	1	1.320.000	1.320.000

		0,80m				
13	72102304-006	Instalacion de desague cloacal	Unidad Medida Global	1		
13.1		Desagüe Cloacal: Cañeria de desagüe , caño PVC 50 mm, 100 mm , rejilla sifonada en piso. Const. de pozo ciego con brocal de ladrillo comun trabado, tapado c/ viga y losa de H°A° diam: 2,00m y profundidad 3m, REGISTROS DE INSPECCIÓN 40 x 40 cm, camara septica 1,20 x 1,00 x 1,00 m	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000
13.2		Desagüe Cloacal de pileta de cocina, Incluye caño PVC 50 mm, 100 mm ,desengrasador y conexión al pozo ciego , con Con registros de Inspección 40 x 40 cm	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
14	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad Medida Global	1		
14.1		10 camaras de inspeccion con rejilla de piso y caños PVC 100 mm	Unidad Medida Global	1	2.800.000	2.800.000
14.2		Canaletas perimetrales y 12 caños de bajada N°26- desarrollo 33 cm	Metro lineal	98	60.000	5.880.000
14.3		CANAL SUMIDERO con pendiente haca la calle de ladrillos comunes revocados con aislante	Metro lineal	56	65.000	3.640.000
15	72101607-002	Revestimiento de pared o muros	Unidad Medida Global	1		
15.1		Revestimiento cerámico esmaltado de paredes para locales sanitarios y cocina.	Metros cuadrados	86	75.000	6.450.000
15.2		Revestimiento de de paredes exteriores con piedras areniscas lajas cortadas rectangulares en la parte frontal, dos laterales altura 1,50m y columnas altura hasta capitel	Metros cuadrados	120	150.000	18.000.000
16	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1		
16.1		Bajada y conexion	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000
16.2		Colocación de electroductos con material anti-incendio y cableado nuevo total trifasico	Unidad Medida Global	1	3.600.000	3.600.000
16.3		INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Bocas de luces , puntos y tomacorrientes	Unidad	40	75.000	3.000.000
16.4		Artefactos para lamparas de bajo consumo de adosar para cocina y baños	Unidad	20	68.000	1.360.000
16.5		Artefactos para salon de lamparas bajo consumo de equivalente a 500w y focos correspondientes	Unidad	18	200.000	3.600.000
16.6		Faroles externos con pedestal para terraza, escalera, rampas con sus correspondientes focos bajo consumo	Unidad	6	200.000	1.200.000
16.7		Faroles externos de adosar para fachadas con sus correspondientes focos bajo consumo	Unidad	16	200.000	3.200.000
16.8		Tablero trifásico.	Unidad Medida	1	2.200.000	2.200.000

			Global			
16.9		Ventiladores de Techo Tipo standart	Unidad	14	300.000	4.200.000
16.10		Instalación para aire acondicionado tipo split en cada ambiente (no incluye artefacto)	Unidad	10	180.000	1.800.000
17	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1		
17.1		Rampa y escalera de acceso frontal y lateral	Metros cuadrados	50	135.000	6.750.000
17.2		Baranda de protección externa de metal antioxidable	Metro lineal	50	200.000	10.000.000
18	72102303-007	Construccion de pileta	Unidad Medida Global	1		
18.1		Construccion de Parrilla. Incluye colocacion de PILETAS DE ACERO INOX. DE TAMAÑO MUY GRANDE, ACCESORIOS Y GRIFERIAS, inst. de engranaje giratorio de hierro para espadines, con colocación de artefactos, griferias y accesorios, AGUA Y DESAGüE, inst. eléctricas, ajustes de adecuación.	Unidad Medida Global	1	29.300.000	29.300.000
19	72153507-001	Servicio de limpieza general de la construccion	Unidad Medida Global	1		
19.1		LIMPIEZA FINAL con retiro de materiales sobrantes y escombro	Metros cuadrados	390	3.000	1.170.000
20	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1		
20.1		Empedrado de estacionamiento principal	Metros cuadrados	250	40.000	10.000.000
21	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Unidad Medida Global	1		
21.1		Vereda de frente; contrapiso y piso de piedra laja arenisca rompecabezas	Metros cuadrados	150	100.000	15.000.000
					Precio Total	525.068.500

JORGE OMAR GARCIA ROLIN - METALURGICA PIRAPO

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72153507-001	Servicio de limpieza general de la construcción	Unidad Medida Global	1		
1.1		Preparación de la Obra, replanteo y marcación	Metros cuadrados	390	2.340	912.600
1.2		Trabajo de maquinas para nivelación del suelo	Hora	12	234.000	2.808.000
1.3		Instalación de obrador y baño para personal de obra. Y desarme al término de la obra	Unidad	1	980.000	980.000
1.4		Cartel de Obra	Unidad	1	234.000	234.000
2	72131601-004	Colocación de hormigon armado	Unidad Medida Global	1		
2.1		Zapatas de hormigon armado	Metros cúbicos	6,6	1.404.000	9.266.400
2.2		Columna : 25X40cm y 20x25 cm	Metros cúbicos	7,9	1.404.000	11.091.600

2.3		Estructura de Hormigón Armado: Encadenado de base 0,20 x 0,20 Varillas de 6 y 8 mm	Metro lineal	126	60.000	7.560.000
2.4		Vigas de hormigón armado	Metros cúbicos	8,4	1.560.000	13.104.000
2.5		Losa de hormigón armado techo de accesos	Metros cúbicos	5,18	1.560.000	8.080.800
2.6		Estructura de Hormigon Armado zona de cocina y baños: Encadenado superior de 0,13 x 0,20 . Altura de apoyo de techo. Varillas de 6 y 8 mm .	Metro lineal	25	70.200	1.755.000
3	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Unidad Medida Global	1		
3.1		Excavación y Carga de Cimiento de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	20	367.000	7.340.000
3.2		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	170	45.000	7.650.000
4	72152102-001	Servicio de aislamiento y acabado de exteriores	Unidad Medida Global	1		
4.1		Aislación Horizontal 0,15 , con hidrofugo y asfálto	Metro lineal	126	20.000	2.520.000
5	72131601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global	1		
5.1		Mampostería de Elevación a revocar ambas caras. de 0,15 m ladr. hueco de 6 tubos. Junta de 1,5 cm.exterior	Metros cuadrados	450	64.000	28.800.000
5.2		Mampostería de Elevación visto de 0,15 m ladrillos comunes. Junta de 1,5 cm. Parrilla	Metros cuadrados	35	70.000	2.450.000
5.3		Mampostería de Nivelación de ladrillos comunes de 0,30 m	Metros cuadrados	64	128.000	8.192.000
5.4		Mampostería de Nivelación altura de nivel + 0,72; de ladrillos comunes de 0,30 m frente de escenario con 4 gradas a ambos lados de 1,00 x 0,30 x 0,18	Metros cuadrados	5	128.000	640.000
5.5		Envarillado de 2 varillas de 8 mm bajo antepecho y sobre dintel de ventanas	Metro lineal	72	15.000	1.080.000
6	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Medida Global	1		
6.1		Techo de CHAPAS CONFORMADAS COMO TEJAS , sobre pilares a ser rellenados, y estructura metálica pintada con antioxido . Viga inclinada con sección 20cm x 25 cm siguiendo la misma pendiente del techo 20%. PERFILES DE 1"	Metros cuadrados	400	156.200	62.480.000
6.2		Aislación térmica e hidrófuga con membrana de espuma de polietileno y aluminio .	Metros cuadrados	400	39.000	15.600.000
6.3		Colocación de guardavientos de chapa galvanizada en los bordes de extremos de techo	Metro lineal	32	35.000	1.120.000
6.4		CIELORRASO PVC COLOR A ELEGIR siguiendo la pendiente del techo con terminacion de cornisas	Metros cuadrados	400	126.000	50.400.000

7	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		
7.1		Revoque interiores de paredes a 1 capa e=1,50 cm y 1 capa con revoque fino.	Metros cuadrados	620	27.360	16.963.200
7.2		Revoque Exteriores de los pilares y encadenados. Revoque de base de nivelacion y gradas a 1 capa e=1,50 cm.	Metros cuadrados	400	31.000	12.400.000
8	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		
8.1		Contrapiso de Hormigon de cascotes espesor 7 cm con carpeta. Incluido contrapiso de cocina, baños , zona escenario, caminero perimetral y de acceso	Metros cuadrados	550	28.800	15.840.000
8.2		Piso de salon de baldosas ceramicas color a elegir. Incluye zocalos recortados correspondiente a todo el Salón	Metros cuadrados	270	78.000	21.060.000
8.3		Piso de piedra laja arenisca rompecabeza. Terraza frontal y caminero perimetral	Metros cuadrados	160	71.000	11.360.000
8.4		Colocación de zocalos con el mismo material cerámico.	Metro lineal	123	23.000	2.829.000
9	72131601-010	Aberturas	Unidad Medida Global	1		
9.1		4 Ventanas tipo banderola para baños 0,80 x 0,50 y 2 para cocina vidriadas 1,40X0,50m	Metros cuadrados	3	171.000	513.000
9.2		Ventana metalica levadiza protectora de antecocina: 2,00x1,00m	Metros cuadrados	2	420.000	840.000
9.3		Puertas frontal y laterales de vidrio templado 10 mm con freno. Tipo de 2 hojas fijas de 1,45 y dos hojas de 0,90 m x 2,10 m y parte superior a 2,10 fijas. Area: 4,00x 2,50 m x 2	Metros cuadrados	20	468.000	9.360.000
9.4		Puerta corrediza metálica se acceso de servicio 3,00x2,20 posterior	Metros cuadrados	6,6	420.000	2.772.000
9.5		Puerta lateral posterior de una hoja de chapa plegada de 0,80m x 2,10 m acceso a baños	Unidad	1	842.000	842.000
9.6		Puerta : marco y una hoja de madera tipo placa Interiores de 0,80m x 2,10 m	Unidad	5	740.000	3.700.000
9.7		Construccion de tejido metalico lateral/posterior y porton corredizo de acceso vehicular de servicio	Metros cuadrados	10	170.000	1.700.000
10	72102602-004	Colocacion de vidrios	Unidad Medida Global	1		
10.1		Ventanas tipo corredizas de vidrio templado de 6mm con sus correspondientes accesorios : manijas y trancas	Metros cuadrados	25	300.000	7.500.000

10.2		Ventanas fijas de fachada y cerramiento interior y estantes de anaqueles de exhibición, de vidrio templado de 6mm con sus correspondientes accesorioscon perfiles metálicos	Metros cuadrados	20	312.000	6.240.000
11	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		
11.1		Pintura de paredes a latex interiores	Metros cuadrados	620	26.000	16.120.000
11.2		Pintura de Paredes exteriores especial para fachadas impermeable plastificada 100% acrilico (opaco)	Metros cuadrados	400	26.000	10.400.000
11.3		Pintura de aberturas de madera con barniz	Metros cuadrados	10	19.000	190.000
11.4		Pintura de revestimientos de piedra laja arenisca al exterior especial barniz siliconado.	Metros cuadrados	120	19.000	2.280.000
12	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		
12.1		Instalación de agua corriente de baños y cocina	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000
12.2		Artefactos Sanitarios de baños : 5 lavatorios de losa con pedestal,6 Inodoros con cisterna alta ,dos mingitorios. Todos los baños con sus correspondientes accesorios y griferias. Colocados	Unidad Medida Global	1	5.700.000	5.700.000
12.3		Pileta de cocina de 2 bachas de acero inoxidable de 40x60x20cms en mesada de mamposteria de ladrillos comunes revocada ,y losa de hormigon armado superficie=0,60x 2,00m de 5 cm fabricada in situ, revestida de material ceramico con sus correspondientes accesorios y griferias. Colocados	Unidad Medida Global	1	3.432.000	3.432.000
12.4		MESADA de mamposteria de ladrillos comunes revocada ,y losa de hormigon armado espesor de 5 cm fabricada in situ, revestida de material ceramico. largo 3,00m x ancho 0,60m x altura 0,80m	Unidad Medida Global	1	1.120.000	1.120.000
13	72102304-006	Instalacion de desague cloacal	Unidad Medida Global	1		
13.1		Desagüe Cloacal: Cañeria de desagüe , caño PVC 50 mm, 100 mm , rejilla sifonada en piso. Const. de pozo ciego con brocal de ladrillo comun trabado, tapado c/ viga y losa de H°A° diam: 2,00m y profundidad 3m, REGISTROS DE INSPECCIÓN 40 x 40 cm, camara septica 1,20 x 1,00 x 1,00 m	Unidad Medida Global	1	4.680.000	4.680.000
13.2		Desagüe Cloacal de pileta de cocina, Incluye caño PVC 50 mm, 100 mm ,desengrasador y conexión al pozo ciego , con Con registros de Inspección 40 x 40 cm	Unidad Medida Global	1	1.872.000	1.872.000
14	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad Medida Global	1		

14.1		10 camaras de inspeccion con rejilla de piso y caños PVC 100 mm	Unidad Medida Global	1	3.270.000	3.270.000
14.2		Canaletas perimetrales y 12 caños de bajada N°26- desarrollo 33 cm	Metro lineal	98	28.000	2.744.000
14.3		CANAL SUMIDERO con pendiente haca la calle de ladrillos comunes revocados con aislante	Metro lineal	56	28.000	1.568.000
15	72101607-002	Revestimiento de pared o muros	Unidad Medida Global	1		
15.1		Revestimiento cerámico esmaltado de paredes para locales sanitarios y cocina.	Metros cuadrados	86	72.000	6.192.000
15.2		Revestimiento de de paredes exteriores con piedras areniscas lajas cortadas rectangulares en la parte frontal, dos laterales altura 1,50m y columnas altura hasta capitel	Metros cuadrados	120	128.000	15.360.000
16	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1		
16.1		Bajada y conexion	Unidad Medida Global	1	1.950.000	1.950.000
16.2		Colocación de electroductos con material anti-incendio y cableado nuevo total trifasico	Unidad Medida Global	1	3.580.000	3.580.000
16.3		INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Bocas de luces , puntos y tomacorrientes	Unidad	40	93.000	3.720.000
16.4		Artefactos para lamparas de bajo consumo de adosar para cocina y baños	Unidad	20	62.000	1.240.000
16.5		Artefactos para salon de lamparas bajo consumo de equivalente a 500w y focos correspondientes	Unidad	18	163.000	2.934.000
16.6		Faroles externos con pedestal para terraza, escalera, rampas con sus correspondientes focos bajo consumo	Unidad	6	170.000	1.020.000
16.7		Faroles externos de adosar para fachadas con sus correspondientes focos bajo consumo	Unidad	16	150.000	2.400.000
16.8		Tablero trifásico.	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
16.9		Ventiladores de Techo Tipo standart	Unidad	14	171.000	2.394.000
16.10		Instalación para aire acondicionado tipo split en cada ambiente (no incluye artefacto)	Unidad	10	195.000	1.950.000
17	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1		
17.1		Rampa y escalera de acceso frontal y lateral	Metros cuadrados	50	117.000	5.850.000
17.2		Baranda de protección externa de metal antioxidable	Metro lineal	50	78.000	3.900.000
18	72102303-007	Construccion de pileta	Unidad Medida Global	1		

18.1		Construccion de Parrilla. Incluye colocacion de PILETAS DE ACERO INOX. DE TAMAÑO MUY GRANDE, ACCESORIOS Y GRIFERIAS, inst. de engranaje giratorio de hierro para espadines, con colocación de artefactos, griferias y accesorios, AGUA Y DESAGüE, inst. eléctricas, ajustes de adecuación.	Unidad Medida Global	1	30.000.000	30.000.000
19	72153507-001	Servicio de limpieza general de la construccion	Unidad Medida Global	1		
19.1		LIMPIEZA FINAL con retiro de materiales sobrantes y escombro	Metros cuadrados	390	7.800	3.042.000
20	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1		
20.1		Empedrado de estacionamiento principal	Metros cuadrados	250	42.000	10.500.000
21	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Unidad Medida Global	1		
21.1		Vereda de frente; contrapiso y piso de piedra laja arenisca rompecabezas	Metros cuadrados	150	93.600	14.040.000
					Precio Total	524.731.600

DALARAS S.A

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72153507-001	Servicio de limpieza general de la construccion	Unidad Medida Global	1		
1.1		Preparación de la Obra, replanteo y marcación	Metros cuadrados	390	2.610	1.017.900
1.2		Trabajo de maquinas para nivelación del suelo	Hora	12	261.000	3.132.000
1.3		Instalacion de obrador y baño para personal de obra. Y desarme al término de la obra	Unidad	1	870.000	870.000
1.4		Cartel de Obra	Unidad	1	261.000	261.000
2	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Unidad Medida Global	1		
2.1		Zapatas de hormigon armado	Metros cúbicos	6,6	1.566.000	10.335.600
2.2		Columna : 25X40cm y 20x25 cm	Metros cúbicos	7,9	1.566.000	12.371.400
2.3		Estructura de Hormigon Armado: Encadenado de base 0,20 x 0,20 Varillas de 6 y 8 mm	Metro lineal	126	69.600	8.769.600
2.4		Vigas de hormigon armado	Metros cúbicos	8,4	1.914.000	16.077.600
2.5		Losa de hormigon armado techo de accesos	Metros cúbicos	5,18	1.740.000	9.013.200
2.6		Estructura de Hormigon Armado zona de cocina y baños: Encadenado superior de 0,13 x 0,20 . Altura de apoyo de techo. Varillas de 6 y 8 mm .	Metro lineal	25	78.300	1.957.500
3	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Unidad Medida Global	1		
3.1		Excavación y Carga de Cimiento de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	20	426.300	8.526.000

3.2		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	170	52.200	8.874.000
4	72152102-001	Servicio de aislamiento y acabado de exteriores	Unidad Medida Global	1		
4.1		Aislación Horizontal 0,15 , con hidrofugo y asfálto	Metro lineal	126	26.100	3.288.600
5	72131601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global	1		
5.1		Mampostería de Elevación a revocar ambas caras. de 0,15 m ladr. hueco de 6 tubos. Junta de 1,5 cm.exterior	Metros cuadrados	450	73.950	33.277.500
5.2		Mampostería de Elevación visto de 0,15 m ladrillos comunes. Junta de 1,5 cm. Parrilla	Metros cuadrados	35	78.300	2.740.500
5.3		Mampostería de Nivelación de ladrillos comunes de 0,30 m	Metros cuadrados	64	143.550	9.187.200
5.4		Mampostería de Nivelación altura de nivel + 0,72; de ladrillos comunes de 0,30 m frente de escenario con 4 gradas a ambos lados de 1,00 x 0,30 x 0,18	Metros cuadrados	5	143.550	717.750
5.5		Envarillado de 2 varillas de 8 mm bajo antepecho y sobre dintel de ventanas	Metro lineal	72	17.400	1.252.800
6	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Medida Global	1		
6.1		Techo de CHAPAS CONFORMADAS COMO TEJAS , sobre pilares a ser rellenados, y estructura metálica pintada con antioxido . Viga inclinada con sección 20cm x 25 cm siguiendo la misma pendiente del techo 20%. PERFILES DE 1"	Metros cuadrados	400	191.400	76.560.000
6.2		Aislación térmica e hidrófuga con membrana de espuma de polietileno y aluminio .	Metros cuadrados	400	43.500	17.400.000
6.3		Colocación de guardavientos de chapa galvanizada en los bordes de extremos de techo	Metro lineal	32	39.150	1.252.800
6.4		CIELORRASO PVC COLOR A ELEGIR siguiendo la pendiente del techo con terminacion de cornisas	Metros cuadrados	400	152.250	60.900.000
7	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		
7.1		Revoque interiores de paredes a 1 capa e=1,50 cm y 1 capa con revoque fino.	Metros cuadrados	620	33.060	20.497.200
7.2		Revoque Exteriores de los pilares y encadenados. Revoque de base de nivelacion y gradas a 1 capa e=1,50 cm.	Metros cuadrados	400	34.800	13.920.000
8	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		
8.1		Contrapiso de Hormigon de cascotes espesor 7 cm con carpeta. Incluido contrapiso de cocina, baños , zona escenario, caminero perimetral y de acceso	Metros cuadrados	550	34.800	19.140.000

8.2		Piso de salon de baldosas ceramicas color a elegir. Incluye zocalos recortados correspondiente a todo el Salón	Metros cuadrados	270	87.000	23.490.000
8.3		Piso de piedra laja arenisca rompecabeza. Terraza frontal y caminero perimetral	Metros cuadrados	160	87.000	13.920.000
8.4		Colocación de zocalos con el mismo material cerámico.	Metro lineal	123	26.100	3.210.300
9	72131601-010	Aberturas	Unidad Medida Global	1		
9.1		4 Ventanas tipo banderola para baños 0,80 x 0,50 y 2 para cocina vidriadas 1,40X0,50m	Metros cuadrados	3	191.400	574.200
9.2		Ventana metalica levadiza protectora de antecocina: 2,00x1,00m	Metros cuadrados	2	469.800	939.600
9.3		Puertas frontal y laterales de vidrio templado 10 mm con freno. Tipo de 2 hojas fijas de 1,45 y dos hojas de 0,90 m x 2,10 m y parte superior a 2,10 fijas. Area: 4,00x 2,50 m x 2	Metros cuadrados	20	522.000	10.440.000
9.4		Puerta corrediza metálica se acceso de servicio 3,00x2,20 posterior	Metros cuadrados	6,6	469.800	3.100.680
9.5		Puerta lateral posterior de una hoja de chapa plegada de 0,80m x 2,10 m acceso a baños	Unidad	1	939.600	939.600
9.6		Puerta : marco y una hoja de madera tipo placa Interiores de 0,80m x 2,10 m	Unidad	5	835.200	4.176.000
9.7		Construccion de tejido metalico lateral/posterior y porton corredizo de acceso vehicular de servicio	Metros cuadrados	10	191.400	1.914.000
10	72102602-004	Colocacion de vidrios	Unidad Medida Global	1		
10.1		Ventanas tipo corredizas de vidrio templado de 6mm con sus correspondientes accesorios : manijas y trancas	Metros cuadrados	25	348.000	8.700.000
10.2		Ventanas fijas de fachada y cerramiento interior y estantes de anaqueles de exhibición, de vidrio templado de 6mm con sus correspondientes accesorioscon perfiles metálicos	Metros cuadrados	20	348.000	6.960.000
11	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		
11.1		Pintura de paredes a latex interiores	Metros cuadrados	620	30.450	18.879.000
11.2		Pintura de Paredes exteriores especial para fachadas impermeable plastificada 100% acrilico (opaco)	Metros cuadrados	400	31.320	12.528.000
11.3		Pintura de aberturas de madera con barniz	Metros cuadrados	10	21.750	217.500
11.4		Pintura de revestimientos de piedra laja arenisca al exterior especial barniz siliconado.	Metros cuadrados	120	21.750	2.610.000

12	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		
12.1		Instalación de agua corriente de baños y cocina	Unidad Medida Global	1	2.088.000	2.088.000
12.2		Artefactos Sanitarios de baños : 5 lavatorios de losa con pedestal,6 Inodoros con cisterna alta ,dos mingitorios. Todos los baños con sus correspondientes accesorios y griferias. Colocados	Unidad Medida Global	1	6.438.000	6.438.000
12.3		Pileta de cocina de 2 bachas de acero inoxidable de 40x60x20cms en mesada de mamposteria de ladrillos comunes revocada ,y losa de hormigon armado superficie=0,60x 2,00m de 5 cm fabricada in situ, revestida de material ceramico con sus correspondientes accesorios y griferias. Colocados	Unidad Medida Global	1	3.828.000	3.828.000
12.4		MESADA de mamposteria de ladrillos comunes revocada ,y losa de hormigon armado espesor de 5 cm fabricada in situ, revestida de material ceramico. largo 3,00m x ancho 0,60m x altura 0,80m	Unidad Medida Global	1	1.252.800	1.252.800
13	72102304-006	Instalacion de desague cloacal	Unidad Medida Global	1		
13.1		Desagüe Cloacal: Cañeria de desagüe , caño PVC 50 mm, 100 mm , rejilla sifonada en piso. Const. de pozo ciego con brocal de ladrillo comun trabado, tapado c/ viga y losa de H°A° diam: 2,00m y profundidad 3m, REGISTROS DE INSPECCIÓN 40 x 40 cm, camara septica 1,20 x 1,00 x 1,00 m	Unidad Medida Global	1	5.220.000	5.220.000
13.2		Desagüe Cloacal de pileta de cocina, Incluye caño PVC 50 mm, 100 mm ,desengrasador y conexión al pozo ciego , con Con registros de Inspección 40 x 40 cm	Unidad Medida Global	1	2.088.000	2.088.000
14	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad Medida Global	1		
14.1		10 camaras de inspeccion con rejilla de piso y caños PVC 100 mm	Unidad Medida Global	1	3.654.000	3.654.000
14.2		Canaletas perimetrales y 12 caños de bajada N°26- desarrollo 33 cm	Metro lineal	98	31.320	3.069.360
14.3		CANAL SUMIDERO con pendiente haca la calle de ladrillos comunes revocados con aislante	Metro lineal	56	31.320	1.753.920
15	72101607-002	Revestimiento de pared o muros	Unidad Medida Global	1		
15.1		Revestimiento cerámico esmaltado de paredes para locales sanitarios y cocina.	Metros cuadrados	86	80.910	6.958.260
15.2		Revestimiento de de paredes exteriores con piedras areniscas lajas cortadas rectangulares en la parte frontal, dos laterales altura 1,50m y columnas altura hasta capitel	Metros cuadrados	120	143.550	17.226.000
16	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1		

16.1		Bajada y conexion	Unidad Medida Global	1	2.175.000	2.175.000
16.2		Colocación de electroductos con material anti-incendio y cableado nuevo total trifasico	Unidad Medida Global	1	4.002.000	4.002.000
16.3		INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Bocas de luces , puntos y tomacorrientes	Unidad	40	104.400	4.176.000
16.4		Artefactos para lamparas de bajo consumo de adosar para cocina y baños	Unidad	20	69.600	1.392.000
16.5		Artefactos para salon de lamparas bajo consumo de equivalente a 500w y focos correspondientes	Unidad	18	182.700	3.288.600
16.6		Faroles externos con pedestal para terraza, escalera, rampas con sus correspondientes focos bajo consumo	Unidad	6	191.400	1.148.400
16.7		Faroles externos de adosar para fachadas con sus correspondientes focos bajo consumo	Unidad	16	174.000	2.784.000
16.8		Tablero trifásico.	Unidad Medida Global	1	1.740.000	1.740.000
16.9		Ventiladores de Techo Tipo standart	Unidad	14	191.400	2.679.600
16.10		Instalación para aire acondicionado tipo split en cada ambiente (no incluye artefacto)	Unidad	10	217.500	2.175.000
17	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1		
17.1		Rampa y escalera de acceso frontal y lateral	Metros cuadrados	50	130.500	6.525.000
17.2		Baranda de protección externa de metal antioxidable	Metro lineal	50	87.000	4.350.000
18	72102303-007	Construccion de pileta	Unidad Medida Global	1		
18.1		Construccion de Parrilla. Incluye colocacion de PILETAS DE ACERO INOX. DE TAMAÑO MUY GRANDE, ACCESORIOS Y GRIFERIAS, inst. de engranaje giratorio de hierro para espadines, con colocación de artefactos, griferias y accesorios, AGUA Y DESAGüE, inst. eléctricas, ajustes de adecuación.	Unidad Medida Global	1	34.800.000	34.800.000
19	72153507-001	Servicio de limpieza general de la construccion	Unidad Medida Global	1		
19.1		LIMPIEZA FINAL con retiro de materiales sobrantes y escombro	Metros cuadrados	390	8.700	3.393.000
20	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1		
20.1		Empedrado de estacionamiento principal	Metros cuadrados	250	47.850	11.962.500
21	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Unidad Medida Global	1		
21.1		Vereda de frente; contrapiso y piso de piedra laja arenisca rompecabezas	Metros cuadrados	150	104.400	15.660.000
					Precio Total	609.766.470

DINN S.A

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72153507-001	Servicio de limpieza general de la construccion	Unidad Medida Global	1		
1.1		Preparación de la Obra, replanteo y marcación	Metros cuadrados	390	2.898	1.130.220
1.2		Trabajo de maquinas para nivelación del suelo	Hora	12	221.962	2.663.544
1.3		Instalacion de obrador y baño para personal de obra. Y desarme al término de la obra	Unidad	1	6.156.370	6.156.370
1.4		Cartel de Obra	Unidad	1	789.199	789.199
2	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Unidad Medida Global	1		
2.1		Zapatas de hormigon armado	Metros cúbicos	6,6	1.559.901	10.295.347
2.2		Columna : 25X40cm y 20x25 cm	Metros cúbicos	7,9	1.977.560	15.622.724
2.3		Estructura de Hormigon Armado: Encadenado de base 0,20 x 0,20 Varillas de 6 y 8 mm	Metro lineal	126	76.700	9.664.200
2.4		Vigas de hormigon armado	Metros cúbicos	8,4	1.856.098	15.591.223
2.5		Losa de hormigon armado techo de accesos	Metros cúbicos	5,18	1.868.779	9.680.275
2.6		Estructura de Hormigon Armado zona de cocina y baños: Encadenado superior de 0,13 x 0,20 . Altura de apoyo de techo. Varillas de 6 y 8 mm .	Metro lineal	25	76.700	1.917.500
3	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Unidad Medida Global	1		
3.1		Excavación y Carga de Cimiento de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	20	352.593	7.051.860
3.2		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	170	51.791	8.804.470
4	72152102-001	Servicio de aislamiento y acabado de exteriores	Unidad Medida Global	1		
4.1		Aislación Horizontal 0,15 , con hidrofugo y asfálto	Metro lineal	126	18.644	2.349.144
5	72131601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global	1		
5.1		Mampostería de Elevación a revocar ambas caras. de 0,15 m ladr. hueco de 6 tubos. Junta de 1,5 cm.exterior	Metros cuadrados	450	55.192	24.836.400
5.2		Mampostería de Elevación visto de 0,15 m ladrillos comunes. Junta de 1,5 cm. Parrilla	Metros cuadrados	35	86.858	3.040.030
5.3		Mampostería de Nivelación de ladrillos comunes de 0,30 m	Metros cuadrados	64	150.646	9.641.344
5.4		Mampostería de Nivelación altura de nivel + 0,72; de ladrillos comunes de 0,30 m frente de escenario con 4 gradas a ambos lados de 1,00 x 0,30 x 0,18	Metros cuadrados	5	150.979	754.895

5.5		Envarillado de 2 varillas de 8 mm bajo antepecho y sobre dintel de ventanas	Metro lineal	72	16.672	1.200.384
6	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Medida Global	1		
6.1		Techo de CHAPAS CONFORMADAS COMO TEJAS , sobre pilares a ser rellenados, y estructura metálica pintada con antioxido . Viga inclinada con sección 20cm x 25 cm siguiendo la misma pendiente del techo 20%. PERFILES DE 1"	Metros cuadrados	400	154.100	61.640.000
6.2		Aislación térmica e hidrófuga con membrana de espuma de polietileno y aluminio .	Metros cuadrados	400	20.778	8.311.200
6.3		Colocación de guardavientos de chapa galvanizada en los bordes de extremos de techo	Metro lineal	32	23.414	749.248
6.4		CIELORRASO PVC COLOR A ELEGIR siguiendo la pendiente del techo con terminacion de cornisas	Metros cuadrados	400	80.749	32.299.600
7	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		
7.1		Revoque interiores de paredes a 1 capa e=1,50 cm y 1 capa con revoque fino.	Metros cuadrados	620	28.411	17.614.820
7.2		Revoque Exteriores de los pilares y encadenados. Revoque de base de nivelacion y gradas a 1 capa e=1,50 cm.	Metros cuadrados	400	30.279	12.111.600
8	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		
8.1		Contrapiso de Hormigon de cascotes espesor 7 cm con carpeta. Incluido contrapiso de cocina, baños , zona escenario, caminero perimetral y de acceso	Metros cuadrados	550	50.669	27.867.950
8.2		Piso de salon de baldosas ceramicas color a elegir. Incluye zocalos recortados correspondiente a todo el Salón	Metros cuadrados	270	68.130	18.395.100
8.3		Piso de piedra laja arenisca rompecabeza. Terraza frontal y caminero perimetral	Metros cuadrados	160	75.825	12.132.000
8.4		Colocación de zocalos con el mismo material cerámico.	Metro lineal	123	17.634	2.168.982
9	72131601-010	Aberturas	Unidad Medida Global	1		
9.1		4 Ventanas tipo banderola para baños 0,80 x 0,50 y 2 para cocina vidriadas 1,40X0,50m	Metros cuadrados	3	426.044	1.278.132
9.2		Ventana metalica levadiza protectora de antecocina: 2,00x1,00m	Metros cuadrados	2	323.078	646.156
9.3		Puertas frontal y laterales de vidrio templado 10 mm con freno. Tipo de 2 hojas fijas de 1,45 y dos hojas de 0,90 m x 2,10 m y parte superior a 2,10 fijas. Area: 4,00x	Metros cuadrados	20	591.899	11.837.980

		2,50 m x 2				
9.4		Puerta corrediza metálica se acceso de servicio 3,00x2,20 posterior	Metros cuadrados	6,6	258.956	1.709.110
9.5		Puerta lateral posterior de una hoja de chapa plegada de 0,80m x 2,10 m acceso a baños	Unidad	1	631.359	631.359
9.6		Puerta : marco y una hoja de madera tipo placa Interiores de 0,80m x 2,10 m	Unidad	5	887.849	4.439.245
9.7		Construccion de tejido metalico lateral/posterior y porton corredizo de acceso vehicular de servicio	Metros cuadrados	10	246.625	2.466.250
10	72102602-004	Colocacion de vidrios	Unidad Medida Global	1		
10.1		Ventanas tipo corredizas de vidrio templado de 6mm con sus correspondientes accesorios : manijas y trancas	Metros cuadrados	25	468.587	11.714.675
10.2		Ventanas fijas de fachada y cerramiento interior y estantes de anaqueles de exhibición, de vidrio templado de 6mm con sus correspondientes accesorioscon perfiles metálicos	Metros cuadrados	20	468.587	9.371.740
11	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		
11.1		Pintura de paredes a latex interiores	Metros cuadrados	620	29.672	18.396.640
11.2		Pintura de Paredes exteriores especial para fachadas impermeable plastificada 100% acrilico (opaco)	Metros cuadrados	400	39.613	15.845.200
11.3		Pintura de aberturas de madera con barniz	Metros cuadrados	10	23.836	238.360
11.4		Pintura de revestimientos de piedra laja arenisca al exterior especial barniz siliconado.	Metros cuadrados	120	20.199	2.423.880
12	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		
12.1		Instalación de agua corriente de baños y cocina	Unidad Medida Global	1	1.903.326	1.903.326
12.2		Artefactos Sanitarios de baños : 5 lavatorios de losa con pedestal,6 Inodoros con cisterna alta ,dos mingitorios. Todos los baños con sus correspondientes accesorios y griferias. Colocados	Unidad Medida Global	1	5.419.579	5.419.579
12.3		Pileta de cocina de 2 bachas de acero inoxidable de 40x60x20cms en mesada de mamposteria de ladrillos comunes revocada ,y losa de hormigon armado superficie=0,60x 2,00m de 5 cm fabricada in situ, revestida de material	Unidad Medida Global	1	3.590.856	3.590.856

		ceramico con sus correspondientes accesorios y griferias. Colocados				
12.4		MESADA de mamposteria de ladrillos comunes revocada ,y losa de hormigon armado espesor de 5 cm fabricada in situ, revestida de material ceramico. largo 3,00m x ancho 0,60m x altura 0,80m	Unidad Medida Global	1	986.499	986.499
13	72102304-006	Instalacion de desague cloacal	Unidad Medida Global	1		
13.1		Desagüe Cloacal: Cañeria de desagüe , caño PVC 50 mm, 100 mm , rejilla sifonada en piso. Const. de pozo ciego con brocal de ladrillo comun trabado, tapado c/ viga y losa de H°A° diam: 2,00m y profundidad 3m, REGISTROS DE INSPECCIÓN 40 x 40 cm, camara septica 1,20 x 1,00 x 1,00 m	Unidad Medida Global	1	5.454.920	5.454.920
13.2		Desagüe Cloacal de pileta de cocina, Incluye caño PVC 50 mm, 100 mm ,desengrasador y conexión al pozo ciego , con Con registros de Inspección 40 x 40 cm	Unidad Medida Global	1	863.187	863.187
14	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad Medida Global	1		
14.1		10 camaras de inspeccion con rejilla de piso y caños PVC 100 mm	Unidad Medida Global	1	5.407.494	5.407.494
14.2		Canaletas perimetrales y 12 caños de bajada N°26- desarrollo 33 cm	Metro lineal	98	33.747	3.307.206
14.3		CANAL SUMIDERO con pendiente haca la calle de ladrillos comunes revocados con aislante	Metro lineal	56	12.331	690.536
15	72101607-002	Revestimiento de pared o muros	Unidad Medida Global	1		
15.1		Revestimiento cerámico esmaltado de paredes para locales sanitarios y cocina.	Metros cuadrados	86	68.130	5.859.180
15.2		Revestimiento de de paredes exteriores con piedras areniscas lajas cortadas rectangulares en la parte frontal, dos laterales altura 1,50m y columnas altura hasta capitel	Metros cuadrados	120	99.118	11.894.160
16	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1		
16.1		Bajada y conexion	Unidad Medida Global	1	1.729.456	1.729.456
16.2		Colocación de electroductos con material anti-incendio y cableado nuevo total trifasico	Unidad Medida Global	1	4.340.595	4.340.595
16.3		INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Bocas de luces , puntos y tomacorrientes	Unidad	40	87.244	3.489.760
16.4		Artefactos para lamparas de bajo consumo de adosar	Unidad	20	65.602	1.312.040

		para cocina y baños				
16.5		Artefactos para salon de lamparas bajo consumo de equivalente a 500w y focos correspondientes	Unidad	18	184.489	3.320.802
16.6		Faroles externos con pedestal para terraza, escalera, rampas con sus correspondientes focos bajo consumo	Unidad	6	230.183	1.381.098
16.7		Faroles externos de adosar para fachadas con sus correspondientes focos bajo consumo	Unidad	16	213.485	3.415.760
16.8		Tablero trifásico.	Unidad Medida Global	1	1.551.270	1.551.270
16.9		Ventiladores de Techo Tipo standart	Unidad	14	184.969	2.589.566
16.10		Instalación para aire acondicionado tipo split en cada ambiente (no incluye artefacto)	Unidad	10	228.744	2.287.440
17	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1		
17.1		Rampa y escalera de acceso frontal y lateral	Metros cuadrados	50	122.499	6.124.950
17.2		Baranda de protección externa de metal antioxidable	Metro lineal	50	61.656	3.082.800
18	72102303-007	Construccion de pileta	Unidad Medida Global	1		
18.1		Construccion de Parrilla. Incluye colocacion de PILETAS DE ACERO INOX. DE TAMAÑO MUY GRANDE, ACCESORIOS Y GRIFERIAS, inst. de engranaje giratorio de hierro para espadines, con colocación de artefactos, griferias y accesorios, AGUA Y DESAGüE, inst. eléctricas, ajustes de adecuación.	Unidad Medida Global	1	39.527.780	39.527.780
19	72153507-001	Servicio de limpieza general de la construccion	Unidad Medida Global	1		
19.1		LIMPIEZA FINAL con retiro de materiales sobrantes y escombro	Metros cuadrados	390	4.932	1.923.480
20	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1		
20.1		Empedrado de estacionamiento principal	Metros cuadrados	250	58.409	14.602.250
21	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Unidad Medida Global	1		
21.1		Vereda de frente; contrapiso y piso de piedra laja arenisca rompecabezas	Metros cuadrados	150	132.043	19.806.450
					Precio Total	561.340.796

CEFERIANO ZARZA

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72153507-001	Servicio de limpieza general de la construccion	Unidad Medida Global	1		

1.1		Preparación de la Obra, replanteo y marcación	Metros cuadrados	390	2.490	971.100
1.2		Trabajo de maquinas para nivelación del suelo	Hora	12	249.000	2.988.000
1.3		Instalacion de obrador y baño para personal de obra. Y desarme al término de la obra	Unidad	1	830.000	830.000
1.4		Cartel de Obra	Unidad	1	249.000	249.000
2	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Unidad Medida Global	1		
2.1		Zapatas de hormigon armado	Metros cúbicos	6,6	1.494.000	9.860.400
2.2		Columna : 25X40cm y 20x25 cm	Metros cúbicos	7,9	1.494.000	11.802.600
2.3		Estructura de Hormigon Armado: Encadenado de base 0,20 x 0,20 Varillas de 6 y 8 mm	Metro lineal	126	66.400	8.366.400
2.4		Vigas de hormigon armado	Metros cúbicos	8,4	1.826.000	15.338.400
2.5		Losa de hormigon armado techo de accesos	Metros cúbicos	5,18	1.660.000	8.598.800
2.6		Estructura de Hormigon Armado zona de cocina y baños: Encadenado superior de 0,13 x 0,20 . Altura de apoyo de techo. Varillas de 6 y 8 mm .	Metro lineal	25	74.700	1.867.500
3	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Unidad Medida Global	1		
3.1		Excavación y Carga de Cimiento de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	20	406.700	8.134.000
3.2		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	170	49.800	8.466.000
4	72152102-001	Servicio de aislamiento y acabado de exteriores	Unidad Medida Global	1		
4.1		Aislación Horizontal 0,15 , con hidrofugo y asfálto	Metro lineal	126	24.900	3.137.400
5	72131601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global	1		
5.1		Mampostería de Elevación a revocar ambas caras. de 0,15 m ladr. hueco de 6 tubos. Junta de 1,5 cm.exterior	Metros cuadrados	450	70.550	31.747.500
5.2		Mampostería de Elevación visto de 0,15 m ladrillos comunes. Junta de 1,5 cm. Parrilla	Metros cuadrados	35	74.700	2.614.500
5.3		Mampostería de Nivelación de ladrillos comunes de 0,30 m	Metros cuadrados	64	136.950	8.764.800
5.4		Mampostería de Nivelación altura de nivel + 0,72; de ladrillos comunes de 0,30 m frente de escenario con 4 gradas a ambos lados de 1,00 x 0,30 x 0,18	Metros cuadrados	5	136.950	684.750
5.5		Envarillado de 2 varillas de 8 mm bajo antepecho y sobre dintel de ventanas	Metro lineal	72	16.600	1.195.200
6	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Medida Global	1		

6.1		Techo de CHAPAS CONFORMADAS COMO TEJAS , sobre pilares a ser rellenados, y estructura metálica pintada con antioxido . Viga inclinada con sección 20cm x 25 cm siguiendo la misma pendiente del techo 20%. PERFILES DE 1"	Metros cuadrados	400	182.600	73.040.000
6.2		Aislación térmica e hidrófuga con membrana de espuma de polietileno y aluminio .	Metros cuadrados	400	41.500	16.600.000
6.3		Colocación de guardavientos de chapa galvanizada en los bordes de extremos de techo	Metro lineal	32	37.350	1.195.200
6.4		CIELORRASO PVC COLOR A ELEGIR siguiendo la pendiente del techo con terminacion de cornisas	Metros cuadrados	400	145.250	58.100.000
7	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		
7.1		Revoque interiores de paredes a 1 capa e=1,50 cm y 1 capa con revoque fino.	Metros cuadrados	620	31.540	19.554.800
7.2		Revoque Exteriores de los pilares y encadenados. Revoque de base de nivelacion y gradas a 1 capa e=1,50 cm.	Metros cuadrados	400	33.200	13.280.000
8	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		
8.1		Contrapiso de Hormigon de cascotes espesor 7 cm con carpeta. Incluido contrapiso de cocina, baños , zona escenario, caminero perimetral y de acceso	Metros cuadrados	550	33.200	18.260.000
8.2		Piso de salon de baldosas ceramicas color a elegir. Incluye zocalos recortados correspondiente a todo el Salón	Metros cuadrados	270	83.000	22.410.000
8.3		Piso de piedra laja arenisca rompecabeza. Terraza frontal y caminero perimetral	Metros cuadrados	160	83.000	13.280.000
8.4		Colocación de zocalos con el mismo material cerámico.	Metro lineal	123	24.900	3.062.700
9	72131601-010	Aberturas	Unidad Medida Global	1		
9.1		4 Ventanas tipo banderola para baños 0,80 x 0,50 y 2 para cocina vidriadas 1,40X0,50m	Metros cuadrados	3	182.600	547.800
9.2		Ventana metalica levadiza protectora de antecocina: 2,00x1,00m	Metros cuadrados	2	448.200	896.400
9.3		Puertas frontal y laterales de vidrio templado 10 mm con freno. Tipo de 2 hojas fijas de 1,45 y dos hojas de 0,90 m x 2,10 m y parte superior a 2,10 fijas. Area: 4,00x 2,50 m x 2	Metros cuadrados	20	498.000	9.960.000
9.4		Puerta corrediza metálica se acceso de servicio 3,00x2,20 posterior	Metros cuadrados	6,6	448.200	2.958.120

9.5		Puerta lateral posterior de una hoja de chapa plegada de 0,80m x 2,10 m acceso a baños	Unidad	1	896.400	896.400
9.6		Puerta : marco y una hoja de madera tipo placa Interiores de 0,80m x 2,10 m	Unidad	5	796.800	3.984.000
9.7		Construccion de tejido metalico lateral/posterior y porton corredizo de acceso vehicular de servicio	Metros cuadrados	10	182.600	1.826.000
10	72102602-004	Colocacion de vidrios	Unidad Medida Global	1		
10.1		Ventanas tipo corredizas de vidrio templado de 6mm con sus correspondientes accesorios : manijas y trancas	Metros cuadrados	25	332.000	8.300.000
10.2		Ventanas fijas de fachada y cerramiento interior y estantes de anaqueles de exhibición, de vidrio templado de 6mm con sus correspondientes accesorioscon perfiles metálicos	Metros cuadrados	20	332.000	6.640.000
11	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		
11.1		Pintura de paredes a latex interiores	Metros cuadrados	620	29.050	18.011.000
11.2		Pintura de Paredes exteriores especial para fachadas impermeable plastificada 100% acrilico (opaco)	Metros cuadrados	400	29.880	11.952.000
11.3		Pintura de aberturas de madera con barniz	Metros cuadrados	10	20.750	207.500
11.4		Pintura de revestimientos de piedra laja arenisca al exterior especial barniz siliconado.	Metros cuadrados	120	20.750	2.490.000
12	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		
12.1		Instalación de agua corriente de baños y cocina	Unidad Medida Global	1	1.992.000	1.992.000
12.2		Artefactos Sanitarios de baños : 5 lavatorios de losa con pedestal,6 Inodoros con cisterna alta ,dos mingitorios. Todos los baños con sus correspondientes accesorios y griferias. Colocados	Unidad Medida Global	1	6.142.000	6.142.000
12.3		Pileta de cocina de 2 bachas de acero inoxidable de 40x60x20cms en mesada de mamposteria de ladrillos comunes revocada ,y losa de hormigon armado superficie=0,60x 2,00m de 5 cm fabricada in situ, revestida de material ceramico con sus correspondientes accesorios y griferias. Colocados	Unidad Medida Global	1	3.652.000	3.652.000
12.4		MESADA de mamposteria de ladrillos comunes revocada ,y losa de hormigon armado espesor de 5 cm fabricada in situ, revestida de material ceramico. largo 3,00m x ancho 0,60m x altura 0,80m	Unidad Medida Global	1	1.195.200	1.195.200
13	72102304-	Instalacion de desague cloacal	Unidad Medida	1		

	006		Global			
13.1		Desagüe Cloacal: Cañeria de desagüe , caño PVC 50 mm, 100 mm , rejilla sifonada en piso. Const. de pozo ciego con brocal de ladrillo comun trabado, tapado c/ viga y losa de H°A° diam: 2,00m y profundidad 3m, REGISTROS DE INSPECCIÓN 40 x 40 cm, camara septica 1,20 x 1,00 x 1,00 m	Unidad Medida Global	1	4.980.000	4.980.000
13.2		Desagüe Cloacal de pileta de cocina, Incluye caño PVC 50 mm, 100 mm ,desengrasador y conexión al pozo ciego , con Con registros de Inspección 40 x 40 cm	Unidad Medida Global	1	1.992.000	1.992.000
14	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad Medida Global	1		
14.1		10 camaras de inspeccion con rejilla de piso y caños PVC 100 mm	Unidad Medida Global	1	3.486.000	3.486.000
14.2		Canaletas perimetrales y 12 caños de bajada N°26- desarrollo 33 cm	Metro lineal	98	29.880	2.928.240
14.3		CANAL SUMIDERO con pendiente haca la calle de ladrillos comunes revocados con aislante	Metro lineal	56	29.880	1.673.280
15	72101607-002	Revestimiento de pared o muros	Unidad Medida Global	1		
15.1		Revestimiento cerámico esmaltado de paredes para locales sanitarios y cocina.	Metros cuadrados	86	77.190	6.638.340
15.2		Revestimiento de de paredes exteriores con piedras areniscas lajas cortadas rectangulares en la parte frontal, dos laterales altura 1,50m y columnas altura hasta capitel	Metros cuadrados	120	136.950	16.434.000
16	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1		
16.1		Bajada y conexion	Unidad Medida Global	1	2.075.000	2.075.000
16.2		Colocación de electroductos con material anti-incendio y cableado nuevo total trifasico	Unidad Medida Global	1	3.818.000	3.818.000
16.3		INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Bocas de luces , puntos y tomacorrientes	Unidad	40	99.600	3.984.000
16.4		Artefactos para lamparas de bajo consumo de adosar para cocina y baños	Unidad	20	66.400	1.328.000
16.5		Artefactos para salon de lamparas bajo consumo de equivalente a 500w y focos correspondientes	Unidad	18	174.300	3.137.400
16.6		Faroles externos con pedestal para terraza, escalera, rampas con sus correspondientes focos bajo consumo	Unidad	6	182.600	1.095.600
16.7		Faroles externos de adosar para fachadas con sus correspondientes focos bajo consumo	Unidad	16	166.000	2.656.000
16.8		Tablero trifásico.	Unidad Medida Global	1	1.660.000	1.660.000
16.9		Ventiladores de Techo Tipo standart	Unidad	14	182.600	2.556.400

16.10		Instalación para aire acondicionado tipo split en cada ambiente (no incluye artefacto)	Unidad	10	207.500	2.075.000
17	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1		
17.1		Rampa y escalera de acceso frontal y lateral	Metros cuadrados	50	124.500	6.225.000
17.2		Baranda de protección externa de metal antioxidable	Metro lineal	50	83.000	4.150.000
18	72102303-007	Construccion de pileta	Unidad Medida Global	1		
18.1		Construccion de Parrilla. Incluye colocacion de PILETAS DE ACERO INOX. DE TAMAÑO MUY GRANDE, ACCESORIOS Y GRIFERIAS, inst. de engranaje giratorio de hierro para espadines, con colocación de artefactos, griferias y accesorios, AGUA Y DESAGüE, inst. eléctricas, ajustes de adecuación.	Unidad Medida Global	1	33.200.000	33.200.000
19	72153507-001	Servicio de limpieza general de la construccion	Unidad Medida Global	1		
19.1		LIMPIEZA FINAL con retiro de materiales sobrantes y escombro	Metros cuadrados	390	8.300	3.237.000
20	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1		
20.1		Empedrado de estacionamiento principal	Metros cuadrados	250	45.650	11.412.500
21	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Unidad Medida Global	1		
21.1		Vereda de frente; contrapiso y piso de piedra laja arenisca rompecabezas	Metros cuadrados	150	99.600	14.940.000
					Precio Total	581.731.230

MUNICIPALIDAD DE STMA. TRINIDAD
U.O.C.
TRINIDAD - ITAPÚA

MABEL CAROLINA MACIEL
RESPONSABLE UOC
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD