ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas N° 03/2021 "Construcción de 2 Aulas en la Escuela Básica N° 1.934 San Pedro" ID 393.017					Empresa: Perez & Aguayo S.R.L		Empresa: Constructora El Eden		Empresa: XXX	
Nº		Descripción	Un	Cant.	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)
1	72131601-002	***Trabajos preliminares***								
1.1		Cartel de Obra 1 x 2 m (obs: estructura metálica)	m2	2,00	510.000	1.020.000	520.000	1.040.000		
1.2		Limpieza y preparación del terreno	m2	124,70	5.000	623.500	5.500	685.850		
1.3		Replanteo	m2	124,70	7.500	935.250	7.892	984.132		
1.4		Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	12,40	490.000	6.076.000	494.500	6.131.800		
2	72131601-004	***Estructura de H°A°***			-		-			
2.1		Viga de H° A° 45x20 cm y dado de H° A°	m3	1,37	2.100.000	2.877.000	2.130.000	2.918.100		
2.2		Encadenado inferior y superior de H° A° 15x30 cm	m3	4,25	2.100.000	8.925.000	2.130.000	9.052.500		
2.3		Viga de H° A° de 15x20 cm	m2	0,45	2.100.000	945.000	2.130.000	958.500		
2.4		Losa H° A° sobre puerta	m3	0,15	2.100.000	315.000	2.230.000	334.500		
3	72131601-003	***Muro de nivelación***			-		-			
3.1		De 30cm	m2	9,40	150.000	1.410.000	154.500	1.452.300		
3.2		Relleno y apisonado de interiores	m3	124,70	112.000	13.966.400	116.000	14.465.200		
4	72131601-006	***Aislación asfáltica***			-		-			
4.1		De Paredes	m2	35,47	76.000	2.695.720	77.250	2.740.058		
5	72131601-005	***Muros de Elevación***			-		-			
5.1		De 0,30 para revocar	m2	72,45	140.000	10.143.000	145.000	10.505.250		
5.2		De 0,15 para revocar	m2	94,55	85.000	8.036.750	85.000	8.036.750		
5.3		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	25,60	24.000	614.400	24.000	614.400		
6	72131601-015	***Pilares***			-		-			
6.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor ;rellenado con HºAº	ml	13,00	180.000	2.340.000	180.000	2.340.000		
7	72131601-007	***Techo***			-		-			
7.1		Techo con teja y tejuelon tirante de HºAº con isolant 5 mm	m2	158,20	330.000	52.206.000	330.000	52.206.000		
8	72131601-008	***Revoques***			-		-			
8.1		Paredes interior, exterior, pilares y vigas	m2	379,15	38.000	14.407.700	39.900	15.128.085		
9	72131601-009	***Piso***			-		-			
9.1		Contrapiso de H° de cascotes	m2	114,25	40.000	4.570.000	41.000	4.684.250		
9.2		Carpeta de nivelación	m2	114,25	35.000	3.998.750	36.000	4.113.000		
9.3		Piso cerámico en aulas y galería (pi 4) Esmaltado de alto trafico	m2	114,25	90.000	10.282.500	90.000	10.282.500		
9.4		Zócalo	ml	74,25	25.000	1.856.250	25.750	1.911.938		
9.5		Guarda Obra Baldoson de Hormigón con contrapiso y cordón de ladrillo común 80 cm	m2	75,64	90.000	6.807.600	95.700	7.238.748		
10	72131601-010	***Aberturas de madera :***			-		-			
10.1		Puerta tablero de 1,20 x 2,10 m	un	2,00	1.900.000	3.800.000	1.909.400	3.818.800		
11	72131601-010	***Aberturas metálicas***			-		-			
11.1		Ventana vidrio 8 mm	m2	14,10	700.000	9.870.000	740.200	10.436.820		
11.2		Reja metálica pintada	un	14,10	300.000	4.230.000	310.000	4.371.000		
12	72131601-012	***Pinturas***			-		-			
12.1		De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización)	m2	158,20	24.000	3.796.800	24.000	3.796.800		
12.2		Pared látex exterior texsturado y interior enduido liso, sellador y pintura a dos manos	m2	379,15	52.000	19.715.800	54.000	20.474.100		
12.3		De abertura metálicas	m2	30,72	28.000	860.160	28.500	875.520		
12.4		De abertura de madera con barniz	m2	10,08	28.000	282.240	28.500	287.280		
12.5		De canaletas	ml	30,00	19.000	570.000	19.600	588.000		
13	72131601-011	***Desagüe Pluvial***			-		-			
13.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	58,60	60.000	3.516.000	64.000	3.750.400		
14	72131601-001	***Instalación eléctrica***						-		
14.1		Instalación Eléctrica (Cablería de 2 mm y 4 mm para artefactos) incluye una toma para aire acondicionado p/ cada aula	un	2,00	2.000.000	4.000.000	2.000.000	4.000.000		
14.2		Artefactos Eléctricos (4 Elementos Fluorescentes de 2 elementos Led) en Galería y parte posterior (2 Fluorescente de 1 elemento Led) p/ cada aula	un	2,00	2.500.000	5.000.000	2.700.000	5.400.000		
14.3		Ventilador	un	4,00	170.000	680.000	172.000	688.000		
15	72131601-012	***Mobiliarios :***						-		
15.1		Pizarra (3.60 x 1.20m) con marco y porta pincel de aluminio a lo largo	un	2,00	1.500.000	3.000.000	1.560.000	3.120.000		
16	72131601-013	***Limpieza final***			-		-			
16.1		Limpieza final y imprevistos	gl	1,00	2.341.630	2.341.630	2.400.000	2.400.000		
Total Gs						**216.714.450**		**221.830.580**		

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

Mónica Carolina Bareiro
Responsable UOC