República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Capital Nacional del Chipa Resolución DINAPI Nº 448175
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa

CUADRO COMPARATIVO

CONCURSO DE OFERTAS Nº03/2.023 PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL SAN MIGUEL, ID Nº426.824					ROBERTO DAVID OLMEDO		GREGORIO VERA JARA	
Ítems	Catalogo	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	P.UNIT.	P.TOTAL
1	72141511-005	EXTRACCION DE ARBOLES EXISTENTE EN ZONA DE FUTURA CONSTRUCCION	UNID.	5,0	335.000	1.675.000	284.750	1.423.750
2	82101502-003	CARTEL DE OBRA - 2.00 x 1.00 MTS.	UNID.	1,0	1.022.014	1.022.014	868.712	868.712
3	76111702-001	LIMPIEZA Y PREPARACION DE TERRENO	M2	250,0	7.131	1.782.750	6.061	1.515.250
4	72131601-9974	REPLANTEO	M2	250,0	5.024	1.256.000	4.270	1.067.500
5	72131601-003	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC: 40 CM ANCHO. 80 CM PROFUNDIDAD. PARA PAREDES + BASE PARA MAMPOSTERIA NIVELACION EN GALERIA	M3	34,0	416.390	14.157.260	353.932	12.033.688
6	72131601-003	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC: 90 CM ANCHO. 80 CM PROFUNDIDAD. PARA PILARES EN GALERIA	M3	5,0	416.390	2.081.950	353.932	1.769.660
7	72131601-004	ZAPATAS DE Ho. Ao. 1 X 1 X 0.40 X 12	M3.	5,0	2.010.220	10.051.100	1.708.687	8.543.435
8	72131601-004	08 COLUMNAS DE Ho. Ao. 20 x 25 CM X 2,85 ALT. + 04 COLUMNAS DE Ho. Ao. 20 x 25 CM X 3.60 ALT.	M3	2,0	2.268.211	4.536.422	1.927.979	3.855.958
9	72131601-004	07 COLUMNAS DE Ho. Ao. 15 x 15 EN COLUMNAS DE GALERIA	M3	0,4	2.378.046	951.218	2.021.339	808.536

MUNICIPALIDAD ... Unidad Operativa de Contrataciones

10	72131601-004	ENCADENADO DE Ho. Ao. INFERIOR DIMENSIONES 0,15 X 0,30. ENCAJONADO CON MAMPOSTERIA DE LADRILLOS TIPO PANDERETE	M3	3,8	1.859.307	7.065.367	1.580.411	6.005.562
11	72131601-004	ENCADENADO DE Ho. Ao. SUPERIOR DIMENSIONES 0,15 X 0,30.	M3	3,8	1.859.307	7.065.367	1.580.411	6.005.562
12	72131601-004	DADOS DE Ho. 1,00 X 0,30 X 0,20 X 4 SOBRE PAREDES BASE PARA ASIENTO DE VIGA CUMBRERA METALICA	M3	0,3	2.375.469	712.641	2.019.149	605.745
13	72131601-004	LOSETA DE HORMIGON ARMADO SOBRE PUERTAS DE ACCESO A AULAS. ESPESOR 5 CM.	M3	0,2	2.375.469	475.094	2.019.149	403.830
14	72131601-005	MAMPOSTERIA DE 0,30 PARA PAREDES DE 0,15 (20 CM ALTURA)	M2	12,0	176.059	2.112.708	149.650	1.795.800
15	72131601-005	MAMPOSTERIA DE 0,30 PARA PAREDES 0,20 DIVISORIAS DE AULAS (20 CM ALTURA)	M2	2,5	176.059	440.148	149.650	374.125
16	72131601-005	MAMPOSTERIA DE 0,30 PARA NIVELACION EN GALERIA (30 CM ALTURA)	M2	7,0	154.712	1.082.984	131.505	920.535
17	72131601-505	MAMPOSTERIA DE 0,60 PARA PILARES EN GALERIA (30 CM ALTURA)	M2	1,5	280.000	420.000	238.000	357.000
18	72102905-001	RELLENO Y COMPACTACION INTERIOR 40 CM DESDE SUELO NATURAL	M3	100,0	44.000	4.400.000	37.400	3.740.000
19	72102507-003	AISLACION DE PAREDES CON CERESITA - HASTA 60 CM DESDE NIVEL DE PISO INTERIOR	M2	55,0	28.066	1.543.630	23.856	1.312.080

Unidad Operativa de Contrataciones

20	72102507-003	AISLACION DE ENCADENADO INFERIOR EN U	M2	50,0	128.334	6.416.700	109.084	5.454.200
21	72131601-005	MAMPOSTERIA VISTO DE 0,15 VISTO UN LADO CON LADRILLO LAMINADO HASTA BASE DE ENCADENADO SUPERIOR ALT. 2.95 MTS.	M2	122,0	175.929	21.463.338	149.540	18.243.880
22	72131601-005	MAMPOSTERIA PARA REVOCAR DE 0,15 LADRILLOS COMUNES	M2	15,0	114.605	1.719.075	97.414	1.461.210
23	72131601-005	MAMPOSTERIA PARA REVOCAR DE 0,20 LADRILLOS HUECOS DIVISORIA DE AULAS	M2	42,0	86.350	3.626.700	73.398	3.082.716
24	72131601-005	ENVARILLADO BAJO y SOBRE ABERTURAS 2 @ 6 POR HILADA (3 HILADAS)	ML	200,0	21.540	4.308.000	18.309	3.661.800
25	72131601-005	MAMPOSTERIA 0,30 PARA RAMPA	M2	6,5	178.712	1.161.628	151.905	987.383
26	72131601-005	RELLENO Y COMPACTACION INTERIOR DE RAMPA	M3	5,0	44.000	220.000	37.400	187.000
27	72131601-005	MAMPOSTERIA DE 0,45 x 0,45 VISTO EN GALERIA - ALTURA 2,20 MTS. TERMINACION CON CAPITEL DE HORMIGON ESPESOR 5 CM	ML	15,5	204.920	3.176.260	174.182	2.699.821
28	72101601-999	CHAPAS TERMOACUSTICOS DE 5 CM SOBRE PERFILES METALICOS: TIRANTES CON CAÑOS METALICOS: 40 X 100 MM // CLAVADORES CAÑOS METALICOS 40 X 60 MM	M2	250,0	250.000	62.500.000	212.500	53.125.000
29	72101601-999	CABALLETES DE CHAPA EN CUMBRERA DESARROLLO - ANCHO 60 CM	ML	22,8	110.000	2.508.000	93.500	2.131.800

30	72101601-999	VIGA METALICA CUMBRERA 0.20 x 0.45	ML	22,8	300.000	6.840.000	255.000	5.814.000
31	72101601-999	VIGA DE METALICA EN GALERIA 0.20 x 0.30	ML	22,8	250.000	5.700.000	212.500	4.845.000
32	72101601-999	CANALETAS AEREAS + BAJADAS DE CHAPA	ML	65,0	133.293	8.664.045	113.299	7.364.435
33	72101601-999	TAPA METALICA EN BORDES DEL TECHO MANTENER ESPESOR DE CHAPA	ML	22,0	80.000	1.760.000	68.000	1.496.000
34	72131601-008	REVOQUES INTERIOR - EXTERIOR: INCLUYE COLUMNAS PARA BASE DE CUMBRERA LADO EXTERIOR	M2	282,0	48.036	13.546.152	40.831	11.514.342
35	72131601-008	CONTRAPISO DE CASCOTE	M2	184,0	45.750	8.418.000	38.888	7.155.392
36	72131601-008	CONTRAPISO DE CASCOTE PARA GUARDA OBRA	M2	49,0	45.750	2.241.750	38.888	1.905.512
37	72131601-008	CONTRAPISO DE CASCOTE PARA RAMPA	M2	10,5	30.873	324.167	26.242	275.541
38	72131601-008	CARPETA PARA PISO CERAMICO	M2	184,0	30.873	5.680.632	26.242	4.828.528
39	72131601-008	PISO CERAMICO EN AULAS Y GALERIA	M2	184,0	96.661	17.785.624	82.162	15.117.808
40	72131601-008	PISO CON BALDOZONES DE HORMIGON 40 X 40 - GUARDAOBRA PERIMETRAL - 0,80 ANCHO	M2	49,0	104.500	5.120.500	88.825	4.352.425
41	72131601-008	PISO CON BALDOZONES DE HORMIGON 40 X 40 - RAMPA 1,50 ANCHO	M2	10,5	104.500	1.097.250	88.825	932.663

42	72131601-008	ZOCALO CERAMICO INTERIOR AULAS + GALERIA + BASE DE COLUMNAS EN GALERIA	ML	121,0	33.413	4.042.973	28.401	3.436.521
43	72131601-008	REVOQUE DE MAMPOSTERIA DE NIVELACION: INCLUYE MURO DE RAMPA	M2	35,0	48.036	1.681.260	40.831	1.429.085
44	72131601-010	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 1,2 0x 2,10 - (02 HOJAS DE 60 CM) INCLUYE HERRAJES	UNID.	4,0	1.963.500	7.854.000	1.668.975	6.675.900
45	72131601-010	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 0,80 x 2,10 - INCLUYE HERRAJES - AREA DIRECCION	UNID.	2,0	1.963.500	3.927.000	1.668.975	3.337.950
46	72131601-010	VENTANAS TIPO BLINDEX 02 HOJAS CORREDIZAS: 1.50 X 1.20 - VIDRIOS TRANSPARENTES	M2	21,6	694.544	15.002.150	590.362	12.751.819
47	72131601-010	REJAS METALICAS PARA VENTANAS CON VARILLAS LISAS DE 8 MM SEPARACION 20 CM: MARCO DE CAÑO CUADRADO.	M2	28,5	495.000	14.107.500	420.750	11.991.375
48	72131601-010	BARANDA METALICA EN RAMPA DISTANCIA: INCLUYE PINTURA CON ANTIOXIDO SINTETICO MATE 2 MANOS	ML	8,5	300.250	2.552.125	255.213	2.169.311

49	72131601-010	REJAS METALICAS PARA PUERTAS CON VARILLAS LISAS DE 8 MM SEPARACION 20 CM: MARCO DE CAÑO CUADRADO. INCLUYE PORTACANDADO	M2	12,0	350.000	4.200.000	297.500	3.570.000
50	72131601-012	PINTURA SOBRE PAREDES REVOCADAS CON ENDUIDO	M2	282,0	33.340	9.401.880	28.339	7.991.598
51	72131601-012	PINTURA SOBRE PILARES DE LADRILLOS VISTOS - INCLUYE CAPITEL - COLOR BLANCO	M2	28,0	27.324	765.072	23.225	650.300
52	72131601-012	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA DE NIVELACION. INCLUYE MURO DE RAMPA	M2	35,0	30.821	1.078.735	26.198	916.930
53	72131601-012	PINTURA SOBRE VIGA DE CUMBRERA METALICA	ML	22,8	42.798	975.794	36.378	829.418
54	72131601-012	PINTURA SOBRE VIGA METALICA EN GALERIA	ML	22,8	41.048	935.894	34.891	795.515
55	72131601-012	PINTURA SOBRE REJAS METALICAS - VENTANAS	M2	28,5	41.048	1.169.868	34.891	994.394
56	72131601-012	PINTURA SOBRE LADRILLOS VISTOS LADO EXTERIOR	M2	122,0	25.912	3.161.264	22.025	2.687.050
57	72131601-012	PINTURA SOBRE PUERTAS METALICAS - INCLUYE MARCOS METALICOS + REJAS METALICAS EN VENTANAS	M2	55,0	29.315	1.612.325	24.918	1.370.490

MUNICIPALIDAD DE CNEL. J. F. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

58	72131601-012	PINTURA SOBRE CANALETA Y CAÑOS DE BAJADA DE CHAPA INCLUYE ANTIOXIDO + SINTETICO NEGRO MATE	ML	65,0	25.164	1.635.660	21.389	1.390.285
59	72131601-001	VENTILADORES DE TECHO. CAJA METALICA. MOTOR PESADO	UNID.	7,0	806.690	5.646.830	685.687	4.799.809
60	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA TODAS LAS AULAS. INCLUYE REGISTROS ELECTRICOS + CJAS DE PUNTOS Y TOMAS. CANTIDADES VER EN ESPPECIFICACIONES TECNICAS.	UNID.	1,0	4.000.000	4.000.000	3.400.000	3.400.000
61	72131601-001	ARTEFACTOS ELECTRICOS: 04 EQUIPOS DOBLES DE LED POR AULA + 01 EQUIPO INDIVIDUAL EN KITCHINETT + 06 EQUIPOS DOBLES DE LED DISTRIBUIDOS EN SAL REUNION + DIRECCION + SECRETARIA	UNID.	15,0	227.667	3.415.005	193.517	2.902.755
62	72102905-001	ARTEFACTOS ELECTRICOS: 06 EQUIPOS DE ADOSAR PARA PARED - 04 EN GALERIA + 02 EN FACHADA POSTERIOR: INCLUYE FOTO CELULA	UNID.	6,0	141.000	846.000	119.850	719.100
63	72102304-002	PILETA ACERO INOXIDABLE DE 01 BACHA INCLUYE DESAGUE	UNID.	1,0	450.000	450.000	382.500	382.500
64	72102304-006	REGISTRO DESAGUE DE PILETA DE COCINA. INCLUE REJILLA DE PISO SIFONADA.	UNID.	1,0	327.719	327.719	278.561	278.561
65	72131601-008	REVESTIDO CERAMICO SOBRE PILETA ANCHO 1 METRO X 50 CM	M2	1,5	65.000	97.500	55.250	82.875

66	72102602-011	PIZARRAS ACRILICAS CON BORDE DE MADERA ANCHO 10 CM - INCLUYE PORTALAPICES - PINCELES	UNID.	3,0	1.276.116	3.828.348	1.084.699	3.254.097
67	82101502-003	PLACA DE INAUGURACION DE OBRAS	UNID.	1,0	1.160.121	1.160.121	986.103	986.103
68	76111702-001	LIMPIEZA GENERAL DE ZONA DE OBRAS	M2	250,0	6.175	1.543.750	5.249	1.312.250
TOTAL:						**342.528.246**		**291.149.172**

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

Sr. Carlos A. Bareiro
Depto. de UOC