COMPARACION DE PRECIOS - Construcción de una Unidad de Salud Familiar en la Compañía Cuatro Potrero del Distrito de Encarnación con ID: 430131

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					Miguel Angel Golasik		GREGORIO Vera Jara		A&F Ingeniería		JL & Compañía S.A		Los Andes Ingenieria SRL	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra - Preparación de la obra	Unidad	1										
1.1		Limpieza y preparación del terreno y la zona de obra.	Metros cuadrados	700	5.610	3.927.000	5.700	3.990.000	5.600	3.920.000	6.650	4.655.000	7.158	5.010.600
1.2		Cartel de obra (Estructura metálica con chapa nro. 24) 2,00x1,50m con impresión adhesiva.	Unidad	1	870.000	870.000	870.000	870.000	1.000.000	1.000.000	1.029.166	1.029.166	1.184.501	1.184.501
1.3		Replanteo y marcación.	Metros cuadrados	307	6.410	1.967.870	6.800	2.087.600	6.400	1.964.800	7.600	2.333.200	8.208	2.519.856
1.4		Vallado de obra 2,00 m de altura de chapas con postes de madera 3"x3" cada 3,00 metros.	Metro lineal	100	66.800	6.680.000	67.000	6.700.000	67.000	6.700.000	79.166	7.916.600	85.693	8.569.300
1.5		Excavación (para nivelación, viga cadena y zapata).	Metros cúbicos	59	64.100	3.781.900	65.000	3.835.000	71.200	4.200.800	76.000	4.484.000	81.613	4.815.167
1.6		Relleno de tierra y compactación	Metros cúbicos	102	64.100	6.538.200	66.000	6.732.000	71.200	7.262.400	76.000	7.752.000	81.613	8.324.526
1.7		Placa de Inauguración (40cmx30cm) Según PBC.	Unidad	1	828.000	828.000	878.000	878.000	1.000.000	1.000.000	981.666	981.666	1.052.700	1.052.700
1.8		Obrador	Unidad Medida Global	1	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.610.000	3.610.000	3.756.020	3.756.020
2	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - ESTRUCTURA DE HºAº	Unidad	1				-		-		-		-
2.1		Zapata de Hº Aº. (detalles en planos).	Metros cúbicos	8,4	1.845.000	15.498.000	1.900.000	15.960.000	2.050.000	17.220.000	2.185.000	18.354.000	2.017.386	16.946.042
2.2		Encadenado inferior de HºAº, ver detalles en planos.	Metros cúbicos	10	1.845.000	18.450.000	1.900.000	19.000.000	2.050.000	20.500.000	2.185.000	21.850.000	2.296.646	22.966.460
2.3		Columnas de HºAº, ver detalles en planos.	Metros cúbicos	5,8	1.845.000	10.701.000	1.900.000	11.020.000	2.050.000	11.890.000	2.185.000	12.673.000	2.302.611	13.355.144
2.4		Encadenado superior de HºAº 0,13x0,30 cm (detalles en planos).	Metros cúbicos	7,2	1.845.000	13.284.000	1.900.000	13.680.000	2.050.000	14.760.000	2.185.000	15.732.000	2.402.198	17.295.826
3	72131601-005	Mamposteria	Unidad	1				-		-		-		-
3.1		Mampostería de nivelación de 0,30 cm ladrillos comunes	Metros cuadrados	78	145.650	11.360.700	146.000	11.388.000	160.000	12.480.000	172.584	13.461.552	179.586	14.007.708
3.2		Aislación asfáltica de paredes.	Metro lineal	90	24.600	2.214.000	25.000	2.250.000	27.000	2.430.000	29.134	2.622.060	32.535	2.928.150
3.3		Mamposteria de ladrillos laminados de 21 agujeros de 1ra visto	Metros cuadrados	130	143.000	18.590.000	145.000	18.850.000	160.000	20.800.000	169.410	22.023.300	177.876	23.123.880
3.4		Mampostería de ladrillos comunes de 0,15m para revocar.	Metros cuadrados	298	85.500	25.479.000	90.000	26.820.000	95.000	28.310.000	101.334	30.197.532	103.228	30.761.944
3.5		Mampostería de ladrillos comunes de 0,30m para revocar.	Metros cuadrados	22	150.000	3.300.000	151.000	3.322.000	166.000	3.652.000	177.334	3.901.348	183.554	4.038.188
3.6		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas).	Metro lineal	90	20.600	1.854.000	22.000	1.980.000	20.550	1.849.500	24.384	2.194.560	26.167	2.355.030
4	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - TECHOS Y CANALETAS	Unidad	1				-		-		-		-
4.1		Provisión y colocación de techo de chapa trapezoidal prepintada N° 26 sobre membrana aluminizada de 10cm y estructura metálica reticulada 10x25cm. Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales tipo cenefa de chapa doblada Nº 26.	Metros cuadrados	245	250.150	61.286.750	265.000	64.925.000	280.000	68.600.000	296.716	72.695.420	311.143	76.230.035
4.2		Canaleta horizontal de chapa Nº 26 con desarrollo 55 cms, incluye base antioxido y pintura sintética	Metro lineal	44,2	82.750	3.657.550	90.000	3.978.000	92.000	4.066.400	98.166	4.338.937	107.525	4.752.605

Lic. Adalberto Osorio N.
Jefe U.O.C.
Gobernación de Itapúa

4.3		Canaleta embutida de chapa Nº 26 con desarrollo 55 cms, incluye base antioxido y pintura sintética	Metro lineal	7	96.200	673.400	100.000	700.000	107.000	749.000	114.000	798.000	121.269	848.883
4.4		Bajada de chapa Nº 26 incluye base antioxido y pintura sintética.	Metro lineal	38	96.200	3.655.600	100.000	3.800.000	107.000	4.066.000	114.000	4.332.000	112.414	4.271.732
5	72131601-008	Revoques	Unidad	1				-		-		-		-
5.1		De pared exterior a una capa espesor 1,5 cm incluye azotada con hidrófugo	Metros cuadrados	145	35.550	5.154.750	37.000	5.365.000	40.000	5.800.000	42.116	6.106.820	43.370	6.288.650
5.2		De pared interior a una capa espesor 1,5 cm incluye azotada con hidrófugo	Metros cuadrados	590	34.000	20.060.000	35.000	20.650.000	40.000	23.600.000	40.216	23.727.440	43.370	25.588.300
5.3		De mochetas de aberturas a una capa espesor 1,5 cm incluye azotada con hidrófugo	Metro lineal	70,6	28.100	1.983.860	28.500	2.012.100	31.500	2.223.900	33.250	2.347.450	37.512	2.648.347
6	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad	1				-		-		-		-
6.1		Contrapiso de hormigon de cascotes de 10 cm en interior	Metros cuadrados	200	36.200	7.240.000	38.500	7.700.000	40.000	8.000.000	42.909	8.581.800	46.698	9.339.600
6.2		Carpeta hidrofuga de cemento de 2 cm (1:3)	Metros cuadrados	200	34.900	6.980.000	36.500	7.300.000	38.000	7.600.000	41.325	8.265.000	38.953	7.790.600
6.3		Piso cerámica esmaltada PI5	Metros cuadrados	155	106.000	16.430.000	107.000	16.585.000	117.000	18.135.000	125.084	19.388.020	127.093	19.699.415
6.4		Piso antideslizante en baños, galeria y hall de acceso	Metros cuadrados	45	106.000	4.770.000	107.000	4.815.000	117.000	5.265.000	125.084	5.628.780	131.027	5.896.215
6.5		Zócalo de cerámica h: 8cm.	Metro lineal	140	28.200	3.948.000	29.500	4.130.000	31.300	4.382.000	33.409	4.677.260	36.288	5.080.320
7	72102508-003	Revestimiento de azulejos - REVESTIMIENTOS Y CIELORRASOS	Unidad	1				-		-		-		-
7.1		Revestido de cerámica en baños h: 2,10 m.	Metros cuadrados	61,5	106.500	6.549.750	106.500	6.549.750	118.000	7.257.000	126.034	7.751.091	135.129	8.310.434
7.2		Cielorraso suspendido de placas de durlock	Metros cuadrados	190	110.000	20.900.000	112.000	21.280.000	125.000	23.750.000	129.834	24.668.460	132.800	25.232.000
7.3		Pared divisoria de placas de durlock de 10 cm esp. Altura 2,20 m	Metros cuadrados	9,6	251.000	2.409.600	255.000	2.448.000	280.000	2.688.000	297.666	2.857.594	297.416	2.855.194
8	72131601-010	Aberturas de Maderas	Unidad	1				-		-		-		-
8.1		Provisión y colocación de puerta tipo tablero con marco y contra marco 0,90x210.	Unidad	2	1.365.000	2.730.000	1.400.000	2.800.000	1.500.000	3.000.000	1.615.000	3.230.000	1.498.757	2.997.514
8.2		Provisión y colocación de puerta tipo placa con marco y contra marco 0,90x210.	Unidad	6	815.000	4.890.000	860.000	5.160.000	900.000	5.400.000	965.834	5.795.004	1.077.933	6.467.598
8.3		Provisión y colocación de puerta tipo placa con marco y contra marco 0,80x210.	Unidad	7	815.000	5.705.000	860.000	6.020.000	900.000	6.300.000	965.834	6.760.838	1.077.933	7.545.531
8.4		Provisión y colocación de puerta tipo placa con marco y contra marco 0,70x210.	Unidad	1	815.000	815.000	860.000	860.000	900.000	900.000	965.834	965.834	1.077.933	1.077.933
8.5		Placa de madera de 0,35x0,80x0,05m para pasa plato	Unidad	1	310.000	310.000	330.000	330.000	350.000	350.000	367.334	367.334	357.076	357.076
8.6		Placa de madera de 0,35x1,65x0,05m tipo barra	Unidad	1	310.000	310.000	330.000	330.000	350.000	350.000	367.334	367.334	383.524	383.524
9	72131601-010	Aberturas de vidrios	Unidad	1				-		-		-		-
9.1		Provisión y colocación de puerta de vidrio templado de 10 mm doble hoja de 1,80x2,10m.	Unidad	1	2.150.000	2.150.000	2.250.000	2.250.000	2.380.000	2.380.000	2.549.166	2.549.166	2.814.001	2.814.001
9.2		Provisión y colocación de ventanas corredizas de vidrios blindex templado de 8 mm de 1,40x1,00m.	Unidad	8	990.000	7.920.000	1.045.000	8.360.000	1.100.000	8.800.000	1.171.666	9.373.328	1.256.374	10.050.992
9.3		Provisión y colocación de ventanas corredizas de vidrios blindex templado de 8 mm de 1,20x0,70m.	Unidad	2	825.000	1.650.000	872.000	1.744.000	910.000	1.820.000	975.334	1.950.668	1.099.648	2.199.296
9.4		Provisión y colocación de ventanas corredizas de vidrios blindex templado de 8 mm de 1,00x0,50m	Unidad	6	645.000	3.870.000	680.000	4.080.000	715.000	4.290.000	763.166	4.578.996	808.048	4.848.288
9.5		Provisión y colocación de ventanas corredizas de vidrios blindex templado de 8 mm de 0,80x0,90m	Unidad	1	645.000	645.000	680.000	680.000	715.000	715.000	763.166	763.166	793.501	793.501
9.6		Provisión y colocación de vidrios blindex templado de 8 mm paño fijo con estructura de aluminio, sector atención (1,40x0,80m)	Metros cuadrados	1,12	612.000	685.440	645.000	722.400	680.000	761.600	725.166	812.186	813.120	910.694

Lic. Adalberto Osorio N.
Jefe U.O.C.
Gobernación de Itapúa

9.7		Provisión y colocación de vidrios blindex templado de 10 mm paño fijo con estructura de aluminio 40x80mm, sector acceso	Metros cuadrados	4,8	721.000	3.460.800	765.000	3.672.000	800.000	3.840.000	855.000	4.104.000	925.752	4.443.610
10	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	1				-		-		-		-
10.1		Pared exterior al látex acrílico con enduido, color a elegir (minimo 2 manos)	Metros cuadrados	150	35.800	5.370.000	37.000	5.550.000	39.500	5.925.000	42.434	6.365.100	45.878	6.881.700
10.2		Pared interior al látex acrílico con enduido, color a elegir (minimo 2 manos) altura 3,00m	Metros cuadrados	590	35.800	21.122.000	37.000	21.830.000	39.500	23.305.000	42.434	25.036.060	43.722	25.795.980
10.3		De cielorraso suspendido con pintura al látex acrílico con enduido. Color blanco hielo.	Metros cuadrados	190	35.800	6.802.000	36.000	6.840.000	39.500	7.505.000	42.434	8.062.460	45.338	8.614.220
10.4		De ladrillos visto, con patinal D	Metros cuadrados	130	28.320	3.681.600	30.000	3.900.000	31.500	4.095.000	33.566	4.363.580	29.893	3.886.090
10.5		De aberturas de madera con barniz, base sellador (puertas).	Metros cuadrados	56,7	25.900	1.468.530	27.000	1.530.900	28.500	1.615.950	30.716	1.741.597	33.539	1.901.661
11	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1				-		-		-		-
11.1		Instalación de tablero general - metalico trifasico con barras RST, capacidad para 18 llaves.	Unidad	1	1.680.000	1.680.000	1.750.000	1.750.000	1.850.000	1.850.000	1.957.000	1.957.000	2.136.750	2.136.750
11.2		Instalación de tablero seccional - metalico con capacidad para 12 llaves.	Unidad	2	1.450.000	2.900.000	1.500.000	3.000.000	1.600.000	3.200.000	1.710.000	3.420.000	1.587.000	3.174.000
11.3		Registro con tapa de HºAº , dimensiones interior : 40x40x40cm. Fondo 10 cm de piedra triturada	Unidad	4	415.000	1.660.000	420.000	1.680.000	460.000	1.840.000	490.834	1.963.336	473.114	1.892.456
11.4		Puesta a tierra; una jabalina instalada en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2	Unidad	1	370.000	370.000	391.000	391.000	410.000	410.000	437.000	437.000	461.725	461.725
11.5		Suministro e Instalación de disyuntor termomagnético trifásico	Unidad	2	141.000	282.000	148.000	296.000	160.000	320.000	166.250	332.500	176.401	352.802
11.6		Suministro e Instalación de disyuntor diferencial trifásico	Unidad	1	342.000	342.000	360.000	360.000	380.000	380.000	405.334	405.334	444.675	444.675
11.7		Suministro e Instalación de disyuntor termomagnético monofásico	Unidad	18	106.000	1.908.000	110.000	1.980.000	115.000	2.070.000	125.084	2.251.512	138.915	2.500.470
11.8		Alimentación de circuitos de luces.	Unidad	47	92.500	4.347.500	97.000	4.559.000	105.000	4.935.000	109.250	5.134.750	126.788	5.959.036
11.9		Alimentación de circuitos de tomas.	Unidad	48	92.500	4.440.000	97.000	4.656.000	105.000	5.040.000	109.250	5.244.000	126.788	6.085.824
11.10		Alimentación al tablero general, con cables preensamblados 4x16mm desde medidor..	Metro lineal	26	61.000	1.586.000	65.000	1.690.000	68.000	1.768.000	71.884	1.868.984	83.422	2.168.972
11.11		Alimentación de circuitos de aire acondicionado, incluye llave bipolar	Unidad	9	260.000	2.340.000	275.000	2.475.000	290.000	2.610.000	307.166	2.764.494	330.750	2.976.750
12	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos Electricos	Unidad	1				-		-		-		-
12.1		Luces LED tipo aplique a la pared 40w exterior	Unidad	5	177.700	888.500	190.000	950.000	197.000	985.000	210.584	1.052.920	214.510	1.072.550
12.2		Luces LED de adosar 60x60 de 48w.	Unidad	10	320.500	3.205.000	330.000	3.300.000	355.000	3.550.000	380.000	3.800.000	376.913	3.769.130
12.3		Luces LED de adosar de 24w cuadrado	Unidad	29	92.500	2.682.500	96.000	2.784.000	102.000	2.958.000	109.250	3.168.250	113.219	3.283.351
12.4		Luces LED tipo A.P. de 50w con encendido automatico	Unidad	2	320.500	641.000	340.000	680.000	355.000	710.000	380.000	760.000	383.524	767.048
12.5		Suministro e instalación de fotocélula	Unidad	4	122.300	489.200	123.000	492.000	136.000	544.000	145.034	580.136	126.564	506.256
12.6		Suministro e instalación de ducha electrica	Unidad	1	220.500	220.500	221.000	221.000	245.000	245.000	261.250	261.250	245.456	245.456
13	72101510-006	Instalacion de desague cloacal	Unidad	1				-		-		-		-
13.1		Instalación de agua corriente; incluye conexión a la red de suministro, 2 llave de paso de 3/4" - y 9 llaves de paso de 1/2", griferias fv de agua fria para lavatorios, griferia pico alto fv para cocina, canilla de patio. Tuberías roscable según plano de instalaciones.	Unidad Medida Global	1	4.755.000	4.755.000	5.020.000	5.020.000	5.250.000	5.250.000	5.636.666	5.636.666	6.205.389	6.205.389
13.2		Desagüe cloacal (incluye tuberías de desagüe hasta camara septica para 4 inodoros, 6 lavatorios, 1 ducha electrica, 6 RPS de 15 cm, 2 desengrasador) caños de ventilación	Unidad Medida Global	1	5.115.000	5.115.000	5.300.000	5.300.000	5.650.000	5.650.000	6.064.166	6.064.166	6.397.264	6.397.264
13.3		Artefactos sanitarios, suministro e instalación de (2 inodoros con cisterna alta, 2 inodoros con cisterna baja, 6 lavatorios con pedestal)	Unidad Medida Global	1	6.385.000	6.385.000	6.700.000	6.700.000	6.500.000	6.500.000	7.568.334	7.568.334	7.961.450	7.961.450
13.4		Mesada de granito de 1,10x0,55m con 1 (una) bacha de acero inoxidable 50x40 Prof.: 32 cm, incluye griferias pico alto fv	Unidad	2	1.763.350	3.526.700	1.870.000	3.740.000	1.950.000	3.900.000	2.090.000	4.180.000	2.212.788	4.425.576
13.5		Mesada de granito de 1,60x0,55m con 1 (una) bacha de acero inoxidable 50x40 Prof.: 32 cm, incluye griferias pico alto fv	Unidad	1	2.245.000	2.245.000	2.250.000	2.250.000	2.500.000	2.500.000	2.660.000	2.660.000	2.726.566	2.726.566

Lic. Adalberto Osorio N.
Jefe U.O.C.
Gobernación de Itapúa

13.6		Accesorios (7 jaboneras de adosar, 2 jaboneras de embutir, 7 portarrollos de adosar, 7 porta toallas)	Unidad Medida Global	1	1.630.000	1.630.000	1.715.000	1.715.000	1.800.000	1.800.000	1.931.666	1.931.666	2.012.554	2.012.554
13.7		Juego de Barra metálica fija y rebatible para baño inclusivo de 60 a 80 cm	Unidad	2	975.250	1.950.500	1.030.000	2.060.000	1.000.000	2.000.000	1.155.834	2.311.668	1.257.275	2.514.550
13.8		Registros cloacales de 45x45cm, con tapa de hormigon	Unidad	3	391.500	1.174.500	415.000	1.245.000	435.000	1.305.000	463.916	1.391.748	510.959	1.532.877
13.9		Registros cloacales de 60x60cm, con tapa de hormigon	Unidad	1	538.200	538.200	570.000	570.000	600.000	600.000	638.084	638.084	605.750	605.750
13.10		Cámara séptica de 1,40x2,20m según detalles en planos.	Unidad	1	2.193.500	2.193.500	2.318.000	2.318.000	2.400.000	2.400.000	2.598.250	2.598.250	2.769.146	2.769.146
13.11		Pozo absorbente de 2,00x2,50m según detalles en planos.	Unidad	1	3.555.500	3.555.500	3.700.000	3.700.000	3.900.000	3.900.000	4.211.666	4.211.666	4.133.673	4.133.673
14	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad	1				-		-		-		-
14.1		Piso de baldosones 40x40cm en guarda obra y accesos, incluye contrapiso y nivelación de ladrillos comunes.	Metros cuadrados	88,65	112.200	9.946.530	115.000	10.194.750	124.000	10.992.600	133.000	11.790.450	149.408	13.245.019
14.2		Rampa peatonal en acceso, incluye hormigon de 5cm y carpeta hidrofuga rodillado de 2cm	Unidad	1	1.841.700	1.841.700	1.950.000	1.950.000	2.040.000	2.040.000	2.181.834	2.181.834	2.104.630	2.104.630
14.3		Escalera de acceso de ladrillos comunes, incluye carpeta hidrofuga de 2cm.	Unidad Medida Global	1	815.750	815.750	860.000	860.000	900.000	900.000	965.834	965.834	1.009.597	1.009.597
14.4		Barandas metalicas de caños 40x40mm y pasamanos de caños rodondos 2", pintura antioxido y esmalte sintetico - Atura 1,00m	Metros cuadrados	2	326.350	652.700	345.000	690.000	360.000	720.000	386.334	772.668	408.100	816.200
14.5		Mesada de Hormigon armado con 2 bachas de acero inoxidable, con revestimientos ceramicos y mueble inferior de madera bajo mesada	Metro lineal	4	1.549.500	6.198.000	1.600.000	6.400.000	1.750.000	7.000.000	1.836.666	7.346.664	1.987.512	7.950.048
14.6		Pilastra de 0,50x0,50x1,70m de altura, ladrillo comun revocado, incluye tablero metalico, fondo y tapa para medidor trifasico, puesta a tierra.	Unidad Medida Global	1	2.014.750	2.014.750	2.130.000	2.130.000	2.200.000	2.200.000	2.390.834	2.390.834	2.530.000	2.530.000
15	83101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad	1				-		-		-		-
15.1		Cercado perimetral con tejido de alambre malla de 2" con poste recto de hormigón prefabricado, altura 1,80m	Metro lineal	198,5	90.000	17.865.000	88.000	17.468.000	93.000	18.460.500	99.116	19.674.526	108.250	21.487.625
15.2		Porton corredizo (3,60x2,00m) en acceso, de caño rectangular 15x25x1,20mm, caño negro cuadrado 30x30x1,20mm, con guia de angulo, caño 100x100mm, incluye base antioxido y esmalte sintetico	Metros cuadrados	7,2	332.500	2.394.000	350.000	2.520.000	370.000	2.664.000	394.250	2.838.600	449.167	3.234.002
15.3		Porton de acceso peatonal (2,80x2,00m), de caño rectangular 15x25x1,20mm, caño negro cuadrado 30x30x1,20mm, incluye base antioxido y esmalte sintetico. Dos hojas de abrir	Metros cuadrados	5,6	332.500	1.862.000	350.000	1.960.000	370.000	2.072.000	394.250	2.207.800	432.143	2.420.001
16	82101502-003	Cartel acrilico con soporte	Unidad	1				-		-		-		-
16.1		Letras corpóreas de acero inoxidable con iluminación led.	Unidad Medida Global	1	7.067.460	7.067.460	7.000.000	7.000.000	8.000.000	8.000.000	8.391.666	8.391.666	9.075.000	9.075.000
16.2		Señalización; carteles indicadores	Unidad Medida Global	1	2.082.710	2.082.710	2.200.000	2.200.000	2.300.000	2.300.000	2.470.000	2.470.000	2.656.502	2.656.502
17	72131601-013	Limpieza de obra final	Unidad	1				-		-		-		-
17.1		Limpieza final y retiro de escombros de la zona de obra.-	Unidad Medida Global	1	1.550.000	1.550.000	1.547.000	1.547.000	1.550.000	1.550.000	1.836.666	1.836.666	1.800.843	1.800.843
					Precio Total	505.000.000		522.111.500		558.643.450		596.582.963		627.224.094

Lic. Adalberto Osorio N.
Jefe U.O.C.
Gobernación de Itapúa