Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL LABORATORIO CIENTIFICO DEL LABORATORIO FORENSE

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

		ING. GERMÁN FLORES OZUNA					SIME					ING. JUAN GONZALEZ ENCISO				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	Remodelación y Readecuación de Edificios – Obras Complementarias del Laboratorio Forense															
	1. RED LOCAL ESTRUCTURADA - LAN															
1	Provisión e instalación de cableado: con cable UTP Cat. 5e color azul con protección anti roedor, apta para certificación de Red Local Estructurada (LAN). Color de cable diferenciado y tendido independiente de otras redes de señales débiles (telefonía, vigilancia, etc.)	ING. GERMÁN FLORES	NACIONAL	77	200.000	15.400.000	SIME	NACIONAL	77	210.000	16.170.000	ING. JUAN GONZALEZ	NACIONAL	77	194.300	14.961.100
2	Provisión e instalación de Jacks RJ45: Color amarillo, apto para certificación. Color diferenciado de tomas de telefonía	ING. GERMÁN FLORES	NACIONAL	77	90.000	6.930.000	SIME	NACIONAL	77	98.000	7.546.000	ING. JUAN GONZALEZ	NACIONAL	77	88.000	6.776.000
3	Provisión e instalación de Tapas de 2 módulos para Jack	ING. GERMÁN FLORES	NACIONAL	77	33.000	2.541.000	SIME	NACIONAL	77	48.000	3.696.000	ING. JUAN GONZALEZ	NACIONAL	77	34.000	2.618.000
4	Provisión e instalación de Rack: De pared 15U, puerta, fondo y laterales desmontables. Cerradura metálica con llaves. Toma eléctrica de alimentación en Rack tipo NEMA 5-15p con cobertura de generador, aterramiento y llave termomagnética independiente. Incluir regletas industriales para 6 tomas tipo NEMA 5-15p, como mínimo y externo con conector IEC 60320 C14, para alimentación de equipos activos dentro del rack.	ING. GERMÁN FLORES	NACIONAL	1	2.380.000	2.380.000	SIME	NACIONAL	1	2.350.000	2.350.000	ING. JUAN GONZALEZ	NACIONAL	1	2.400.000	2.400.000
5	Troncal: Conexión entre Rack de Laboratorio Científico (Planta Baja) y Rack Data Center del Laboratorio Forense (Subsuelo) con cable UTP Cat. 5e color azul con protección anti roedor, apta para certificación de Red Local Estructurada (LAN).Color diferenciado y tendido independiente de otras redes de señales débiles (telefonía, vigilancia.). Mano de Obra y materiales	ING. GERMÁN FLORES	NACIONAL	60	210.000	12.600.000	SIME	NACIONAL	60	180.000	10.800.000	ING. JUAN GONZALEZ	NACIONAL	60	200.000	12.000.000
6	Provisión e instalación de Line Cords Cat 5e: 3 metros, de fábrica. Color gris.	ING. GERMÁN FLORES	NACIONAL	77	19.000	1.463.000	SIME	NACIONAL	77	29.000	2.233.000	ING. JUAN GONZALEZ	NACIONAL	77	20.000	1.540.000
7	Provisión e instalación de Patch Cords Cat 5e: 1 metro, de fábrica. Color amarillo.	ING. GERMÁN FLORES	NACIONAL	77	19.000	1.463.000	SIME	NACIONAL	77	29.000	2.233.000	ING. JUAN GONZALEZ	NACIONAL	77	20.000	1.540.000

Econ. Guido Burgos E.
Director U.O.C.
Ministerio Público

00013

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL LABORATORIO CIENTIFICO DEL LABORATORIO FORENSE

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

		ING. GERMÁN FLORES OZUNA					SIME					ING. JUAN GONZALEZ ENCISO				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
8	Provisión e instalación Patch Panels Cat. 5e de 24 puertos pasivos.	ING. GERMÁN FLORES	NACIONAL	77	25.000	1.925.000	SIME	NACIONAL	77	25.000	1.925.000	ING. JUAN GONZALEZ	NACIONAL	77	23.000	1.771.000
	2. RED TELEFONICA					-					-					-
9	Provisión y colocación de Cableado: Instalación con cable UTP Cat. 5e color amarillo con protección anti roedor.	ING. GERMÁN FLORES	NACIONAL	8	250.000	2.000.000	SIME	NACIONAL	8	400.000	3.200.000	ING. JUAN GONZALEZ	NACIONAL	8	200.000	1.600.000
10	Provisión e instalación Switch de 12 puertos 100/1000 Administrable con Pachera y Pach Cords	ING. GERMÁN FLORES	NACIONAL	1	3.900.000	3.900.000	SIME	NACIONAL	1	3.750.000	3.750.000	ING. JUAN GONZALEZ	NACIONAL	1	4.000.000	4.000.000
11	Provisión e instalación Jacks RJ45: Color azul, apto para certificación.	ING. GERMÁN FLORES	NACIONAL	8	90.000	720.000	SIME	NACIONAL	8	120.000	960.000	ING. JUAN GONZALEZ	NACIONAL	8	88.000	704.000
12	Provisión y colocación de Tapas de 1 módulo para Jack	ING. GERMÁN FLORES	NACIONAL	8	40.000	320.000	SIME	NACIONAL	8	45.000	360.000	ING. JUAN GONZALEZ	NACIONAL	8	34.000	272.000
	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE AA					-					-					-
	EQUIPOS					-					-					-
13	Provisión e instalación de Acondicionador de aire de 12.000 BTU, tipo Split, Monofásica con cañería de cobre entre la unidad evaporadora y condensadora	ING. GERMÁN FLORES	NACIONAL	1	4.500.000	4.500.000	SIME	NACIONAL	1	4.600.000	4.600.000	ING. JUAN GONZALEZ	NACIONAL	1	3.500.000	3.500.000
14	Provisión e instalación de Acondicionador de aire de 24.000 BTU, tipo Split, Monofásica con cañería de cobre entre la unidad evaporadora y condensadora	ING. GERMÁN FLORES	NACIONAL	1	6.000.000	6.000.000	SIME	NACIONAL	1	6.000.000	6.000.000	ING. JUAN GONZALEZ	NACIONAL	1	5.600.000	5.600.000
15	Provisión e instalación de Acondicionador de aire de 18.000 BTU, tipo Split, Monofásica con cañería de cobre entre la unidad evaporadora y condensadora	ING. GERMÁN FLORES	NACIONAL	1	5.800.000	5.800.000	SIME	NACIONAL	1	5.500.000	5.500.000	ING. JUAN GONZALEZ	NACIONAL	1	4.800.000	4.800.000
						67.942.000					**71.323.000**					**64.082.100**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Econ. Cintia Burros E.
Director U.O.C.
Ministerio Público

00014