MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores - Teléf. (0631) 20558 - Hernandarias
Dirección electrónica: *uoc@hernandarias.gov.py*

"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA POR VÍA DE EXCEPCIÓN Nº 03/2017 "REPARACIONES VARIAS EN LA ESCUELA BASICA Nº 2411 MARISCAL FRANCISCO SOLANO LÓPEZ

Nº	DESCRIPCION	CNS CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION					
		Marca	Proced.	U.M.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	Trabajos preliminares						
1	Cartel de Obra	N/A	N/A	m2	2	750000	1500000
2	Replanteo	N/A	N/A	m2	605,5	6000	3633000
3	Remoción de piso para excavación de zapata	N/A	N/A	un	30	70000	2100000
4	**Excavación para Zapata 1,20 x 1,20 x 1.20**			m3	27,12	300000	8136000
5	Excavación para Zapata 0.80 x 0.80 x 1.20	N/A	N/A	m3	18,5	300000	5550000
6	Remocion de techo existente	N/A	N/A	m2	605,5	25000	15137500
7	**Remocion de puerta existente**			un	12	100000	1200000
9	Demolicion de mampostería para encadenado superior	N/A	N/A	gl	1	5000000	5000000
10	**Hº Aº**						
11	Pilar de Hº Aº 0,20x0,40 mtrs con Zapata de Hº Aº 1,20x1,20x0,35	N/A	N/A	m3	13,72	2000000	27440000
12	Pilar de Hº Aº 0,20x0,20en galería con zapata de 0,80x0,80	N/A	N/A	m3	7,04	2000000	14080000
13	Encadenado superior 0,15x0,20	N/A	N/A	m3	12,7	2000000	25400000
14	Viga cumbrera encadenado de 0.20 x 0.40 sobre dado de Hº Aº ,4ºde 16mm, y 2º de 10mm	N/A	N/A	ml	63	400000	25200000
15	Viga de Galería Hº Aº de 0,15x0,25	N/A	N/A	m3	3	2000000	6000000
16	**Albañilería**						
17	Elevación de mampostería de 0,15	N/A	N/A	m2	53	75000	3975000
18	Revoques	N/A	N/A	m2	162	48500	7857000
19	Reparacion de Fisuras	N/A	N/A	gl	1	8500000	8500000
20	**Techo**	N/A	N/A				
21	Techo con, teja , Tejuelon, tirante de Hº Aº 7cmx15cm con Isolant 5 mm	N/A	N/A	m2	825,5	282000	232791000
22	**Piso**	N/A	N/A				
23	Carpeta de regularización	N/A	N/A	m2	535	35000	18725000
24	Piso cerámico P.I 5 color a definir por la fiscalización	N/A	N/A	m2	535	120000	64200000
25	Colocación de zócalos	N/A	N/A	ml	216	33000	7128000
26	Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	N/A	N/A	m2	56	95000	5320000
27	Rampa para capacidades diferentes (Pintura y diseño correspondiente)	N/A	N/A	un	1	1500000	1500000
	Pizarra	N/A	N/A				
	Tipo acrilico	N/A	N/A	un	6	1500000	9000000
28	**Aberturas de Madera**	N/A	N/A				
29	Puerta tipo tablero 0,80x2,10	N/A	N/A	un	12	1450000	17400000
30	Reparación de ventanas tipo balancín y reposición de vidrio en areas afectadas	N/A	N/A	un	26	350000	9100000
31	**Instalación Eléctrica**	N/A	N/A				
32	Instalaciones eléctrica(cableado y artefacto eléctrico- Incluye Luminaria de dos elementos 5 unidad por Aula y 2 Ventiladores por	N/A	N/A	gl	1	35000000	35000000
33	**Carpintería Metálica**	N/A	N/A				
34	Colocación de Canaleta y bajada	N/A	N/A	ml	210	70000	14700000
35	**Pintura**	N/A	N/A				
36	Pintura sintético con enduido a 2 mano Interior	N/A	N/A	m2	712	40000	28480000
37	Pintura sintético con enduido a 2 mano exterior	N/A	N/A	m2	483	40000	19320000
38	Pintura de techo con barniz	N/A	N/A	m2	825,5	37000	30543500
39	Pintura de abertura metálica	N/A	N/A	un	26	85000	2210000
40	Pintura de aberturas de madera	N/A	N/A	m2	14	90000	1260000
41	Pintura de Canaleta con pintura antioxido	N/A	N/A	ml	196	21000	4116000
42	**Limpieza Final**	N/A	N/A				
43	Limpieza final, y retiro de escombro	N/A	N/A	m2	605,5	10500	6357750
	TOTAL GS.						**675.349.750**

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS