CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS						
Ítems del llamado CONSTRUCCION DE OBRAS EDUCATIVAS EN LA ESCUELA BASICA N° 2361 SAN BLAS DE LA COMPAÑIA SAN GABRIEL DEL DISTRITO DE SANTA ROSA con ID: 385897						
			OFERENTE N° 1 EDGAR ATILIO MEZA ENCISO			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72101703-007	CONSTRUCCION DE CERCADO Y MURALLA CON REJAS PARA LA ESCUELA BASICA 2361 SAN BLAS DE LA COMPAÑÍA SAN GABRIEL DEL DISTRITO DE SANTA ROSA	Unidad	1	159.329.991	159.329.991
1.1		Cerca de tejido y postes de hormigón armado				
1.1.1		Dados de Hº (para base de pilares de Hº prefabricado)0,30 X 0,30	Unidad	100	37.400	3.740.000
1.1.2		Muro de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	39,38	414.000	16.303.320
1.1.3		Nivelaciòn de ladrillos	Metros cuadrados	72	178.500	12.852.000
1.1.4		Poste de Hº prefabricado curvo reforzado de long. de 2,50 mts.	Unidad	100	73.900	7.390.000
1.1.5		Refuerzo de postes de hormigon cada 20 metros don doble postes inclinados.	Unidad	13	73.900	960.700
1.1.6		Tejido de alambre (Malla metàlica de 2")	Metros cuadrados	500	16.500	8.250.000
1.1.7		Alambre de pua, tres hieras	Metro lineal	750	1.020	765.000
1.1.8		Alambre liso galvanizado Nº 9, tres lineas	Metro lineal	750	1.020	765.000
1.1.9		Mano de Obra	Metro lineal	191,9	52.800	10.132.320
1.2		Cerca perimetral de mamposteria, pilares de hormigón y rejas metalicas				
1.2.1		Zapatita de 0,60 x0,60x0,20 de Hº Ao. (para base de pilares de Hº Ao, de 0,20 x 0,20	Metros cúbicos	1,44	2.225.000	3.204.000
1.2.2		Pilares de hormigon 0,20 x0,20, hasta una altura de 1,00	Metros cuadrados	1,2	2.560.000	3.072.000
1.2.3		Muro de piedra bruta colocada,	Metros cúbicos	7,88	414.600	3.267.048
1.2.4		Nivelaciòn de ladrillos armada	Metros cuadrados	13,8	178.500	2.463.300
1.2.5		Aislacion hidrofuga	Metros cuadrados	6,9	106.500	734.850
1.2.6		Envarillado de mamposteria	Metro lineal	46	25.700	1.182.200
1.2.7		Rejas metalicas con caños de 10 x 10 metalico cargado con hormigon y sellado en la parte superior según plano. Rejas de 2x2 cm	Metros cuadrados	96,6	597.000	57.670.200
1.2.8		Mamposteria de elevacion de 0,15 con refuerzo d evarillas sobre nivelacion y terminacion superior, con revoque y pintado	Unidad	96,6	180.824	17.467.598
1.2.9		Porton peatonal de 2 x 2 metalico , de dos hojas mismo material de las rejas	Unidad	2	1.775.700	3.551.400
1.2.10		Porton vehicular de 4 x 2 metalico , de dos hojas mismo material de las rejas	Unidad	1	3.450.000	3.450.000
1.2.11		Contrapiso de caminero	Metros cuadrados	16,8	37.500	630.000
1.2.12		Piso de piedra rompecabeza	Metros cuadrados	16,8	88.039	1.479.055
					Precio Total	159.329.991

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO MISIONES
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U.O.C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES