MUNICIPALIDAD DE TAVAPY

INTENDENCIA MUNICIPAL

Creado por Ley Nº 4.322/2011, Promulgada el 26 /05 /2.011

Departamento de Alto Paraná - Paraguay

Ref:: **LCO CONSTRUCCION DE PALACETE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TAVAPY ID Nº 319558**

CUADRO COMPARATIVO

Nº	Descripción	Cant.	Un	P.Unit	Total
1	***Trabajos preliminares***				
2	Cartel de Obra	1,00	UN.	2.400.000	2.400.000
3	**Techo :**				-
4	Cielo Razo de pvc	345,00	M2	83.900	28.945.500
5	**Piso**				
6	Piso de porcelanato color a definir por la fiscalizacion.	345,00	M2	175.000	60.375.000
7	Zócalo	152,00	ML	60.000	9.120.000
8	Guarda Obra Baldoson de Hormigón con contrapiso y cordón de ladrillo	60,00	M2	140.000	8.400.000
9	***Aberturas de vidrio***				-
10	Ventana de vidrio incoloro	35,00	M2	800.000	28.000.000
11	Puerta de vidrio incoloro de 10mm	5,00	M2	800.000	4.000.000
12	Puerta basculante garaje	1,00	UN.	4.500.000	4.500.000
13	***Alfeizar de ventanas :***				-
14	De revoque 1 : 3 (cemento - arena	152,00	ML	35.000	5.320.000
15	***Pinturas :***				-
16	De pilares	25,00	ML	32.000	800.000
17	De estructura metálica reticulada anti oxido color a definir por la	160,00	M2	32.000	5.120.000
18	De aberturas metálicas con pintura	35,00	M2	35.000	1.225.000
19	De ladrillos vistos con antimoho	25,00	M2	34.000	850.000
20	De paredes revocada pintura acrílica con sellador y enduido a 2 mano	960,00	M2	33.000	31.680.000
21	De abertura de madera con barniz	40,00	M2	32.000	1.280.000
22	***Instalación eléctrica***				
23	Instalación eléctrica	1,00	GL	55.000.000	55.000.000
24	Artefactos eléctricos	1,00	GL	40.000.000	40.000.000
25	Aire Acondicionado	12,00	UN.	3.500.000	42.000.000
26	***Artefactos de Sanitarios***				
27	Artefacto para sanitario, con conexión a red de agua	1,00	Gl	17.500.000	17.500.000
28	***Limpieza final***	1,00	GL	3.400.000	3.400.000
	TOTAL				**349.915.500**

Firma de la encargada de la UOC:

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN U O C ALTO PARANA PARAGUAY