Municipalidad de Naranjal

Intendencia Municipal
Tel.: 0676-320011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA Nº 08/13
"Construcción de Empedrado Cruce 7- Naranjal 3er tramo"

CUADRO COMPARATIVO

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL
CONSTRUCCION PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO
Tramo: Acceso a Naranjal - Cruce 7
PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Prog. 02 + 910 a la Prog. 03 + 880 **Ancho: 8,00 m.**

	OFERENTES			J Const. y Maqui.	Const. Taboada
ÍTEM	TRABAJOS	UNID.	CANT.	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL
1	**Trabajos preliminares**				
1,1	Movilización y Desmovilización: Construcción de Obrador. Provisión de cartel de Obras	un	1,00	1.000.000	2.500.000
1,2	Relevamiento topográfico. Replanteo y marcación	m²	7.760,00	4.656.000	9.312.000
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Excavación y retiro de material. Movimiento de suelo y preparación de terreno para empedrado	m²	7.760,00	139.680.000	98.940.000
2,2	Terraplén: Relleno y compactación	m³	3.104,00	77.600.000	71.392.000
3	**PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO**				
3.1	Cordón de H° 12 x 40	ml	1.940,00	31.040.000	58.200.000
3,2	Pavimento tipo empedrado, sobre cochón de tierra colorada	m²	7.760,00	147.440.000	232.800.000
3,3	Relleno para soporte de cordón	m³	776,00	19.400.000	17.848.000
5	**LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA**				
5,1	Limpieza Final, retiro de desechos	gl	1,00	2.000.000	2.500.000
				422.816.000	**493.492.000**

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL ★ UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES ★

Regiane Bortoloso
Responsable U.O.C.