MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANÁ
Calle Defensores del Chaco Km 3 – Telefax: (021)327166
San Juan del Paraná – Itapúa – Paraguay
E-mail: munisanjuan12@gmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Referencia: CONTRATACION DIRECTA N°11/2021 – CONSTRUCCION DE SANITARIO SEXADO - ESC BAS N°935 - SAN NICOLAS ID N°393.745

				CONSTRUCCIONES TECNOLOGICAS ING. JORGE CARDOZO		LISCHUK INGENIERIA Y SERVICIOS	
Ítem	Descripción del Bien	UN	CANT	P UNITARIO	P TOTAL	P UNITARIO	P TOTAL
1	CONSTRUCCION DE SANITARIO SEXADO - ESC BAS NRO 935-SAN NICOLAS	gl	1				
1.1	Preparación de la obra a- Limpieza y preparación del terreno	m2	27,1	10.000	271.000	10.000	271.000
1.2	Preparación de la obra b- Replanteo	m2	27,1	8.000	216.800	8.000	216.800
1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3	10	350.000	3.500.000	350.000	3.500.000
1.4	Estructura de H° A° : a- Encadenados de H° A°	m3	2,4	2.133.000	5.119.200	2.133.333	5.119.999
1.5	Muros de nivelación : a- De 0,30 cm.	m2	12,2	169.000	2.061.800	169.333	2.065.863
1.6	Relleno y apisonado de interiores	m3	8,5	123.000	1.045.500	123.333	1.048.331
1.7	Aislación asfaltica : a- De paredes	m2	5,3	65.000	344.500	65.333	346.265
1.8	Muros de elevación : a- De 0,15 para revocar	m2	55	113.000	6.215.000	113.333	6.233.315
1.9	Muros de elevación : b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	48	122.000	5.856.000	122.667	5.888.016
1.10	Muros de elevación : c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	20	30.500	610.000	30.500	610.000
1.11	Techo : a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	43	353.000	15.179.000	353.333	15.193.319
1.12	Revoques : a- De paredes interior y exterior a una capa	m2	162	52.000	8.424.000	52.333	8.477.946
1.13	Contrapiso de H° de cascotes	m2	22	45.000	990.000	45.333	997.326
1.14	Piso ceramico	m2	22	103.000	2.266.000	103.333	2.273.326
1.15	Zocalo ceramico	ml	2,6	25.000	65.000	25.000	65.000
1.16	Aberturas de madera : a - Puerta tablero	un	3	1.433.000	4.299.000	1.433.333	4.299.999
1.17	Aberturas de madera : b- Para boxes enchapados con formica	un	5	800.000	4.000.000	800.667	4.003.335
1.18	Aberturas metálicas : a- Ventanas tipo balancines	m2	3,36	354.000	1.189.440	353.333	1.187.199
1.19	Alfeizar de ventanas : b- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	7	54.000	378.000	54.667	382.669
1.20	Pinturas : a- De paredes al latex	m2	66	29.000	1.914.000	29.000	1.914.000
1.21	Pinturas : b- De aberturas de madera con barníz sintético	m2	10,1	45.000	454.500	45.000	454.500
1.22	Pinturas :c- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	3,36	45.000	151.200	45.000	151.200
1.23	Pinturas : d- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	48	27.000	1.296.000	27.333	1.311.984
1.24	Pinturas : e- De maderamen y tejuelones con barniz	m2	43	35.000	1.505.000	35.000	1.505.000
1.25	Revestimientos : a- De azulejos	m2	97,5	100.000	9.750.000	100.000	9.750.000
1.26	Vidrios dobles	m2	3,36	160.000	537.600	160.000	537.600
1.27	Instalación eléctrica	gl	1	3.533.000	3.533.000	3.533.333	3.533.333
1.28	Artefactos electricos	gl	1	2.433.000	2.433.000	2.433.333	2.433.333
1.29	Instalación sanitaria : a- Agua corriente - desague cloacal - camara inspección y artefactos sanitario completo	gl	1	13.350.000	13.350.000	13.333.333	13.333.333
1.30	Instalación sanitaria : b- Camara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00-INCLUYE CONEXIÓN DE TUBERIAS	un	1	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
1.31	Instalación sanitaria : c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00-INCLUYE CONEXIÓN DE TUBERIAS	un	1	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000

1.32	Limpieza final	gl	1	1.533.000	1.533.000	1.533.333	1.533.333
1.33	Placa de granito	un	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1.34	Cartel de Obras	un	1	1.233.000	1.233.000	1.366.667	1.366.667
MONTO TOTAL				114.620.540		114.903.990	

CRISTIAN R OJEDA ARECO
JEFE UOC