CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N°03/2017 REFACCION DE PALACETE MUNICIPAL

FECHA:17/05/2017

			OBRAS Y EMPRENDIMIENTOS			
Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		Obras Preliminares				
1	72131601-002	Replanteos	M2	307,05	3.800	1.166.790
		Demoliciones				
2	72131601-002	Demolición de Techo de chapa sobre estructura de madera (Con Recuperación)	M2	249,97	7.980	1.994.761
3	72131601-002	Demolición de Pisos y Azulejos en baños existentes	M2	185,25	10.000	1.852.500
4	72131601-002	Demolición de Instalaciones Sanitarias	GL	1	720.000	720.000
5	72131601-002	Demolición de Instalaciones Eléctricas	GL	1	650.000	650.000
6	72131601-002	Retiro de Artefactos Sanitarios	UN	5	38.000	190.000
7	72131601-002	Demolición de Mampostería de 0,15	M2	15	8.000	120.000
8	72131601-002	Retiro de Aberturas de Madera	UN	8	27.250	218.000
9	72131601-002	Reubicación de Vanos de Puertas	UN	7	223.000	1.561.000
10	72131601-002	Demolición de piso	M2	10,05	1.050	10.553
11	72131601-002	Demolición de Contrapiso	M2	10,05	5.050	50.753
		Modificaciones Generales				
12	72131601-003	Cimiento de PBC	M3	3,1	410.000	1.271.000
13	72131601-003	Muro de nivelación de 0,30	M2	2,95	198.000	584.100
14	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,15 Nueva	M2	34,75	105.000	3.648.750
15	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,15 elevación de paredes Existentes	M2	78,4	105.000	8.232.000
16	72131601-005	Encadenado de 0,13 x 0,20 sobre mampostería	ML	112	105.000	11.760.000
17	72131601-006	Asilación horizontal asfáltica	M2	9,9	31.250	309.375
18	72131601-007	Techo de Chapa de Zing con Aislación Térmica Isolant de 10mm, Sobre estructura metalica	M2	290	166.000	48.140.000
19	72131601-015	Ensanchamiento de pilares existentes	ML	16	130.000	2.080.000
		Piso/Contrapiso				
20	72131601-009	Contrapiso de hormigón de cascotes e= 7cm	M2	180	32.250	5.805.000
21	72131601-009	Carpeta base para piso cerámico	M2	180	25.265	4.547.700
22	72131601-009	Provisión y colocación de piso cerámico	M2	180	128.500	23.130.000
		Revoques/Revestimientos				
23	72131601-008	Revoque exterior con hidrófugo	M2	183,05	340.000	62.237.000
24	72131601-008	Revoque interior filtrado	M2	574,7	29.200	16.781.240
25	72131601-008	Revestimiento de azulejos sobre base hidrófuga en baño existente y nuevo	M2	74,2	25.690	1.906.198
		Aberturas				
26	72131601-010	Provisión y colocación de puertas placa de 1,70 x 2,10; Incluído marco, contramarco, herrajes y cerradura	UN	1	1.250.000	1.250.000
27	72131601-010	Provisión y colocación de puertas placa de 0,80 x 2,10; Incluído marco, contramarco, herrajes y cerradura	UN	5	1.250.000	6.250.000
28	72131601-010	Provisión y colocación de puertas placa de 0,70 x 2,10; Incluído marco, contramarco, herrajes y cerradura	UN	4	1.250.000	5.000.000
29	72131601-010	Provisión y colocación de ventanas de vidrio templado de 1,20 x 1,10; Incluído marco, herrajes y cerradura	UN	8	955.000	7.640.000
		Instalación Eléctrica				
30	72131601-001	Tablero Principal para 36TM , con rieleras: Fase, Neutro y Tierra, interruptores TM según circuitos	GL	1	1.410.000	1.410.000
31	72131601-001	Alimentación al TP con cable pre-ensamblado de 4*25mm	ML	30	51.200	1.536.000
32	72131601-001	Sistema de puesta a tierra	GL	1	410.000	410.000
33	72131601-001	Bocas de luces; Incluídos cajas, electrodúctos y cables	UN	38	110.000	4.180.000
34	72131601-001	Bocas de tomas; Incluídos cajas, electrodúctos y cables	UN	45	110.000	4.950.000
35	72131601-001	Bocas de ventiladores; Incluídos cajas, electrodúctos y cables	UN	11	110.000	1.210.000
36	72131601-001	Provisión y colocación de artefacto fluorescente de 1x40W de adosar a pared o techo	UN	38	165.000	6.270.000

37	72131601-001	Provisión y colocación de ventilador de techo de 56" motor pesado	UN	11	455.000	5.005.000
38	72131601-001	Circuito independiente para AA monofásico de 12,000 BTU	UN	3	255.000	765.000
39	72131601-001	Circuito independiente para ducha eléctrica	UN	1	255.000	255.000
		Instalación Sanitaria				
40	72131601-011	Cañerías de alimentación de agua corriente de 1"	ML	54	51.100	2.759.400
41	72131601-011	Provisión y colocación de llave de paso de 1"	UN	6	298.000	1.788.000
42	72131601-011	Provisión y colocación de llave de paso de 3/4" con campana	UN	6	215.000	1.290.000
43	72131601-011	Instalación de desagüe cloacal incluye cañerías de plástico P.V.C. y accesorios para baños hasta 1er registro	UN	4	365.000	1.460.000
44	72131601-011	Instalación de agua corriente incluye cañerías de plástico P.V.C. roscable y accesorios F/solo para baños	UN	4	3.800.000	15.200.000
45	72131601-011	Provisión e instalación de RPS	UN	6	205.000	1.230.000
46	72131601-011	Registros de 40 x 40	UN	2	605.000	1.210.000
47	72131601-011	Registros de 60 x 60	UN	1	805.000	805.000
48	72131601-011	Inodoro c/ cisterna alta	UN	5	805.000	4.025.000
49	72131601-011	Bachas con pedestal	UN	6	712.500	4.275.000
50	72131601-011	Espejo de 0,80 x 1,20	M2	4	445.000	1.780.000
51	72131601-011	Juego grifería FV línea clásica y accesorios para bachas	UN	6	305.000	1.830.000
52	72131601-011	Juego grifería y accesorios para Ducha, incluye ducha eléctrica y brazo metálico	UN	1	115.000	115.000
53	72131601-011	Juego accesorios (jabonera, papelera, porta rollo, toallero)	UN	4	305.000	1.220.000
54	72131601-011	Cámara séptica D= 1,00 x 1,60 x 1,20	UN	2	3.000.000	6.000.000
55	72131601-011	Pozo ciego D= 1,50 x 2,50	UN	1	3.700.000	3.700.000
		Trabajos Finales				
56	72131601-013	Limpieza Final de Obra y Retiro de Escombros	GLOBAL	1	3.550.000	3.550.000
		Total				**297.335.119**

MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA
U.O.C.