Comparación de Precios "Construcción de Empedrado con Cordón Escondido de Hormigón, en la Compañía Curuñai del Distrito de Coronel Bogado "con ID: 414632													
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					Renovatio		J.L.S.A		Los Andes SRL		Habitare S.R.L	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado - Tramo 1: Inicio de la calle Curuñai Intersección con Ruta N°1	Unidad Medida Global	1								
1.1		Movilización, cartel de obra, carteles de señalizalición y servicios complementarios.	Unidad Medida Global	1	4.150.000	4.150.000	1.950.000	1.950.000	4.923.765	4.923.765	5.141.250	5.141.250
1.2		Relevamientos topográficos	Unidad Medida Global	1	6.024.000	6.024.000	2.600.000	2.600.000	6.148.643	6.148.643	6.700.000	6.700.000
1.3		MOVIMIENTO DE SUELO: Movimiento de suelo: apertura de caja y traslado de materiales sobrantes. Regularización para respetar proyecto (incluye desmonte y terraplen).	Metros cúbicos	755,48	25.200	19.038.096	15.600	11.785.488	29.438	22.239.820	29.000	21.908.920
1.4		Relleno y compactación de canal existente.	Metros cúbicos	100	49.569	4.956.900	39.000	3.900.000	60.396	6.039.600	61.000	6.100.000
1.5		Perfilado y limpieza de canal existente (incluye retiro de materiales sobrante de la zona de obra)	Metro lineal	1.000	4.874	4.874.000	3.900	3.900.000	4.851	4.851.000	6.000	6.000.000
1.6		Excavación y perfilado de canal	Metros cúbicos	100	48.970	4.897.000	39.000	3.900.000	45.540	4.554.000	61.000	6.100.000
1.7		DEMOLICIONES: Extracción de tubo existente. (Se reutizaran en el tramo los tubos de 60cm).	Metro lineal	29	120.350	3.490.150	75.000	2.175.000	111.320	3.228.280	150.000	4.350.000
1.8		PAVIMENTO :Empedrado piedra basáltica(incluye colchón de tierra y compactación)	Metros cuadrados	5.449,15	31.400	171.103.310	33.000	179.821.950	33.043	180.056.263	33.500	182.546.525
1.9		DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA :Cordón escondido de hormigón15x30cm (fck= 180 kg/cm2).	Metros cúbicos	69,05	835.000	57.656.750	1.016.500	70.189.325	1.000.474	69.082.730	1.033.333	71.351.644
1.10		Alcantarillado tubular doble de Hº Aº (Incluye: Provisión y colocación de tuberías de Hº Aº doble de Ø= 1,00 m, espesor de 12 cm; excavación, perfilado, asiento de Hº Pobre,relleno y Cabeceras de H° A°).	Metro lineal	10	1.003.000	10.030.000	1.140.000	11.400.000	1.539.846	15.398.460	1.223.333	12.233.330
1.11		Alcantarillado tubular simple de Hº Aº (Incluye: Provisión y colocación de Hº Aº doble de Ø= 0,60 m, espesor de 12 cm; excavación, perfilado, asiento de Hº Pobre,relleno y Cabeceras de H° A°).	Metro lineal	38	672.000	25.536.000	650.000	24.700.000	697.418	26.501.884	820.000	31.160.000
1.12		Alcantarillado tubular simple de Hº Aº (Incluye: Provisión y colocación de Hº Aº doble de Ø= 0,80 m, espesor de 12 cm; excavación, perfilado, asiento de Hº Pobre,relleno y Cabeceras de H° A°).	Metro lineal	10	839.000	8.390.000	900.000	9.000.000	873.512	8.735.120	1.023.333	10.233.330
1.13		Losa de H° A° sobre lineas de tubos(fck= 210 kg/cm2).	Metros cúbicos	4,61	1.040.792	4.798.051	1.272.000	5.863.920	1.926.160	8.879.598	1.291.667	5.954.585
1.14		Limpieza: Lmipieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	5.449,15	630	3.432.965	400	2.179.660	850	4.631.778	634	3.454.761
2	72131701-002	Construcción de empedrado - Tramo 2 Intersección de calle que conduce a la Escuela Las Residentas y Colegio Nacional Curuñai	Unidad Medida Global	1				-		-		-
2.1		TRABAJOS PRELIMINARES :Movilización, cartel de obra, carteles de señalizalición y servicios complementarios.	Unidad Medida Global	1	4.450.000	4.450.000	2.500.000	2.500.000	4.923.765	4.923.765	5.000.000	5.000.000
2.2		Relevamientos topográficos	Unidad Medida Global	1	5.411.400	5.411.400	3.300.000	3.300.000	6.148.643	6.148.643	6.600.000	6.600.000
2.3		MOVIMIENTO DE SUELO:Movimiento de suelo: apertura de caja y traslado de materiales sobrantes. Regularización para respetar proyecto (incluye desmonte y terraplen).	Metros cúbicos	535,72	23.200	12.428.704	15.600	8.357.232	29.438	15.770.525	28.333	15.178.555
2.4		Relleno y compactación de canal existente.	Metros cúbicos	150	49.870	7.480.500	39.000	5.850.000	60.396	9.059.400	58.000	8.700.000
2.5		Excavación y perfilado de canal	Metros cúbicos	30	35.000	1.050.000	39.000	1.170.000	45.540	1.366.200	43.000	1.290.000
2.6		Relleno y compactación de paseo central	Metros cúbicos	95,63	49.330	4.717.428	39.000	3.729.570	60.396	5.775.669	61.000	5.833.430

Denis Fabián Mendoza
Jefe de U.O.C.
...RNACIÓN DE ITAPÚA

2.7		PAVIMENTO: Empedrado piedra basáltica(incluye colchón de tierra y compactación)	Metros cuadrados	3.233,01	31.300	101.193.213	32.000	103.456.320	33.043	106.828.349	32.000	103.456.320
2.8		DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA : Cordón visto de hormigón 15x40cm, sector paseo central (fck= 180 kg/cm2).	Metros cúbicos	24,81	925.000	22.949.250	1.045.000	25.926.450	1.000.474	24.821.760	1.133.333	28.117.992
2.9		Cordon Cuneta de Hormigón(fck= 180 kg/cm2).	Metros cúbicos	43,89	832.000	36.516.480	1.007.000	44.197.230	1.005.726	44.141.314	1.029.050	45.165.005
2.10		Baden de H° A° (fck= 210 kg/cm2).	Metros cúbicos	12,96	1.511.470	19.588.651	1.760.000	22.809.600	1.994.171	25.844.456	1.871.500	24.254.640
2.11		Alcantarillado tubular doble de Hº Aº (Incluye: Provisión y colocación de tuberías de Hº Aº doble de Ø= 0,8 m, espesor de 12 cm; excavación, perfilado, asiento de Hº Pobre,relleno y Cabeceras de H° A°).	Metro lineal	11	772.270	8.494.970	900.000	9.900.000	1.317.569	14.493.259	947.250	10.419.750
2.12		LIMPIEZA: Lmipieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	3.233,01	630	2.036.796	450	1.454.855	850	2.748.059	634	2.049.728
					Precio Total	554.694.614		566.016.600		627.192.340		629.299.764

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Derlis Fabián Mendoza
Jefe de U.O.C.
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA