República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Capital Nacional Del Chipa. Resolución DINAPI N°448175
Peatonal Yegros N°. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-232211
Departamento de Itapúa.

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Empresa 1				Empresa 2					Empresa n				
Item	Descripción	U.M.		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Pr unitario por cantidad)
1-	CARTEL DE OBRA DE 1,40 X 2,80 DE CHAPA CON MARCO METALICO	UN	1,00	1.091.200	1.091.200										
2-	REPLANTEO GENERAL Y FIJACION DE COTAS	M2	871,88	1.200	1.046.256										
3-	MOVIMIENTO DE SUELO, HASTA LA SUBRRASANTE CON MOTONIVELADORA 0,60 DE BOCA Y 0,40 DE FONDO	M2	871,88	2.300	2.005.324										
4	CANAL DE DESAGUE PLUVIAL CON MURO DE PBC (CON PIEDRA NEGRA BASALTICA) Y PISO DE H° SIMPLE Y SIN TAPA DE H°A°, PROFUNDIDAD DE 0,60 A 0,80 METROS	ML	160,00	190.000	30.400.000										
5-	CORDON CUNETA DE HORMIGON SIMPLE DOSAJE 1:3:3	ML	41,06	70.000	2.874.200										
6	EMPEDRADO DE PIEDRA NEGRA BASALTICA SOBRE ARENA LAVADA, REJUNTE CON POVILLO DE PIEDRA, COMPACTADA CON PISON A MANO Y TERMINACION CON VIBROCOMPACTADOR	M2	871,88	41.200	35.921.456										
7	PROTECCION DE CANAL CON DADOS DE H°S° DE 0,30X0,30 M X 0,15 DE ALTURA CADA 50 CM	ML	133,60	24.800	3.313.280										
8	ENTRADA PEATONAL Y VEHICULAR CON H°A° DE 0,10 M DE ESPESOR	M3	3,44	1.974.100	6.790.904										
9	LIMPIEZA FINAL DE OBRA, RETIRADO DE TODOS LOS ESCOMBROS	UN	1,00	793.600	793.600										
Total:					84.236.220										

Firma del Responsable de la U.O.C

MUNICIPALIDAD ... Unidad Operativa de Contr...