PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Decreto Nº

Cuadro comparativo de ofertas

	Oferente Nº. 1					Oferente Nº 2				Oferente Nº 3			
	SATACC CONSULTORA					INGENIERO JUAN GONZALEZ ENCISO				INGENIERO JORGE DIAZ LAVIGNE			
Item	Descripción	unidad DE MEDIDA	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	unidad DE MEDIDA	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	unidad DE MEDIDA	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS ECONOMICAS EN EL DISTRITO DE VILLA FLORIDA												
	Trabajos preliminares												
	Limpieza del terreno inicial y final de Obra, desmonte, poda de árboles, acarreo de material, demoliciones si lo hubiera, con acarreo y retiro.	gl	1,00	500.000	500.000	gl	1,00	1.067.676	1.067.676	gl	1,00	187.491	187.491
	Cartel de Obra	un	1,00	1.500.000	1.500.000	un	1,00	1.215.016	1.215.016	un	1,00	95.044	95.044
	Monolito de inauguración (de material cerámico, base y mampostería 0.45 x0.45 x 1 m, placa conmemorativa de granito macizado al monolito de 0.50*0.40m.	un	1,00	1.500.000	1.500.000	un	1,00	1.435.192	1.435.192	un	1,00	154.285	154.285
	RUBROS POR CADA VIVIENDA												
	Replanteo de Obra	m2	55,15	10.000	551.500	m2	55,15	11.696	645.034	m2	55,15	4.375	241.281
	Relleno y Compactación	m3	16,55	30.000	496500	m3	16,55	59.873	990.898	m3	16,55	40.059	662.976
	Dado de hormigón Masa de 0,60x0,60x0,60m	m3	2,38	1.300.000	3.094.000	m3	2,38	334.161	795.303	m3	2,38	872.850	2.077.383
	Viga de HºAº de 0,15x0,30m con 2 varillas de 10mm y 2 varillas de 8mm y estribos de 6mm cada 20cm	ml	49.45	45.000	2.225.250	ml	49,45	80.603	3.985.818	ml	49,45	77.380	3.826.441
	Mampostería de nivelación de 0,30m con ladrillo común, alt: 0,30m	m2	14.85	45.000	668.250	m2	14,85	142.892	2.121.946	m2	14,85	135.408	2.010.809
	Aislación horizontal de paredes	ml	49,50	55.000	2.722.500	ml	49,50	25.403	1.257.449	ml	49,50	12.694	628.353

GOBERNACION DE MISIONES
Dirección de Contrataciones Públicas

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

	Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillo común,	m2	32,60	55.000	1.793.000	m2	32,60	75.174	2.450.672	m2	32,60	67.773	2.209.400
	Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillo común, a revocar ambas caras	m2	85,60	55.000	4.708.000	m2	85,60	69.575	5.955.620	m2	85,60	67.773	5.801.369
	Pilar de ladrillo común de 0,40x0,40m a revocar , con núcleo de HºAº de 0,13x0,13m con cuatro varillas de 6 mm y estribos de 4,5 mm c/ 20 cm	ml	2,60	95.000	247.000	ml	2,60	285.199	741.517	ml	2,60	117.740	306.124
	Sardinel de ladrillo común	ml	11,20	95.000	1.064.000	ml	11,20	37.435	419.272	ml	11,20	22.811	255.483
	Envarillado sobre aberturas, con 2 varillas de 8mm y antepecho con 2 varillas de 6mm	ml	23,00	25.000	575.000	ml	23,00	33.957	781.011	ml	23,00	17.615	405.145
	Envarillado de mamposterías con 2 var. De 8mm, altura de asiento de tirantes	ml	49,45	30.000	1.483.500	ml	49,45	32.203	1.592.438	ml	49,45	17.615	871.062
	Techo de tejas españolas sobre tejuelones y tirantes de H° A°	m2	50,05	215.000	10.760.750	m2	50,05	219.388	10.980.369	m2	50,05	198.411	9.930.471
	Revoque interior/ exterior (con hidrófugo) a una capa	m2	203,80	18.000	3.668.400	m2	203,80	19.532	3.980.622	m2	203,80	22.802	4.647.048
	Contrapiso de cascotes, esp: 7cm. mínimo	m2	55,15	18.000	992.700	m2	55,15	29.720	1.639.058	m2	55,15	25.034	1.380.625
	Piso Cerámico, incluye carpeta de cemento	m2	55,15	40.000	2.206.000	m2	55,00	74.554	4.100.470	m2	55,15	71.558	3.946.424
	Revestimiento en baños, pisos con cerámicos y paredes con azuleios altura	m2	10,24	120.000	1.228.800	m2	10,24	80.171	820.951	m2	10,24	71.558	732.754
	Revestimientos en cocina y lavadero	m2	1,50	120.000	180.000	m2	1,50	83.135	124.703	m2	1,50	71.558	107.337
	P_ Puerta metálica según detalle de 0,80x2,10m, incluye marco y cerradura	un	2,00	850.000	1.700.000	un	2,00	788.383	1.576.766	un	2,00	609.572	1.219.144

GOBERNACION DE MISIONES
Secretaría de Contrataciones Públicas

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

2

	P_ Puerta metálica de baño de 0,70x2,10m, incluye marco y cerradura	un	1,00	850.000	850.000	un	1,00	740.643	740.643	un	1,00	609.572	609.572
	P_ Puerta principal metálica de 0,80x2,10m, incluye marco y cerradura	un	1,00	850.000	850.000	un	1,00	926.013	926.013	un	1,00	609.572	609.572
	P_ Puerta metálica de pasillo de 0,80x2,10m según detalle	un	1,00	850.000	850.000	un	1,00	717.750	717.750	un	1,00	609.572	609.572
	V1 - Ventana metálica tipo balancín (1,00x1,00m)	un	4,00	500.000	2.000.000	un	4,00	320.423	1.281.692	un	4,00	318.622	1.274.488
	V3 - Ventana metálica tipo balancín (0,60x0,40m)	un	1,00	750.000	750.000	un	1,00	282.968	282.968	un	1,00	192.122	192.122
	Pintura de paredes a la vista con silicona	m2	32,60	25.000	815.000	m2	32,60	16.749	546.017	m2	32,60	12.680	413.368
	Pintura de paredes a la cal	m2	203,80	14.000	2.853.200	m2	203,80	8.872	1.808.114	m2	203,80	11.359	2.314.964
	Pintura de aberturas de madera con barniz sintético	m2	17,20	18.000	309.600	m2	17,20	20.452	351.774	m2	17,20	15.356	264.123
	Pintura de aberturas metálicas al sintético	m2	12,28	18.000	221.040	m2	12.28	30.623	376.049	m2	12,28	15.090	185.305
	Vidrio incoloro de 3mm. en ventanas tipo balancín	m2	5,60	75.000	420.000	m2	5,60	186.830	1.046.248	m2	5,60	101.200	566.720
	Desagüe Cloacal de Baño con cañerías de PVC y accesorios del mismo material, incluye cajas sifonadas con rejilla en ducha, incluida la ventilación.	gl	1,00	1.300.000	1.300.000	gl	1,00	339.678	339.678	gl	1,00	687.844	687.844
	Desagüe Cloacal de Pileta de Cocina con desengrasador, cañerías de PVC y accesorios del mismo material, y sifon	gl	1,00	1.300.000	1.300.000	gl	1,00	235.362	235.362	gl	1,00	176.648	176.648

GOBERNACIÓN DE MISIONES
Secretaría de Contrataciones Públicas

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

	Desagüe Cloacal de Pileta de Lavado con cañerías de PVC	gl	1,00	1.300.000	1.300.000	gl	1,00	271.420	271.420	gl	1,00	176.648	176.648
	Registros de 40x40cm con doble tapa de H°A°,	un	2,00	150.000	300.000	un	2,00	474.069	948.138	un	2,00	255.372	510.744
	Cañería de PVC de 100mm, para desagüe cloacal, aguas negras,	ml	7,00	150.000	1.050.000	ml	7,00	38.803	271.621	ml	7,00	26.095	182.665
	Cañería de PVC de 075mm, para desagüe de agua de cocina, lavado y agua de baño.	ml	7,00	150.000	1.050.000	ml	7,00	34.810	243.670	ml	7,00	22.617	158.319
	Cámara Séptica de 0,70x1,40m y Prof: 1,40m, de tres tapas	un	1,00	1.300.000	1.300.000	un	1,00	1.063.744	1.063.744	un	1,00	715.408	715.408
	Pozo Ciego de diámetro 1,50m y Prof:2,00m	un	1,00	2.500.000	2.500.000	un	1,00	1.381.402	1.381.402	un	1,00	1.371.977	1.371.977
	Instalación de cañería de alimentación de agua con caño de PVC hasta entrada al baño	ml	10,00	102.000	1.020.000	ml	10,00	24.198	241.980	ml	10,00	16.987	169.870
	Instalación de agua corriente para Baño con cañerías de pvc para agua fría solo en baño,para inodoro ,ducha labatorio	gl	1,00	650.000	650.000	gl	1,00	226.050	226.050	gl	1,00	713.144	713.144
	Instalación de agua corriente para pileta de cocina con cañerías de PVC para agua fría solo	gl	1,00	650.000	650.000	gl	1,00	156.838	156.838	gl	1,00	182.973	182.973
	Instalación de agua corriente para pileta de lavado con cañerías de PVC	gl	1,00	650.000	650.000	gl	1,00	109.648	109.648	gl	1,00	182.973	182.973
	Provisión y colocación de artefactos Sanitarios en Baño, incluye lavatorio, inodoro, rejilla de caja sifonada con cisterna alta, ducha electrica, griferias para los artefactos, llave de pasos	gl	1,00	1.000.000	1.000.000	gl	1,00	1.445.004	1.445.004	gl	1,00	580.997	580.997
	Provisión y colocación de Pileta de Cocina de una bacha de acero inoxidable	un	1,00	650.000	650.000	un	1,00	335.834	335.834	un	1,00	484.495	484.495

GOBERNACION DE MISIONES
Secretaría de Contrataciones Públicas

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

	Provisión y colocación de Pileta de lavado en granito reconstituido	un	1,00	800.000	800.000	un	1,00	200.930	200.930	un	1,00	231.495	231.495
	Construcción de pilastra para caja de medidor de Ande, tableros, columnas, puesta a tierra(jabalinas) incluye la acometida y provisión de accesorios.-	gl	1,00	960.000	960.000	gl	1,00	1.619.888	1.619.888	gl	1,00	831.738	831.738
	Línea Monofásica desde el Medidor hasta el tablero principal	ml	9,00	100.000	900.000	ml	9,00	114.991	1.034.919	ml	9,00	26.475	238.275
	Tablero principal bc 4	bc	4,00	95.000	380.000	bc	4,00	68.374	273.496	bc	4,00	64.199	256.796
	Bocas de:												
	Luces	bc	12,00	55.000	660.000	bc	12,00	46.839	562.068	bc	12,00	89.499	1.073.988
	Tomacorrientes comunes	bc	13,00	55.000	715.000	bc	13,00	52.459	681.967	bc	13,00	57.874	752.362
	Ducha Eléctrica	bc	1,00	220.000	220.000	bc	1,00	122.419	122.419	bc	1,00	153.698	153.698
	Artefactos de Iluminación												
	Aplique de pared de 1x60W	un	12,00	30.000	360.000	un	12,00	37.029	444.348	un	12,00	48.450	581.400
	Tomacorrientes comunes	un	13,00	30.000	390.000	un	13,00	24.506	318.578	un	13,00	27.724	360.412
	Varios												
	Provisión de chapas enumeradas para identificación de vivienda de 0.15 cm de ancho y 0.10 cm de alto., de chapa y pintura azul de fondo con letras blancas, colocadas en la vivienda.	un	1,00	500.000	500.000	un	1,00	30.193	30.193	un	1,00	31.204	31.204
	Limpieza final de obra y retiro de escombros.	gl	1,00	610.000	610.000	gl	1,00	477.450	477.450	gl	1,00	262.035	262.035

GOBERNACION DE MISIONES
Secretaría de Contrataciones Públicas

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U.O.C.
GOBERNACION DE MISIONES

	Precio total x una vivienda				74.998.990				69.791.716				59.804.363
	Precio total x 14 (catorce) viviendas				**1.049.985.860**				**977.084.024**				**837.261.082**

Cuadro comparativo de ofertas

	Oferente Nº. 4					Oferente N° 5				Oferente N° 6			
	INGENIERO OSCAR GAETEE					INGEMANT				CONSTRUCIONES RIVAS S.A			
	Descripción	unidad DE MEDIDA	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	unidad DE MEDIDA	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	unidad DE MEDIDA	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS ECONOMICAS EN EL DISTRITO DE VILLA FLORIDA												
	Trabajos preliminares												
	Limpieza del terreno inicial y final de Obra, desmonte, poda de árboles, acarreo de material, demoliciones si lo hubiera, con acarreo y retiro.	gl	1,00	347.424	347.424	gl	1,00	31.539.200	31.539.200	gl	1,00	200.000	200.000
	Cartel de Obra	un	1,00	94.743	94.743	un	1,00	1.323.520	1.323.520	un	1,00	690.000	690.000
	Monolito de inauguración (de material cerámico, base y mampostería 0.45 x0.45 x 1 m, placa conmemorativa de granito macizado al monolito de 0.50*0.40m.	un	1,00	49.267	49.267	un	1,00	8.448.000	8.448.000	un	1,00	459.000	459.000
	RUBROS POR CADA VIVIENDA												
	Replanteo de Obra	m2	55,15	2.834	156.295	m2	55,15	5.632	310.605	m2	55,15	1.600	88.240
	Relleno y Compactación	m3	16,55	20.020	331.331	m3	16,55	85.888	1.421.446	m3	16,55	25.000	413.750
	Dado de hormigón Masa de 0,60x0,60x0,60m	m3	2,38	799.736	1.903.372	m3	2,38	1.036.801	2.467.586	m3	2,38	1.550.000	3.689.000
	Viga de HºAº de 0,15x0,30m con 2 varillas de 10mm y 2 varillas de 8mm y estribos de 6mm cada 20cm	ml	49,45	74.873	3.702.470	ml	49,45	105.178	5.201.052	ml	49,45	125.600	6.210.920

GOBERNACIÓN DE MISIONES
Secretaría de Contrataciones Públicas

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U.O.C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

	Replanteo de Obra	m2	55,15	2.834	156.295	m2	55,15	5.632	310.605	m2	55,15	1.600	88.240
	Relleno y Compactación	m3	16,55	20.020	331.331	m3	16,55	85.888	1.421.446	m3	16,55	25.000	413.750
	Dado de hormigón Masa de 0,60x0,60x0,60m	m3	2,38	799.736	1.903.372	m3	2,38	1.036.801	2.467.586	m3	2,38	1.550.000	3.689.000
	Viga de HºAº de 0,15x0,30m con 2 varillas de 10mm y 2 varillas de 8mm y estribos de 6mm cada 20cm	ml	49,45	74.873	3.702.470	ml	49,45	105.178	5.201.052	ml	49,45	125.600	6.210.920
	Mampostería de nivelación de 0,30m con ladrillo común, alt: 0,30m	m2	14,85	98.113	1.456.978	m2	14,85	172.211	2.557.333	m2	14,85	138.000	2.049.300
	Aislación horizontal de paredes	ml	49,50	10.567	523.067	ml	49,50	15.978	790.911	ml	49,50	30.000	1.485.000
	Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillo común,	m2	32,60	57.449	1.872.837	m2	32,60	91.753	2.991.148	m2	32,60	70.000	2.282.000
	Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillo común, a revocar ambas caras	m2	85,60	57.450	4.917.720	m2	85,60	87.529	7.492.482	m2	85,60	70.000	5.992.000
	Pilar de ladrillo común de 0,40x0,40m a revocar , con núcleo de HºAº de 0,13x0,13m con cuatro varillas de 6 mm y estribos de 4,5 mm c/ 20 cm	ml	2,60	251.217	653.164	ml	2,60	119.457	310.588	ml	2,60	117.800	306.280
	Sardinel de ladrillo común	ml	11,20	30.789	344.837	ml	11,20	46.340	519.008	ml	11,20	45.000	504.000
	Envarillado sobre aberturas, con 2 varillas de 8mm y antepecho con 2 varillas de 6mm	ml	23,00	32.219	741.037	ml	23,00	20.968	482.264	ml	23,00	16.000	368.000
	Envarillado de mamposterías con 2 var. De 8mm, altura de asiento de tirantes	ml	49,45	21.350	1.055.758	ml	49,45	20.968	1.036.868	ml	49,45	16.000	791.200
	Techo de tejas españolas sobre tejuelones y tirantes de H° A°	m2	50,05	212.212	10.621.211	m2	50,05	240.446	12.034.322	m2	50,05	220.000	11.011.000
	Revoque interior/ exterior (con hidrófugo) a una capa	m2	203,80	20.682	4.214.992	m2	203,80	27.905	5.687.039	m2	203,80	25.000	5.095.000

GOBERNACIÓN DE MISIONES
Secretaría de Contrataciones Públicas

Abg. José Domingo Ayala
Responsable de la U.O.C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

	Contrapiso de cascotes, esp: 7cm. mínimo	m2	55,15	16.661	918.854	m2	55,15	37.966	2.093.825	m2	55,15	25.000	1.378.750
	Piso Cerámico, incluye carpeta de cemento	m2	55,15	52.888	2.916.773	m2	55,15	85.567	4.719.020	m2	55,15	75.000	4.136.250
	Revestimiento en baños, pisos con cerámicos y paredes con azulejos altura 1,80m.	m2	10,24	58.274	596.726	m2	10,24	72.141	738.724	m2	10,24	65.000	665.600
	Revestimientos en cocina y lavadero	m2	1,50	57.042	85.563	m2	1,50	72.141	108.212	m2	1,50	65.000	97.500
	P_ Puerta metálica según detalle de 0,80x2,10m, incluye marco y cerradura	un	2,00	637.560	1.275.120	un	2,00	988.416	1.976.832	un	2,00	885.000	1.770.000
	P_ Puerta metálica de baño de 0,70x2,10m, incluye marco y cerradura	un	1,00	637.560	637.560	un	1,00	892.097	892.097	un	1,00	785.000	785.000
	P_ Puerta principal metálica de 0,80x2,10m, incluye marco y cerradura	un	1,00	637.560	637.560	un	1,00	988.416	988.416	un	1,00	1.200.000	1.200.000
	P_ Puerta metálica de pasillo de 0,80x2,10m según detalle	un	1,00	786.632	786.632	un	1,00	988.416	988.416	un	1,00	885.000	885.000
	V1 - Ventana metálica tipo balancín (1,00x1,00m)	un	4,00	291.166	1.164.664	un	4,00	228.352	913.408	un	4,00	360.000	1.440.000
	V3 - Ventana metálica tipo balancín (0,60x0,40m)	un	1,00	191.822	191.822	un	1,00	82.431	82.431	un	1,00	130.000	130.000
	Pintura de paredes a la vista con silicona	m2	32,60	12.537	408.706	m2	32,60	14.198	462.855	m2	32,60	10.000	326.000
	Pintura de paredes a la cal	m2	203,80	5.667	1.154.935	m2	203,80	13.810	2.814.478	m2	203,80	10.000	2.038.000
	Pintura de aberturas de madera con barniz sintético	m2	17,20	27.166	467.255	m2	17,20	22.477	386.604	m2	17,20	20.000	344.000
	Pintura de aberturas metálicas al sintético	m2	12,28	28.370	348.384	m2	12,28	18.633	228.813	m2	12,28	22.000	270.160
	Vidrio incoloro de 3mm. en ventanas tipo balancín	m2	5,60	138.600	776.160	m2	5,60	126.720	709.632	m2	5,60	100.000	560.000
	Desagüe Cloacal de Baño con cañerías de PVC y accesorios del mismo material, incluye cajas sifonadas con rejilla en ducha, incluida la ventilación.	gl	1,00	455.906	455.906	gl	1,00	373.120	373.120	gl	1,00	394.800	394.800

GOBERNACIÓN DE MISIONES
Secretaría de Contrataciones Públicas

Abg. José Domingo Ayala G
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

	Desagüe Cloacal de Pileta de Cocina con desengrasador, cañerías de PVC y accesorios del mismo material, y sifon	gl	1,00	253.506	253.506	gl	1,00	225.280	225.280	gl	1,00	226.000	226.000
	Desagüe Cloacal de Pileta de Lavado con cañerías de PVC y acsesorios del mismo material ,con desengrasador y sifon	gl	1,00	253.759	253.759	gl	1,00	239.360	239.360	gl	1,00	240.000	240.000
	Registros de 40x40cm con doble tapa de H°A°,	un	2,00	137.211	274.422	un	2,00	365.479	730.958	un	2,00	210.000	420.000
	Cañería de PVC de 100mm, para desagüe cloacal, aguas negras.	ml	7,00	28.463	199.241	ml	7,00	26.752	187.264	ml	7,00	20.000	140.000
	Cañería de PVC de 075mm, para desagüe de agua de cocina, lavado y agua de baño.	ml	7,00	23.087	161.609	ml	7,00	21.120	147.840	ml	7,00	20.000	140.000
	Cámara Séptica de 0,70x1,40m y Prof: 1,40m, de tres tapas	un	1,00	1.209.167	1.209.167	un	1,00	1.564.480	1.564.480	un	1,00	1.100.000	1.100.000
	Pozo Ciego de diámetro 1,50m y Prof:2,00m	un	1,00	1.671.065	1.671.065	un	1,00	2.064.000	2.064.000	un	1,00	1.600.000	1.600.000
	Instalación de cañería de alimentación de agua con caño de PVC hasta entrada al baño	ml	10,00	13.220	132.200	ml	10,00	16.896	168.960	ml	10,00	25.000	250.000
	Instalación de agua corriente para Baño con cañerías de pvc para agua fría solo en baño,para inodoro ,ducha lavatorio	gl	1,00	293.480	293.480	gl	1,00	374.528	374.528	gl	1,00	275.000	275.000
	Instalación de agua corriente para pileta de cocina con cañerías de PVC para agua fría solo	gl	1,00	139.150	139.150	gl	1,00	147.480	147.480	gl	1,00	180.000	180.000
	Instalación de agua corriente para pileta de lavado con cañerías de PVC	gl	1,00	129.030	129.030	gl	1,00	161.920	161.920	gl	1,00	210.000	210.000

Abg. José Domingo Ayala
Responsable del la U.O.C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

	Provisión y colocación de artefactos Sanitarios en Baño, incluye lavatorio, inodoro, rejilla de caja sifonada con cisterna alta, ducha electrica, griferias para los artefactos, llave de pasos	gl	1,00	774.180	774.180	gl	1,00	1.077.120	1.077.120	gl	1,00	795.000	795.000
	Provisión y colocación de Pileta de Cocina de una bacha de acero inoxidable	un	1,00	349.140	349.140	un	1,00	422.400	422.400	un	1,00	552.000	552.000
	Provisión y colocación de Pileta de lavado en granito reconstituido	un	1,00	260.590	260.590	un	1,00	260.480	260.480	un	1,00	425.000	425.000
	Construcción de pilastra para caja de medidor de Ande, tableros, columnas, puesta a tierra(jabalinas) incluye la acometida y provisión de accesorios.-	gl	1,00	1.430.762	1.430.762	gl	1,00	625.545	625.545	gl	1,00	1.200.000	1.200.000
	Línea Monofásica desde el Medidor hasta el tablero principal	ml	9,00	20.328	182.952	ml	9,00	12.672	114.048	ml	9,00	42.000	378.000
	Tablero principal bc 4	bc	4,00	82.561	330.244	bc	4,00	112.640	450.560	bc	4,00	75.000	300.000
	Bocas de:												
	Luces	bc	12,00	82.561	990.732	bc	12,00	112.640	1.351.680	bc	12,00	65.000	780.000
	Tomacorrientes comunes	bc	13,00	82.561	1.073.293	bc	13,00	112.640	1.464.320	bc	13,00	65.000	845.000
	Ducha Eléctrica	bc	1,00	144.760	144.760	bc	1,00	112.640	112.640	bc	1,00	120.000	120.000
	Artefactos de iluminación												
	Aplique de pared de 1x60W	un	12,00	54.121	649.452	un	12,00	49.280	591.360	un	12,00	38.000	456.000
	Tomacorrientes comunes	un	13,00	24.640	320.320	un	13,00	49.280	640.640	un	13,00	25.000	325.000
	Varios												

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable del la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

	Limpieza final de obra y retiro de escombros.	gl	1,00	237.776	237.776	gl	1,00	225.280	225.280	gl	1,00	200.000	200.000
	Precio total x una vivienda				**57.362.045**				**116.469.375**				**69.272.750**
	Precio total x 14 (catorce) viviendas				**803.068.630**				**1.630.571.250**				**969.818.500**
	Oferente Nº. 7					**Oferente N° 8**				**Oferente N° 9**			
	MONTE CRISTO S.A					**M Y M INGENIERIA Y ARQUITETURA**				**E.G CONSTRUCTORA**			
	Descripción	unidad DE MEDIDA	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	unidad DE MEDIDA	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	unidad DE MEDIDA	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ECONOMICAS EN EL DISTRITO DE VILLA FLORIDA												
	Trabajos preliminares												
	Limpieza del terreno inicial y final de Obra, desmonte, poda de árboles, acarreo de material, demoliciones si lo hubiera, con acarreo y retiro.	gl	1,00	434.005	434.005	gl	1,00	98.571	98.571	gl	1,00	100.000	100.000
	Cartel de Obra	un	1,00	246.675	246.675	un	1,00	106.779	106.779	un	1,00	90.000	90.000
	Monolito de inauguración (de material cerámico, base y mampostería 0.45 x0.45 x 1 m, placa conmemorativa de granito macizado al monolito de 0.50*0.40m.	un	1,00	260.543	260.543	un	1,00	70.503	70.503	un	1,00	50.000	50.000
	RUBROS POR CADA VIVIENDA												
	Replanteo de Obra	m2	55,15	3.575	197.161	m2	55,15	3.300	181.995	m2	55,15	2.000	110.300
	Relleno y Compactación	m3	16,55	107.965	1.786.821	m3	16,55	79.200	1.310.760	m3	16,55	100.000	1.655.000
	Dado de hormigón Masa de 0,60x0,60x0,60m	m3	2,38	607.651	1.446.209	m3	2,38	1.124.640	2.676.643	m3	2,38	1.500.000	3.570.000
	Viga de HºAº de 0,15x0,30m con 2 varillas de 10mm y 2 varillas de 8mm y estribos de 6mm cada 20cm	ml	49,45	106.503	5.266.573	ml	49,45	146.639	7.251.299	ml	49,45	80.000	3.956.000
	Mampostería de nivelación de 0,30m con ladrillo común, alt: 0,30m	m2	14,85	161.773	2.402.329	m2	14,85	140.397	2.084.895	m2	14,85	120.000	1.782.000

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U.O.C.
GOBERNACION DE MISIONES

11

	Aislación horizontal de paredes	ml	49,50	34.563	1.710.869	ml	49,50	17.120	847.440	ml	49,50	18.000	891.000
	Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillo común,	m2	32,60	95.181	3.102.901	m2	32,60	81.304	2.650.510	m2	32,60	68.000	2.216.800
	Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillo común, a revocar ambas caras	m2	85,60	95.181	8.147.494	m2	85,60	77.344	6.620.646	m2	85,60	67.000	5.735.200
	Pilar de ladrillo común de 0,40x0,40m a revocar , con núcleo de HºAº de 0,13x0,13m con cuatro varillas de 6 mm y estribos de 4,5 mm c/ 20 cm	ml	2,60	99.031	257.481	ml	2,60	126.127	327.930	ml	2,60	160.000	416.000
	Sardinel de ladrillo común	ml	11,20	55.304	619.405	ml	11,20	46.411	519.803	ml	11,20	65.000	728.000
	Envarillado sobre aberturas, con 2 varillas de 8mm y antepecho con 2 varillas de 6mm	ml	23,00	24.110	554.530	ml	23,00	27.258	626.934	ml	23,00	22.000	506.000
	Envarillado de mamposterías con 2 var. De 8mm, altura de asiento de tirantes	ml	49,45	21.135	1.045.126	ml	49,45	27.258	1.347.908	ml	49,45	18.000	890.100
	Techo de tejas españolas sobre tejuelones y tirantes de H° A°	m2	50,05	231.903	11.606.745	m2	50,05	205.342	10.277.367	m2	50,05	220.000	11.011.000
	Revoque interior/ exterior (con hidrófugo) a una capa	m2	203,80	24.382	4.969.052	m2	203,80	29.057	5.921.817	m2	203,80	22.000	4.483.600
	Contrapiso de cascotes, esp: 7cm. mínimo	m2	55,15	34.678	1.912.492	m2	55,15	26.255	1.447.963	m2	55,15	20.000	1.103.000
	Piso Cerámico, incluye carpeta de cemento	m2	55,15	85.228	4.700.324	m2	55,15	89.365	4.928.480	m2	55,15	75.000	4.136.250
	Revestimiento en baños, pisos con cerámicos y paredes con azulejos altura 1,80m.	m2	10,24	72.644	743.875	m2	10,24	67.452	690.708	m2	10,24	65.000	665.600
	Revestimientos en cocina y lavadero	m2	1,50	69.941	104.912	m2	1,50	67.452	101.178	m2	1,50	65.000	97.500
	P_ Puerta metálica según detalle de 0,80x2,10m, incluye marco y cerradura	un	2,00	782.711	1.565.422	un	2,00	462.000	924.000	un	2,00	902.360	1.804.720
	P_ Puerta metálica de baño de 0,70x2,10m, incluye marco y cerradura	un	1,00	754.111	754.111	un	1,00	462.000	462.000	un	1,00	848.400	848.400
	P_ Puerta principal metálica de 0,80x2,10m, incluye marco y cerradura	un	1,00	782.711	782.711	un	1,00	541.200	541.200	un	1,00	902.360	902.360

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U.O.C.
GOBERNACION DE MISIONES

	P_ Puerta metálica de pasillo de 0,80x2,10m según detalle	un	1,00	782.711	782.711	un	1,00	1.223.112	1.223.112	un	1,00	902.360	902.360
	V1 - Ventana metálica tipo balancín (1,00x1,00m)	un	4,00	330.902	1.323.608	un	4,00	305.778	1.223.112	un	4,00	200.260	801.040
	V3 - Ventana metálica tipo balancín (0,60x0,40m)	un	1,00	288.002	288.002	un	1,00	114.378	114.378	un	1,00	95.000	95.000
	Pintura de paredes a la vista con silicona	m2	32,60	23.252	758.015	m2	32,60	10.891	355.047	m2	32,60	12.000	391.200
	Pintura de paredes a la cal	m2	203,80	13.147	2.679.359	m2	203,80	4.950	1.008.810	m2	203,80	8.000	1.630.400
	Pintura de aberturas de madera con barniz sintético	m2	17,20	21.633	372.088	m2	17,20	26.929	463.179	m2	17,20	15.000	258.000
	Pintura de aberturas metálicas al sintético	m2	12,28	24.873	305.440	m2	12,28	31.683	389.067	m2	12,28	24.000	294.720
	Vidrio incoloro de 3mm. en ventanas tipo balancín	m2	5,60	197.340	1.105.104	m2	5,60	112.200	628.320	m2	5,60	72.000	403.200
	Desagüe Cloacal de Baño con cañerías de PVC y accesorios del mismo material, incluye cajas sifonadas con rejilla en ducha, incluida la ventilación.	gl	1,00	431.302	431.302	gl	1,00	336.794	336.794	gl	1,00	120.000	120.000
	Desagüe Cloacal de Pileta de Cocina con desengrasador, cañerías de PVC y accesorios del mismo material, y sifon	gl	1,00	245.174	245.174	gl	1,00	196.123	196.123	gl	1,00	120.000	120.000
	Desagüe Cloacal de Pileta de Lavado con cañerías de PVC y acsesorios del mismo material ,con desengrasador y sifon	gl	1,00	203.346	203.346	gl	1,00	230.456	230.456	gl	1,00	120.000	120.000
	Registros de 40x40cm con doble tapa de H°A°,	gl	2,00	244.630	489.260	un	2,00	223.146	446.292	un	2,00	200.000	400.000
	Cañería de PVC de 100mm, para desagüe cloacal, aguas negras.	ml	7,00	23.667	165.669	ml	7,00	36.630	256.410	ml	7,00	50.000	350.000
	Cañería de PVC de 075mm, para desagüe de agua de cocina, lavado y agua de baño.	ml	7,00	19.646	137.522	ml	7,00	33.280	232.960	ml	7,00	25.000	175.000
	Cámara Séptica de 0,70x1,40m y Prof: 1,40m, de tres tapas	un	1,00	611.325	611.325	un	1,00	1.022.210	1.022.210	un	1,00	1.061.230	1.061.230
	Pozo Ciego de diámetro 1,50m y Prof:2,00m	un	1,00	686.615	686.615	un	1,00	1.512.390	1.512.390	un	1,00	1.582.860	1.582.860
	Instalación de cañería de alimentación de agua con caño de PVC hasta entrada al baño	ml	10,00	22.594	225.940	ml	10,00	316.647	3.166.470	ml	10,00	35.000	350.000

Ing. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U.O.C.
GOBERNACION DE MISIONES

	Instalación de agua corriente para Baño con cañerías de pvc para agua fría solo en baño,para inodoro ,ducha lavatorio	gl	1,00	332.318	332.318	gl	1,00	340.845	340.845	gl	1,00	150.000	150.000
	Instalación de agua corriente para pileta de cocina con cañerías de PVC para agua fría solo	gl	1,00	177.735	177.735	gl	1,00	174.407	174.407	gl	1,00	100.000	100.000
	Instalación de agua corriente para pileta de lavado con cañerías de PVC	gl	1,00	175.847	175.847	gl	1,00	183.426	183.426	gl	1,00	100.000	100.000
	Provisión y colocación de artefactos Sanitarios en Baño, incluye lavatorio, inodoro, rejilla de caja sifonada con cisterna alta, ducha electrica, griferias para los artefactos, llave de pasos	gl	1,00	958.100	958.100	gl	1,00	1.167.646	1.167.646	gl	1,00	1.130.000	1.130.000
	Provisión y colocación de Pileta de Cocina de una bacha de acero inoxidable	un	1,00	491.920	491.920	un	1,00	506.179	506.179	un	1,00	360.000	360.000
	Provisión y colocación de Pileta de lavado en granito reconstituido	un	1,00	227.370	227.370	un	1,00	214.833	214.833	un	1,00	250.000	250.000
	Construcción de pilastra para caja de medidor de Ande, tableros, columnas, puesta a tierra(jabalinas) incluye la acometida y provisión de accesorios.-	gl	1,00	1.071.928	1.071.928	gl	1,00	1.190.640	1.190.640	gl	1,00	972.310	972.310
	Línea Monofásica desde el Medidor hasta el tablero principal	ml	9,00	26.698	240.282	ml	9,00	21.384	192.456	ml	9,00	115.000	1.035.000
	Tablero principal bc 4	bc	4,00	94.559	378.236	bc	4,00	94.050	376.200	bc	4,00	40.770	163.080
	Bocas de:												
	Luces	bc	12,00	76.720	920.640	bc	12,00	80.102	961.224	bc	12,00	41.970	503.640
	Tomacorrientes comunes	bc	13,00	76.720	997.360	bc	13,00	76.802	998.426	bc	13,00	41.370	537.810
	Ducha Eléctrica	bc	1,00	174.317	174.317	bc	1,00	280.394	280.394	bc	1,00	95.930	95.930
	Artefactos de Iluminación												
	Aplique de pared de 1x60W	un	12,00	57.200	686.400	un	12,00	10.725	128.700	un	12,00	50.360	604.320
	Tomacorrientes comunes	un	13,00	35.750	464.750	un	13,00	14.058	182.754	un	13,00	11.990	155.870

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable del la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

	Varios												
	Provisión de chapas enumeradas para identificación de vivienda de 0.15 cm de ancho y 0.10 cm de alto., de chapa y pintura azul de fondo con letras blancas, colocadas en la vivienda.	un	1,00	350.350	350.350	un	1,00	21.450	21.450	un	1,00	100.000	100.000
	Limpieza final de obra y retiro de escombros.	gl	1,00	434.005	434.005	gl	1,00	211.200	211.200	gl	1,00	500.000	500.000
	Precio total x una vivienda				73.509.801				71.953.240				**63.561.800**
	Precio total x 14 (catorce) viviendas				**1.029.137.214**				**1.007.345.360**				**889.865.200**

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable del la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES