Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE EMILIO BIYI TRAMO 9400 Y 9399 CÑIA. 7 YBYRARO, BARRIO NIÑO SALVADOR DEL MUNDO

Item	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS					
			Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES							
1	MARCACION Y REPLANTEO	M2	800	525	420.000			
2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m CHAPA Nº 24 BASTIDOR CAÑO DE (25 x 25) m BASE:DOS ESTRUCTURAS METALICAS TRIANGULARES DE 15 cm., ALTURA 3,20m (SIN EXCEPCION)	UN	1	1.029.000	1.029.000			
	RAMPA PARA CIRCULACION DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES							
3	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO, DE ALTURA:15cM DE LARGO 1,20 cm DE ANCHO 90 Cm, pendiente max :10%	UN	6	126.000	756.000			
	EMPEDRADO							
4	PROVSION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO DE ALTURA: 30cm , LARGO: 50 cm, ANCHO: 10cm, DOSAJE: 1:3:5	ML	200	21.000	4.200.000			
5	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	800	42.000	33.600.000			
6	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOACADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	800	1.155	924.000			
7	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	M2	50	3.675	183.750			
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS							
8	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURA Y LIMPIEZA FINAL	GL	1	992.250	992.250			
	TOTALES				**42.105.000**			**0**