ANEXO B-02-08

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Capital Nacional Del Chipa. Resolución DINAPI N°448175
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Empresa 1					Empresa 2					Empresa n				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	CARTEL DE OBRA DE 2,40 X 1,20 DE CHAPA CON MARCO METALICO	N.A.	N.A.	1	1.094.402	1.094.402										
2-	REPLANTEO GENERAL Y FIJACION DE COTAS	N.A.	N.A.	1504,52	1.194	1.796.397										
3-	MOVIMIENTO DE SUELO, HASTA LA SUBRRASANTE CON MOTONIVELADORA 0,60 DE BOCA Y 0,40 DE FONDO	N.A.	N.A.	1504,52	2.288	3.442.342										
4	CUNETA DE 0,30 X 0,15 ADOSADO AL CORDON SIMPLE EXISTENTE HORMIGON SIMPLE DOSAJE 1:3:3			220,28	35.820	7.890.430										
5-	CORDON CUNETA 0.45 DE HORMIGON SIMPLE DOSAJE 1:3:3	N.A.	N.A.	196,63	70.148	13.793.201										
6	EMPEDRADO DE PIEDRA NEGRA BASALTICA SOBRE ARENA LAVADA, REJUNTE CON POVILLO DE PIEDRA, COMPACTADA CON PISON A MANO Y TERMINACION CON VIBROCOMPACTADOR	N.A.	N.A.	1504,52	41.293	62.126.144										
7	BADEN DE HºAº DE 15 CM DE ESPESOR 1,50 DE ANCHO	N.A.	N.A.	11,2	1.980.050	22.176.560										
8	LIMPIEZA FINAL DE OBRA, RETIRADO DE TODOS LOS ESCOMBROS	N.A.	N.A.	1	597.000	597.000										
Total:						112.916.476										

Firma de Responsable de la UOC

MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones