MUNICIPALIDAD DE
FRANCISCO CABALLERO ALVAREZ
Creado por Decreto Ley N° 1275 del 30 de noviembre de 1.987
R.U.C. 80008606-6 – Email. uoc_munipuente@hotmail.com
Telefax: 047 – 230301 – Puente Kyjhá - Canindeyú – Paraguay

CONSTRUCCION DE AULA PREESCOLAR ESCUELA 4300 SAN JOSE COLONIA SAN JUAN -ID 410476

CONTRATACION DIRECTA Nº 39/2022

Cuadro comparativo de ofertas

			Empresa 1 - EM CONSTRUCTORA RUC.:2.820.941-9					ADA CONSTRUCTORA RUC 1.243.313-6	
Ítem	Codigo de Catalogo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total		Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-002	Preparacion de obra-a- Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	81,39	9.065	737.800		9.700	789.483
2	72131601-002	Preparacion de obra-b- Replanteo	Metros cuadrados	81,39	14.000	1.139.460		15.000	1.220.850
3	72131601-002	Preparacion de obra-Excavacion y Carga de Cimiento de PBC	Metros cúbicos	17,26	542.000	9.354.920		546.500	9.432.590
4	72131601-004	Colocacion de hormigon armado-a- Vigas y dado de Ho Ao	Metros cúbicos	1,4	1.946.667	2.725.334		2.000.000	2.800.000
5	72131601-004	Colocacion de hormigon armado-b- Encadenado de Ho Ao	Metros cúbicos	3,15	2.000.000	6.300.000		2.000.000	6.300.000
6	72131601-005	Mamposteria-Muros de Nivelacion a- De 0,45 cm	Metros cuadrado	6,1	225.000	1.372.500		225.000	1.372.500
7	72131601-005	Mamposteria-b- De 0,30 cm	Metros cuadrados	17,15	205.000	3.515.750		206.400	3.539.760
8	72131601-005	Mamposteria-Relleno y apisonado de interior	Metros cúbicos	32,3	114.000	3.682.200		114.200	3.688.660
9	72131601-005	Mamposteria-Ailslacion asfaltica a- De paredes	Metros cuadrados	12,63	92.500	1.168.275		92.500	1.168.275
10	72131601-005	Mamposteria-Muro de elevacion a- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	39,4	99.200	3.908.480		99.300	3.912.420
11	72131601-005	Mamposteria-b- De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	19,52	197.000	3.845.440		197.000	3.845.440
12	72131601-005	Mamposteria-c- De 0,30 cm visto una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrado	25,62	176.300	4.516.806		176.300	4.516.806
13	72131601-005	Mamposteria-d- De 0,15 cm visto una cara de ladrillos comunes c/ cantero	Metros cuadrados	20,4	87.900	1.793.160		87.900	1.793.160
14	72131601-005	Mamposteria-e- Envarillado bajo aberturas 3 de 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	40,25	35.150	1.414.788		35.150	1.414.788
15	72131601-015	Pilar-Pilares a- de 0,45x0,45 visto para galeria	Metro lineal	9	269.917	2.429.253		293.000	2.637.000
16	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado-Techo a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	Metros cuadrado	98,55	264.000	26.017.200		267.700	26.381.835
17	72131601-008	Revoques-Revoques a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrado	154	28.000	4.312.000		30.000	4.620.000
18	72131601-008	Revoques-b- De viga cumbrera de Ho Ao	Metros cuadrados	15,46	36.000	556.560		38.000	587.480
19	72131601-008	Revoques-c- De pilares de mamposteria	Metro lineal	9	32.500	292.500		32.500	292.500
20	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Contrapiso de Ho de cascotes	Metros cuadrado	65,75	43.000	2.827.250		43.000	2.827.250
21	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Piso CERAMICO	Metros cuadrado	60,47	87.000	5.260.890		90.000	5.442.300
22	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Zocalo	Metro lineal	37,05	29.000	1.074.450		31.100	1.152.255
23	72131601-010	Aberturas-Aberturas de madera- De marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 tablero	Unidad	1	730.000	730.000		750.000	750.000
24	72131601-010	Aberturas-b- De marco 0,15 y puerta p/ boxes 0,60x1,20	Unidad	2	244.000	488.000		250.000	500.000
25	72131601-010	Aberturas-Abertura metalicas a- Marco y puerta 1,10x2,50 (2 hojas)	Unidad	1	650.000	650.000		695.000	695.000
26	72131601-010	Aberturas-b- Ventanas tipo balancin 1,50x1,70	Unidad	4	340.000	1.360.000		350.000	1.400.000
27	72131601-010	Aberturas-c- ventanas tipo balancin 1,50x100 p/ sshh	Unidad	4	247.000	988.000		247.000	988.000
28	72131601-010	Aberturas-Alfeizar de ventanas- Mocheta revoque	Metro lineal	49,6	27.750	1.376.400		28.000	1.388.800
29	72131601-010	Aberturas-a- De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	Metro lineal	2,5	29.000	72.500		29.000	72.500
30	72131601-012	Servicio de pintura-Pinturas - De paredes	Metros cuadrado	131,14	29.200	3.829.288		30.000	3.934.200
31	72131601-012	Servicio de pintura-b- De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrado	11,9	31.000	368.900		31.000	368.900
32	72131601-012	Servicio de pintura-c- de viga cumbrera	Metros cuadrado	15,46	28.200	435.972		28.200	435.972
33	72131601-012	Servicio de pintura-d- De aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrado	21,86	26.000	568.360		26.000	568.360
34	72131601-012	Servicio de pintura-e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	48,89	30.000	1.466.700		30.000	1.466.700
35	72131601-012	Servicio de pintura-f- De maderamen y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	98,55	26.000	2.562.300		26.000	2.562.300
36	72131601-012	Servicio de pinturah- De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	3,36	23.500	78.960		25.000	84.000
37	72131601-010	Aberturas-Vidrios dobles	Metros cuadrados	16,77	344.000	5.768.880		344.900	5.783.973
38	72131601-002	Preparacion de obra-Pastillones de patio en rampa	Metros cuadrados	5,28	42.000	221.760		42.000	221.760
39	72131601-002	Preparacion de obra-Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	19,5	42.000	819.000		42.000	819.000
40	72131601-002	Preparacion de obra-Mesada azulejadade 1,80x0,50x0,70	Unidad Medida Global	1	2.290.000	2.290.000		2.300.000	2.300.000
41	72131601-011	Instalaciones sanitarias-Desague pluvial - Canaleta y Caño de	Metro lineal	23	158.000	3.634.000		160.000	3.680.000
42	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas-Instalacion electrica	Unidad Medida Global	1	16.900.000	16.900.000		16.990.000	16.990.000
43	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas-Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	6.900.000	6.900.000		7.000.000	7.000.000
44	72131601-011	Instalaciones sanitarias-Instalacion Sanitaria	Unidad Medida Global	1	17.950.000	17.950.000		17.950.000	17.950.000
45	72131601-005	Mamposteria-construccion de pizarron	Unidad	1	3.000.000	3.000.000		2.996.463	2.996.463
46	72131601-013	Limpieza de obra-Limpieza final	Metros cuadrados	60	8.500	510.000		8.500	510.000
47	72131601-002	Preparacion de obra-Cartel de obras	Unidad	1	1.618.880	1.618.880		1.618.880	1.618.880
TOTAL						162.832.916			164.820.160

Cornelio Domingo Ramírez
Responsable de la U.O.C.