Dirección: Defensores del Chaco N° 170 c/ Caballero Alvarez y Tte. A. Martínez.
Teléfax: 0294 220 252 - 0294 220 355
Email: contactos@municipalidaditaugua.gov.py

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA Nº 72/2019

PROYECTO DE CONSTRUCCIONES VARIAS DENTRO DEL DISTRITO

DATOS DEL LLAMADO				MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	precio unitario	precio total
1	**CALLE FOMENTO URBANO PRO EMPEDRADO, COMISION 8 DE DICIEMBRE**	**unidad**	**1**	**12780000**	**12780000**
1.1	LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	ml	60	1600	96000
1.2	NIVELACION Y COMPACTACION	ml	60	1600	96000
1.3	ELABORACION DE CORDONES DE Hº Aº DE 0,50MX0,40MX0,1M	ml	120	21000	2520000
1.4	COLOCACION DE CORDONES DE Hº Aº	ml	120	3000	360000
1.5	COLCHON DE ARENA LAVADA H. 20CM	m3	48	42000	2016000
1.6	PIEDRA BRUTA	m3	36	99000	3564000
1.7	COLOCACION DE PIEDRA BRUTA (M.O.)	m2	240	11500	2760000
1.8	COMPACTACION DE EMPEDRADO	m2	240	2700	648000
1.9	ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA	m2	240	2700	648000
1.10	LIMPIEZA FINAL	ml	60	1200	72000
2	**PROVISION Y COLOCACION DE RESGUARDO PEATONAL**	**unidad**	**1**	**9650000**	**9650000**
2.1	MARCACION Y REPLANTEO	unidad	1	810000	810000
2.2	PROVISION Y COLOCACION DE PARADA DE BUS, ESTRUCTURA METALICAS, CAÑOS Y CHAPAS DOBLADAS CON TERMINACION DE PINTURA ANTIOXIDO	unidad	4	1800000	7200000
2.3	EXCAVACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA CON FUNDACION DE HORMIGON	unidad	4	410000	1640000
3	**INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION DE LA PLAZA SAN ANTONIO**	**unidad**	**1**	**2710000**	**2710000**
3.1	DESMANTELACION DE ARTEFACTOS EXISTENTES	unidad	1	810000	810000
3.2	PROVISION Y MONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION	unidad	1	1900000	1900000
4	**REPARACION DE EMPEDRADO CALLE CARMEN DE PEÑA**	**unidad**	**1**	**8067500**	**8067500**
4.1	DESMONTE DE EMPEDRADO EXISTENTE	m2	320	2300	736000
4.2	PIEDRA BRUTA	m3	37	99000	3663000
4.3	COLOCACION DE PIEDRA BRUTA	m2	319	11500	3668500
5	**REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SANITARIO MUNICIPAL**	**unidad**	**1**	**5870000**	**5870000**
5.1	REPARACION DE 3 MINGITORIOS (DEMOLICION DE AZULEJOS, PISOS Y REPOSICION CON CAMBIOS DE CAÑERIAS, CAJA SIFONADA E INSTALACION DE NUEVOS ACCESORIOS DE CONEXION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS ARTEFACTOS	unidad	2	1680000	3360000
5.2	LA CAMARA SEPTICA	unidad	2	630000	1260000
5.3	CAMBIO DE SISTERNA	unidad	7	100000	700000
5.4	TRABAJO DE CARPINTERIA	unidad	1	550000	550000
6	**MEJORAS Y MANTENIMIENTO AREAS ADMINISTRATIVAS**	**unidad**	**1**	**13275000**	**13275000**
6.1	PLATAFORMA DE MONUMENTO Y PINTURAS	unidad	1	225000	225000
6.2	PINTURA AL AGUA, PARED INTERIOR DE 2 SANITARIOS Y SECTOR ADMINISTRATIVA	unidad	1	3500000	3500000
6.3	REPARACION, PINTURA AL LATEX DE PARED Y BARANDA CON PINTURA SINTETICO DE ACCESO A LA PLANTA Y SALA DE ESTAR	unidad	1	4000000	4000000
6.4	REPARACION DE LA ASOTEA AREA ADMINISTRATIVA	unidad	1	5550000	5550000
7	**REPARACION Y MANTENIMIENTO SANITARIO CICLOVIA**	**unidad**	**1**	**1098000**	**1098000**
7.1	REPARACION DE PERDIDA DE AGUA CON CAMBIO DE ACCESORIOS	unidad	1	400000	400000
7.2	REPARACION DE TECHO	unidad	1	210000	210000
7.3	REPARACION DE AZULEJOS	unidad	1	70000	70000
7.4	PINTURA SINTETICA DE PUERTA DE METAL	m2	4	32500	130000
7.5	PINTURA A LA CAL	m2	24	12000	288000
8	**REPARACION ELECTRICA DE ALUMBRADOS PUBLICOS Y DE SANITARIO EN LA CICLOVIA Y COLOCACION DE REFLECTOR LED DE 250W EN EL MONUMENTO DE ENTRADA A LA CIUDAD**	**unidad**	**1**	**2935000**	**2935000**
8.1	REPARACIOND E ALUMBRADOS PUBLICOS; COLOCACION DE FOCOS, FOTOCELULAS,FUSIBLES, CAMBIO DE LLAVE Y COLOCACION DE CONTACTOR	unidad	1	1350000	1350000
8.2	CAMBIO DE SISTEMA DE ARTEFACTOS COLOCACION DE FOCOS DE BAJO CONSUMO	unidad	1	185000	185000
8.3	REFLECTOR LED DE 250W	unidad	1	1400000	1400000
9	**CONSTINUACION A LA TRANSVERSAL A LA CALLE PRINCIPAL 20 DE JULIO**	**unidad**	**1**	**15857000**	**15857000**
9.1	LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	metro	250	1600	400000
9.2	NIVELACION Y COMPACTACION	metro	250	1600	400000
9.3	ELABORACION DE CORDONES DE Hº Aº	metro	250	22000	5500000
9.4	COLOCACION DE CORDONES DE Hº Aº	metro	250	3000	750000
9.5	COLCHON DE ARENA LAVADA H. 20 CM	m3	50	30000	1500000
9.6	PIEDRA BRUTA	m3	38	89000	3382000
9.7	COLOCACION DE PIEDRA BRUTA	m2	250	9000	2250000
9.8	COMPACTACION DE EMPEDRADO	m2	250	2700	675000
9.9	ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA	m2	250	2700	675000
9.10	LIMPIEZA FINAL Y RESPALDO DE CORDON	ml	250	1300	325000
10	**REPARACION DE MURO EN GUAZUVIRA**	**unidad**	**1**	**2450000**	**2450000**
10.1	REPARACION DE MURO EXISTENTE, PROVISION Y COLOCACION DE PIEDRA BRUTA	m3	5	490000	2450000
11	**REPARACION DE EMEPEDRADO KM 25**	**unidad**	**1**	**5100000**	**5100000**
11.1	ELABORACION DE CORDONES DE HºAº	ml	160	12000	1920000
11.2	COLOCACION DE CORDONES DE Hº Aº	ml	160	3000	480000
11.3	COLCHON DE ARENA LAVADA H. 20 MC	m3	16	30000	480000
11.4	PIEDRA BRUTA	m3	12	89000	1068000
11.5	COLOCACION DE PIEDRA BRUTA	m2	80	9000	720000
11.6	COMPACTACION DE EMEPEDRADO	m2	80	2700	216000
11.7	ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA	m2	80	2700	216000
12	**ARREGLO DE PUENTE EN GUAZUVIRA**	**unidad**	**1**	**6880000**	**6880000**
12.1	LIMPIEZA DE CANAL	unidad	1	380000	380000
12.2	REPARACION DE EMPEDRADO	m2	200	26000	5200000
12.3	CONSTRUCCION DE BADEN CON BASE DE Hº CICLOPEO	m3	1	1300000	1300000
13	**CONTRUCCION DE EMPEDRADO KM 26**	**unidad**	**1**	**7960000**	**7960000**
13.1	COLCHON DE ARENA LAVADA H. 25CM	m3	50	43000	2150000
13.2	PIEDRA BRUTA	m3	30	99000	2970000
13.3	COLOCACION DE PIEDRA BRUTA	m2	200	10000	2000000
13.4	COMPACTACION DE EMPEDRADO	m2	200	1500	300000
13.5	ESPARCIDO DE TRITURAD 6TA CON ARENA	m2	200	2700	540000
14	**CONSTRUCCION DE LOSA PARA ACCESO A CONAVI KM 25, SAN CAYETANO**	**unidad**	**1**	**5367500**	**5367500**
14.1	NIVELACION, PERFILADO Y COMPACTACION DE TERRENO	unidad	1	505000	505000
14.2	CONSTRUCCION DE MURO DE PBC 8,00ML DE LONGITUD	m3	1,5	530000	795000
14.3	CONSTRUCCION DE LOSA DE Hº ARMADO 8*1,8*0,12	m3	1,75	2150000	3762500
14.4	LIMPIEZA FINAL	unidad	1	305000	305000
PRECIO TOTAL					100000000

Abog. Lilian Josefina Fibrebra
Directora de D.J.O.C.
Municipalidad de Itauguá