Areguá, 12 de Diciembre de 2018

RESOLUCIÓN GDC Nº 509/18 – (Pág. 1/7)

A TRAVÉS DE LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 03/18 "ADECUACIÓN DE ESPACIOS A COCINA/COMEDOR Y CONSTRUCCIÓN NUEVA EN VARIAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL – PLURIANUAL 2018 - 2019" ID N° 345.463.-

VISTO: El Memorándum N° 433 de fecha 11/12/18 de la **Dirección General de Administración y Finanzas** suscrito por su titular, Lic. Carlos Giménez.----------

CONSIDERANDO: Que, por medio del Memorándum mencionado se remite la **solicitud** de la Unidad Operativa de Contratación para la emisión de **Resolución de Adjudicación** del **Llamado a Licitación por Concurso de Ofertas N° 03/18** *"Adecuación de espacios a cocina/comedor y construcción nueva en varias Escuelas del Departamento Central – plurianual 2018 - 2019"* ***ID N° 345.463*** remitiendo para el efecto los documentos relacionados.----------

Que, por medio de la **Resolución GDC Nº 397** de fecha 20/11/18 **se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones y se dispuso el inicio del Llamado a Licitación por Concurso de Ofertas N° 03/18** ***"Adecuación de espacios a cocina/comedor y construcción nueva en varias Escuelas del Departamento Central – plurianual 2018 - 2019"*** **ID N° 345.463**.----------

Que, conforme al **Acta de Apertura** de fecha **10/12/18** correspondiente al llamado consta que se presentaron las siguientes firmas oferentes:

Oferentes	Ruc	Monto
Constructora EL EDEN	2952436-9	339.839.307
ALFA Y OMEGA SA	80018641-9	332.538.227
NOUVA Ingeniería SA	80070030-9	357.931.171
CONSTRUCTORA FENAR	720953-3	329.090.545
CONSTRUMAX Constructora	4524873-7	294.590.300
CONSULTORAS DE OBRAS CIVILES YSYRY	675086-9	315.043.917
CONSEPAR Construcciones Servicios Paraguay	2197610-4	313.230.195

Que, en fecha **10/12/18** el **Comité de Evaluación emitió su Dictamen** en virtud del cual a través del **numeral 9) Recomendación** manifestó cuanto sigue: *"Este Comité de Evaluación, recomienda la adjudicación del presente llamado a Licitación por Concurso de Oferta (LCO) N° 03/2018 "Adecuación de espacios a cocina/comedor y construcción nueva en varias Escuelas del Departamento Central – plurianual 2018 - 2019" ID N° 345.463, a la firma ALFA & OMEGA RUC 80018641-9 Representada por el Señor José Gustavo Modesto Merlo, por el monto total de Gs. 332.538.227 (guaraníes trescientos treinta y dos millones quinientos treinta y ocho mil doscientos veinte siete).-*
Finalmente, se resuelve remitir todo el expediente a la Secretaría General SUGIRIENDO la aprobación y adjudicación por acto Administrativo de la máxima autoridad de la institución, a favor de las firmas más arriba individualizadas.

Que, obra adjunto al expediente los ejemplares originales del **Contrato N° 13** elaborado y propuesto por la **Dirección de Contrataciones**.----------

Areguá, 12 de Diciembre de 2018

RESOLUCIÓN GDC Nº 509 /18 – (Pág. 2/7)

A TRAVÉS DE LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 03/18 "ADECUACIÓN DE ESPACIOS A COCINA/COMEDOR Y CONSTRUCCIÓN NUEVA EN VARIAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL – PLURIANUAL 2018 - 2019" ID N° 345.463.-

Que, el **Art.28** de la **Ley Nº 2051/03** ***"De Contrataciones Públicas"*** dispone entre otras cosas que la máxima autoridad de la convocante será quien resuelva sobre la adjudicación.----------

Que, los **Art. 16 y 17** de la **Ley Nº 426/94** ***"Que establece la Carta Orgánica de los Gobiernos Departamentales"*** preceptúan respectivamente que, entre otras cosas, **el Gobierno Departamental tiene por objeto**: *administrar los bienes y recursos del Gobierno Departamental* y **entre los deberes y atribuciones del Gobernador**, *dictar las resoluciones departamentales necesarias para el ejercicio de sus funciones; llamar a licitación y concurso de precios para la contratación de obras y servicios públicos departamentales y adjudicarlas, con arreglo a la Ley.*----------

Por tanto, en uso de sus atribuciones el
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º: ADJUDICAR el **Llamado a Licitación por Concurso de Ofertas N° 03/18** ***"Adecuación de espacios a cocina/comedor y construcción nueva en varias Escuelas del Departamento Central – plurianual 2018 - 2019"*** **ID N° 345.463** a la firma *ALFA & OMEGA, con Ruc 80018641-9* por la suma de *Gs.* ***332.538.227 (guaraníes trescientos treinta y dos millones quinientos treinta y ocho mil doscientos veinte siete)*** IVA INCLUIDO, sobre la base de los términos obrantes en el considerando de la presente Resolución y conforme al siguiente detalle:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA INCLUIDO)
1	72131601-002	Preparación de obra - ESC. INMACULADA CONCEPCION	Unidad Medida Global	1	310.046	310.046
1.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	22	2.055	45.210
1.2		Replanteo	Metros cuadrados	22	12.038	264.836
2	72131601-004	Estructura de H° A°	Unidad Medida Global	1	6.380.794	6.380.794
2.1		Excavación para encadenado	Metro lineal	16	24.180	386.880
2.2		Excavación y Cargado de Zapatas	Metros cúbicos	1,1	1.873.950	2.061.345
2.3		Pilares de H°A°	Metros cúbicos	0,12	2.007.668	240.920
2.4		Encadenados de H° A° - Inferior / Superior	Metros cúbicos	1,64	1.697.225	2.783.449
2.5		Relleno y Compactación	Metros cúbicos	8	113.525	908.200
3	72131601-001	Muros de Nivelación	Unidad Medida Global	1	686.712	686.712
3.1		De 0,15 cm	Metros cuadrados	4	171.678	686.712
4	72131601-006	Aislación Asfáltica	Unidad Medida Global	1	1.423.176	1.423.176
4.1		De Paredes	Metros cuadrados	15,2	93.630	1.423.176
5	72131601-001	Muros de Elevación	Unidad Medida Global	1	5.012.689	5.012.689
5.1		De 0,15 lad. Comunes para revocar	Metros cuadrados	44	88.905	3.911.820
5.2		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	15,2	12.771	194.119
5.3		Caseta para garrafa de ladillos vistos comunes techo de Hª Aª 0,60X1,00 h=2,00	Unidad	1	906.750	906.750
6	72131601-007	Techo	Unidad Medida Global	1	7.802.366	7.802.366
6.1		De chapas galvanizadas nª 26 con est. Metálica y aislación tipo isolan	Metros cuadrados	26,25	297.233	7.802.366
7	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1	2.802.912	2.802.912
7.1		De paredes interior a una capa	Metros cuadrados	96	29.197	2.802.912
8	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	20	41.457	829.140
9	72131601-009	Piso de baldosa calcárea	Metros cuadrados	20	75.502	1.510.040
10	72131601-009	Zócalo calcáreo	Metro lineal	17,4	25.389	441.769
11	72131601-010	Aberturas de madera :	Unidad Medida Global	1	1.648.678	1.648.678

REPUBLICA DEL PARAGUAY • GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL

Areguá, 12 de Diciembre de 2018

RESOLUCIÓN GDC Nº 509/18 – (Pág. 3/7)

A TRAVÉS DE LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 03/18 "ADECUACIÓN DE ESPACIOS A COCINA/COMEDOR Y CONSTRUCCIÓN NUEVA EN VARIAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL – PLURIANUAL 2018 - 2019" ID N° 345.463.-

11.1		Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	Unidad	2	824.339	1.648.678
12	72131601-010	Aberturas Metálicas	Unidad Medida Global	1	2.345.970	2.345.970
12.1		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	5,04	354.933	1.788.862
12.2		Puertas metálica con persiana tipo americana p / caseta de garrafa 0,80x1,80 con marco y herraje	Metros cuadrados	1,44	386.880	557.107
13	72131601-001	Alfeizar de Ventanas	Unidad Medida Global	1	171.466	171.466
13.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	12,72	13.480	171.466
14	72131601-012	Pinturas	Unidad Medida Global	1	5.690.030	5.690.030
14.1		De paredes a la cal- base para látex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	96	21.315	2.046.240
14.2		De paredes revocados al látex	Metros cuadrados	96	23.923	2.296.608
14.3		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	5,04	40.030	201.751
14.4		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	17,04	25.510	434.690
14.5		Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	14,3	34.306	490.576
14.6		e- De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5,5	40.030	220.165
15	72131601-001	Revestido de Azulejos	Metros cuadrados	1,5	80.519	120.779
16	72131601-001	Vidrios Dobles	Metros cuadrados	5,4	199.485	1.077.219
17	72131601-011	Desagüe Pluvial	Unidad Medida Global	1	726.125	726.125
17.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 en techo metálico	Metro lineal	14,3	50.778	726.125
18	72131601-001	Mesada de hª Aª para cocina	Metro lineal	3,2	157.170	502.944
19	72131601-001	Mesada de madera para expendio	Unidad	1	302.250	302.250
20	72131601-001	Instalacion Electrica	Unidad Medida Global	1	1.063.920	1.063.920
20.1		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	2	90.675	181.350
20.2		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	4	90.675	362.700
20.3		Alimentacion para estactor de cocina	Unidad	2	90.675	181.350
20.4		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	2	169.260	338.520
21	72131601-011	Instalacion sanitaria	Unidad Medida Global	1	5.602.343	5.602.343
21.1		Intalacion de Agua Corriente	Unidad	1	195.858	195.858
21.2		Instalacion de Griferia y Pileta de Acero Inoxidable	Unidad	1	691.858	691.858
21.3		Desague Cloacal	Unidad	1	353.415	353.415
21.4		Registro 40x40	Unidad	2	254.289	508.578
21.5		Camara Septica	Unidad	1	1.498.436	1.498.436
21.6		Pozo ciego diametro 1,50 m. y h:3,00 m.	Unidad	1	2.267.266	2.267.266
21.7		Desengrasador	Unidad	1	86.932	86.932
22	72131601-001	Conexión para gas de caseta a cocina . Caneria de cobre	Metro lineal	2	181.350	362.700
23	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	22	2.055	45.210
24	**72131601-002**	**Preparación de la obra - Esc. Basica Nº 3519 Alfeo Zanotti**	**Unidad Medida Global**	**1**	**1.321.923**	**1.321.923**
24.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	93,8	2.055	192.759
24.2		Replanteo	Metros cuadrados	93,8	12.038	1.129.164
25	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10,73	512.284	5.496.807
26	72131601-004	Estructura de Hº Aº:	Unidad Medida Global	1	11.028.989	11.028.989
26.1		Zapatas de Hº Aº	Metros cúbicos	0,65	2.038.797	1.325.218
26.2		Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	0,85	2.112.063	1.795.254
26.3		Viga cumbrera, galería y dado de Hº Aº	Metros cúbicos	1,21	2.143.799	2.593.997
26.4		Encadenados de Hº Aº - Inferior y Superior	Metros cúbicos	3,06	1.697.225	5.193.509
26.5		Loseta de HºAº sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	121.012	121.012
27	72131601-001	Muros de nivelación	Unidad Medida Global	1	3.567.469	3.567.469
27.1		De 0,30 m.	Metros cuadrados	20,78	171.678	3.567.469
28	72131601-001	Relleno y apisonado de interiores	Metros cuadrados	23,44	113.525	2.661.026
29	72131601-006	Aislación asfáltica	Unidad Medida Global	1	714.397	714.397
29.1		De paredes	Metros cuadrados	7,63	93.630	714.397
30	72131601-001	Muros de elevación	Unidad Medida Global	1	17.031.435	17.031.435
30.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	46,04	88.905	4.093.186
30.2		De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	97,23	120.853	11.750.537
30.3		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	22	12.771	280.962
30.4		Caseta para garrafa de ladrillos vistos comunes y techo de Hª Aª 0,60x1,00 h=2,00	Unidad	1	906.750	906.750
31	72131601-015	Pilares	Unidad Medida Global	1	2.290.956	2.290.956
31.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	8,64	265.157	2.290.956
32	72131601-007	Techo	Unidad Medida Global	1	30.622.715	30.622.715
32.1		Tejas con tejuelones prensados y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	Metros cuadrados	123,2	248.561	30.622.715
33	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1	9.044.510	9.044.510
33.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	176,02	29.197	5.139.256
33.2		De viga cumbrera, galería y encadenados de Hº Aº	Metros cuadrados	37,44	67.372	2.522.408
33.3		De pilares de Hº Aº	Metro lineal	7	49.479	346.353
33.4		Moldura lineal en balancines	Metro lineal	35,5	29.197	1.036.494

REPUBLICA DEL PARAGUAY · GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL

Areguá, 12 de Diciembre de 2018

RESOLUCIÓN GDC Nº 509/18 – (Pág. 4/7)

A TRAVÉS DE LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 03/18 "ADECUACIÓN DE ESPACIOS A COCINA/COMEDOR Y CONSTRUCCIÓN NUEVA EN VARIAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL – PLURIANUAL 2018 - 2019" ID N° 345.463.-

34	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.	Metros cuadrados	87,28	41.457	3.618.367
35	72131601-009	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Metros cuadrados	87,28	141.695	12.367.140
36	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	Metro lineal	53,9	76.636	4.130.680
37	72131601-001	Mesada de hª Aª para cocina	Metro lineal	2,2	157.170	345.774
38	72131601-010	Aberturas de madera	Unidad Medida Global	1	1.950.928	1.950.928
38.1		Puerta placa de 0,80 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	2	824.339	1.648.678
38.2		Mesada de madera para expendio	Unidad	1	302.250	302.250
39	72131601-010	Aberturas metálicas	Unidad Medida Global	1	7.949.845	7.949.845
39.1		Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	1.131.720	1.131.720
39.2		Ventanas balancines	Metros cuadrados	17,64	354.933	6.261.018
39.3		Puerta metalica con persianas tipo americana p/ caseta de garrafa. 0,80x1,80 con marco y herrajes	Metros cuadrados	1,44	386.880	557.107
40	72131601-001	Alfeizar de ventanas	Unidad Medida Global	1	603.920	603.920
40.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	44,8	13.480	603.904
41	72131601-012	Pinturas	Unidad Medida Global	1	18.862.982	18.862.982
41.1		De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	176,02	21.315	3.751.866
41.2		De paredes revocados al latex	Metros cuadrados	176,02	23.923	4.210.926
41.3		De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	13,13	25.510	334.946
41.4		De viga cumbrera, galeria, encadenado y pilares al latex	Metros cuadrados	37,44	23.923	895.677
41.5		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	17,64	40.030	706.129
41.6		De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	97,19	25.510	2.479.317
41.7		De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	102,87	27.480	2.826.868
41.8		De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5,5	40.030	220.165
41.9		De puerta madera con barniz sintètico	Metros cuadrados	10,3	52.717	542.985
41.10		De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	79,8	24.422	1.948.876
41.11		Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	37,8	25.006	945.227
42	72131601-001	Revestido de Azulejos (frente y lateral de mesada h= 0,45 m.)	Metros cuadrados	1,9	80.519	152.986
43	72131601-001	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	17,64	199.485	3.518.915
44	72131601-9984	Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	594.382	594.382
45	72131601-001	Desague Pluvial	Unidad Medida Global	1	1.919.408	1.919.408
45.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	37,8	50.778	1.919.408
46	72131601-001	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	23,4	65.607	1.535.204
47	72131601-001	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	4.654.650	4.654.650
47.1		Instalación del tablero TS10 de 10 AG	Unidad	6	84.630	507.780
47.2		Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	4	84.630	338.520
47.3		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	12	90.675	1.088.100
47.4		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	11	90.675	997.425
47.5		Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	5	90.675	453.375
47.6		Alimentaciòn 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	43.524	1.088.100
47.7		Alimentacion para estractor de cocina	Unidad	2	90.675	181.350
48	72131601-001	Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	4.229.082	4.229.082
48.1		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	6	169.260	1.015.560
48.2		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galeria	Unidad	6	102.765	616.590
48.3		Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	217.620	217.620
48.4		Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	82.212	82.212
48.5		Ventilador de techo de 56 "	Unidad	5	459.420	2.297.100
49	72131601-001	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	Unidad	3	217.620	652.860
50	72131601-011	Instalación Sanitaria	Unidad Medida Global	1	5.515.411	5.515.411
50.1		Instalación de Agua Corriente para mesada de cocina	Unidad	1	195.858	195.858
50.2		Inst. y provicion de grifería y pileta de acero inoxidable	Unidad	1	691.858	691.858
50.3		c- Desagüe Cloacal de pileta con desengrasador	Unidad	1	353.415	353.415
50.4		Registro 40x40	Unidad	2	254.289	508.578
50.5		Camara Septica	Unidad	1	1.498.436	1.498.436
50.6		Pozo ciego diametro 1.50 m y h =3.00m	Unidad	1	2.267.266	2.267.266
51	72131601-001	Coneccion para gas de caseta a cocina . Cañeria de 3/4" Galv.	Metro lineal	2	181.350	362.700
52	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	93,8	2.055	192.759
53	**72131601-002**	**Preparación de obra - CEDM Juan E Oleary Itá**	**Unidad Medida Global**	**1**	**56.372**	**56.372**
53.1		Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	4	2.055	8.220
53.2		Replanteo	Metros cuadrados	4	12.038	48.152

REPUBLICA DEL PARAGUAY GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL

Areguá, 12 de Diciembre de 2018

RESOLUCIÓN GDC Nº 509/18 – (Pág. 5/7)

A TRAVÉS DE LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 03/18 "ADECUACIÓN DE ESPACIOS A COCINA/COMEDOR Y CONSTRUCCIÓN NUEVA EN VARIAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL – PLURIANUAL 2018 - 2019" ID N° 345.463.-

54	72131601-004	Estructura de Hº Aº	Unidad Medida Global	1	1.068.651	1.068.651
54.1		Cortado y excavacion para encadenado	Metro lineal	9,1	24.180	220.038
54.2		Encadenados de H° A° - Inferior	Metros cúbicos	0,5	1.697.225	848.613
55	72131601-001	Muros de Nivelación	Unidad Medida Global	1	359.352	359.352
55.1		De 0,15 cm	Metros cuadrados	2,1	171.120	359.352
56	72131601-006	Aislacion Asfáltica	Unidad Medida Global	1	702.225	702.225
56.1		De paredes	Metros cuadrados	7,5	93.630	702.225
57	72131601-001	Muros de Elevación	Unidad Medida Global	1	3.576.332	3.576.332
57.1		De 0,15 lad. Comunes para revocar	Metros cuadrados	28,95	88.905	2.573.800
57.2		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	7,5	12.771	95.783
57.3		Caseta para garrafa de ladrillos vistos comunes y techo de Hª Aª 0,60x1,00 h=2,00	Unidad	1	906.750	906.750
58	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1	1.823.645	1.823.645
58.1		De paredes interior a una capa	Metros cuadrados	62,46	29.197	1.823.645
59	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 10	Metro lineal	15	76.636	1.149.540
60	72131601-010	Aberturas de madera	Unidad Medida Global	1	1.648.678	1.648.678
60.1		Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	Unidad	2	824.339	1.648.678
61	72131601-010	Aberturas metálicas	Unidad Medida Global	1	3.240.401	3.240.401
61.1		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	7,56	354.933	2.683.293
61.2		Puertas metalica con persiana tipo americana p / caseta de garrafa 0,80x1,80 con marco y herraje	Metros cuadrados	1,44	386.880	557.107
62	72131601-001	Alfeizar de ventanas	Unidad Medida Global	1	257.198	257.198
62.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	19,08	13.480	257.198
63	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1	10.996.612	10.996.612
63.1		De paredes a la cal- base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	227,2	21.315	4.842.768
63.2		De paredes revocados al latex	Metros cuadrados	227,2	23.923	5.435.306
63.3		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	12,45	40.030	498.374
63.4		De puerta metalica con pintura sitetica	Metros cuadrados	5,5	40.030	220.165
64	72131601-001	Vidrios dobles	Metros cuadrados	7,56	199.485	1.508.107
65	72131601-001	Mesada de madera para expendio	Unidad	1	302.250	302.250
66	72131601-001	Instalaciones eléctricas	Unidad Medida Global	1	519.870	519.870
66.1		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	2	90.675	181.350
66.2		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	2	169.260	338.520
67	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	1	1.553.851	1.553.851
67.1		Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	Unidad	1	691.858	691.858
67.2		Desagüe Cloacal	Unidad	1	353.415	353.415
67.3		Registro 40x40	Unidad	2	254.289	508.578
68	72131601-001	Alimentación para extractor de cocina	Unidad	2	90.675	181.350
69	72131601-001	Conexión para gas de caseta a cocina , Caneria de cobre	Metro lineal	2	181.350	362.700
70	72131601-001	Extencion de cañeria hasta el desague. Pvc de 100mm	Metro lineal	15	38.688	580.320
71	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	80	2.055	164.400
72	72131601-002	Preparacion de obra - CEDM SANTA TERESA DE AVILA	Unidad Medida Global	1	875.749	875.749
72.1		Replanteo	Metros cuadrados	33,28	12.964	431.442
72.2		Demolicion de mampostia de 0,15 con retiro de escombros	Metros cuadrados	9,75	45.570	444.308
73	72131601-004	Estructura de H° A°	Unidad Medida Global	1	866.842	866.842
73.1		Cortado y excavacion para encadenado	Metro lineal	8,02	26.040	208.841
73.2		Encadenados de H° A° - Inferior	Metros cúbicos	0,36	1.827.780	658.001
74	72131601-001	Muros de nivelación	Unidad Medida Global	1	1.294.188	1.294.188
74.1		De 0,15 cm.	Metros cuadrados	7	184.884	1.294.188
75	72131601-006	Aislación asfaltica	Unidad Medida Global	1	443.661	443.661
75.1		De paredes	Metros cuadrados	4,4	100.832	443.661
76	72131601-001	Muros de elevación	Unidad Medida Global	1	3.494.404	3.494.404
76.1		De 0,15 lad. Comunes para revocar	Metros cuadrados	24	95.744	2.297.856
76.2		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	16	13.753	220.048
76.3		Caseta para garrafa de ladrillos vistos comunes y techo de Hª Aª 0,60x1,00 h=2,00	Unidad	1	976.500	976.500
77	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1	2.220.505	2.220.505
77.1		De paredes interior a una capa	Metros cuadrados	48,12	31.443	1.513.037
77.2		De mochetas	Metro lineal	22,5	31.443	707.468
78	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	1,5	44.646	66.969
79	72131601-009	Reposicion de Piso de baldosa calcarea	Metros cuadrados	1,5	81.310	121.965
80	72131601-009	Zocalo calcareo	Metro lineal	17	27.446	466.582
81	72131601-010	Aberturas de madera	Unidad Medida Global	1	1.775.498	1.775.498
81.1		Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	Unidad	2	887.749	1.775.498
82	72131601-010	Aberturas Metalicas	Unidad Medida Global	1	1.211.538	1.211.538
82.1		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	1,6	382.235	611.576

REPUBLICA DEL PARAGUAY · GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL

Areguá, 12 de Diciembre de 2018

RESOLUCIÓN GDC Nº 509/18 – (Pág. 6/7)

A TRAVÉS DE LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 03/18 "ADECUACIÓN DE ESPACIOS A COCINA/COMEDOR Y CONSTRUCCIÓN NUEVA EN VARIAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL – PLURIANUAL 2018 - 2019" ID N° 345.463.-

82.2		Puerta metalica con persianas tipo americana p/ caseta de garrafa. 0,80x1,80 con marco y herrajes	Metros cuadrados	1,44	416.640	599.962
83	72131601-012	Pinturas	Unidad Medida Global	1	2.086.628	2.086.628
83.1		De paredes al agua	Metros cuadrados	48,12	25.764	1.239.764
83.2		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	6,08	43.109	262.103
83.3		De puertas de madera con barniz sintetico	Metros cuadrados	10,3	56.773	584.762
84	72131601-001	Revestido de Azulejos	Metros cuadrados	6,15	86.713	533.285
85	72131601-001	Vidrios dobles	Metros cuadrados	1,6	214.830	343.728
86	72131601-001	Mesada de hª Aª para cocina	Metro lineal	3,95	169.260	668.577
87	72131601-001	Mesada de madera para expendio	Unidad	1	325.500	325.500
88	72131601-001	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	7.841.946	7.841.946
88.1		Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	Unidad	8	91.140	729.120
88.2		Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	4	91.140	364.560
88.3		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	8	97.650	781.200
88.4		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	12	97.650	1.171.800
88.5		Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	5	97.650	488.250
88.6		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	6	182.280	1.093.680
88.7		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	2	110.670	221.340
88.8		Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	234.360	234.360
88.9		Tablero TCV para 3 llaves de ventiladores	Unidad	1	88.536	88.536
88.10		Alimentacion para estractor de cocina	Unidad	2	97.650	195.300
88.11		Ventilador de techo de 56 "	Unidad	5	494.760	2.473.800
89	72131601-011	Instalacion sanitaria	Unidad Medida Global	1	1.336.602	1.336.602
89.1		Instalación de Agua Corriente	Unidad	1	210.924	210.924
89.2		Desagüe Cloacal de pileta con desengrasador	Costo por Mil	1	380.601	380.601
89.3		Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	Unidad	1	745.077	745.077
90	72131601-001	Conección para gas de caseta a cocina . Cañeria de 3/4" Galv.	Metro lineal	15	195.300	2.929.500
91	72131601-013	Limpieza final	Metros	70,5	6.015	424.058
92	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**	**502.809**	**502.809**
92.1		Replanteo	Metros cuadrados	63,35	7.937	502.809
93	72131601-004	Estructura de Hº Aº	Unidad Medida Global	1	11.932.312	11.932.312
93.1		Excavacion Y cargado de zapata	Metros cúbicos	1,73	2.018.100	3.491.313
93.2		Zapata de Hº Aº	Metros cúbicos	1,73	2.195.628	3.798.436
93.3		Cortado y excavacion para encadenado	Metro lineal	30,2	26.040	786.408
93.4		Encadenados de Hº Aº - Inferior	Metros cúbicos	1,4	1.827.780	2.558.892
93.5		Pilar de Hº Aº - Inferior	Metros cúbicos	0,6	2.162.104	1.297.262
94	72131601-001	Muros de nivelación	Unidad Medida Global	1	1.675.049	1.675.049
94.1		De 0,15 cm.	Metros cuadrados	9,06	184.884	1.675.049
95	72131601-006	Aislacion asfáltica	Unidad Medida Global	1	1.371.315	1.371.315
95.1		De paredes	Metros cuadrados	13,6	100.832	1.371.315
96	72131601-001	Muros de elevación	Unidad Medida Global	1	10.721.043	10.721.043
96.1		De 0,15 lad. Vistos comunes para revocar	Metros cuadrados	90,6	100.590	9.113.454
96.2		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	30,2	20.897	631.089
96.3		Caseta para garrafa de ladrillos vistos comunes y techo de Hª Aª 0,60x1,00 h=2,00	Unidad	1	976.500	976.500
97	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1	4.265.306	4.265.306
97.1		De paredes interior a una capa	Metros cuadrados	141,78	27.329	3.874.706
97.2		De mochetas	Metro lineal	15	26.040	390.600
98	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	63,53	44.646	2.836.360
99	72131601-009	Piso de baldosa calcarea	Metros cuadrados	57,83	81.310	4.702.157
100	72131601-009	Zocalo mosaico granitico granitico base gris pulido 10 x 30 cm	Metro lineal	47,26	82.531	3.900.415
101	72131601-010	Aberturas de madera	Unidad Medida Global	1	2.312.469	2.312.469
101.1		Puerta madera de 1,20 x 2,10 - placa	Unidad	1	887.749	887.749
101.2		Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa con marco y herraje	Unidad	2	712.360	1.424.720
102	72131601-010	Aberturas metálicas	Unidad Medida Global	1	5.633.412	5.633.412
102.1		Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	1.218.775	1.218.775
102.2		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	9,98	382.232	3.814.675
102.3		Puerta metalica con persianas tipo americana p/ caseta de garrafa. 0,80x1,80 con marco y herrajes	Metros cuadrados	1,44	416.640	599.962
103	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1	7.188.343	7.188.343
103.1		De paredes al latex	Metros cuadrados	141,78	29.295	4.153.445
103.2		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	12,86	37.902	487.420
103.3		De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	92,73	27.472	2.547.479

REPUBLICA DEL PARAGUAY · GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL

Areguá, 12 de Diciembre de 2018

RESOLUCIÓN GDC Nº 509/18 – (Pág. 7/7)

A TRAVÉS DE LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 03/18 "ADECUACIÓN DE ESPACIOS A COCINA/COMEDOR Y CONSTRUCCIÓN NUEVA EN VARIAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL – PLURIANUAL 2018 - 2019" ID N° 345.463.-

104	72131601-001	Revestido de Azulejos frente y lateral mesada h= 0,45h	Metros cuadrados	3,9	86.713	338.181
105	72131601-001	Vidrios dobles 4mm	Metros cuadrados	1,6	214.830	343.728
106	72131601-001	Mesada de Hº Aº para cocina	Metro lineal	2,16	169.260	365.602
107	72131601-001	Mesada de madera para expendio	Unidad	1	325.522	325.522
108	72131601-001	Instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1	8.796.312	8.796.312
108.1		Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	Unidad	4	91.140	364.560
108.2		Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	5	91.140	455.700
108.3		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	12	109.368	1.312.416
108.4		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	12	97.650	1.171.800
108.5		Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	5	97.650	488.250
108.6		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	9	182.280	1.640.520
108.7		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	3	110.670	332.010
108.8		Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	234.360	234.360
108.9		Tablero TCV para 3 llaves de ventiladores	Unidad	1	127.596	127.596
108.10		Ventilador de techo de 56 "	Unidad	5	494.760	2.473.800
108.11		Alimentacion para estractor de cocina	Unidad	2	97.650	195.300
109	72131601-011	Instalación Sanitaria	Unidad Medida Global	1	1.229.421	1.229.421
109.1		Instalación de Agua Corriente	Unidad	1	210.924	210.924
109.2		Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	Unidad	1	745.077	745.077
109.3		Desagüe Cloacal de pileta con desengrasador	Unidad	1	273.420	273.420
110	72131601-001	Coneccion para gas de caseta a cocina. Cañeria de 3/4" Galv.	Metro lineal	4	195.300	781.200
111	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	63,35	2.213	140.194
PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO						**332.538.227**

ARTÍCULO 2º: DISPONER la suscripción oportuna del **Contrato N° 13/18** en los términos mencionados en el artículo anterior.----------

ARTÍCULO 3º: ENCOMENDAR a la **Dirección de Contrataciones** que imprima los trámites necesarios para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.----------

ARTÍCULO 4º: COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.----------

C.P. Abg. Sara Giménez Mendoza
Secretaria General

Sr. Hugo Javier González Alegre
Gobernador