Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 08/2.023 PARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA INICIAL EN LA ESCUELA BASICA N°700 MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ- LLAMADO PLURIANUAL. ID N°435815

MARIO GOMEZ CONSTRUCCIONES CON RUC N° 6043972-6 CORREO ELECTRONICO: danigomez3972@gmail.com

Item	DESCRIPCION	Unidad de Medida	CANTIDAD	Precio Referencial	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y	Aplicar lo que dispone la DNCP
1	CARTEL DE OBRA - 2.00 x 1.00 MTS. LONA ADHESIVA SOBRE CHAPA NEGRA. INCLUYE SOPORTE VERTICAL DE CAÑOS METALICOS	Unidad	1	832.162	832.162	832.162	0	0,00%
2	LIMPIEZA Y PREPARACION DE TERRENO	Metros cuadrados	70,84	6.510	6.510	461.168	0	0,00%
3	REPLANTEO	Metros cuadrados	70,84	4.670	4.670	330.823	0	0,00%
4	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC: 30 CM ANCHO. 80 CM PROFUNDIDAD. BASE PARA PARIDES + BASE PARA MAMPOSTERIA NIVELACION EN GALERIA	Metros cúbicos	12,11	436.918	425.000	5.146.750	-11.918	-2,73%
5	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC: 30 CM ANCHO. 80 CM PROFUNDIDAD. PARA PILARES EN GALERIA	Metros cúbicos	1,18	437.043	437.043	515.711	0	0,00%
6	ZAPATAS DE Ho. Ao. 0,60 X 0.60 X 1,00	Metros cúbicos	3,29	2.036.250	1.700.000	5.593.000	-336.250	-16,51%
7	09 COLUMNAS DE Ho. Ao. 15 x 30 CM X 3,45 ALT. .	Metro lineal	31,05	99.815	96.800	3.005.640	-3.015	-3,02%
8	04 COLUMNAS DE Ho. Ao. 15 x 15 EN COLUMNAS DE GALERIA	Metro lineal	9,2	99.815	96.800	890.560	-3.015	-3,02%
9	ENCADENADO DE Ho. Ao. INFERIOR DIMENSIONES 0,15 X 0,27. ENCAJONADO CON MAMPOSTERIA DE LADRILLOS TIPO PANDERETE	Metro lineal	50,47	95.000	93.000	4.693.710	-2.000	-2,11%
10	ENCADENADO DE Ho. Ao. SUPERIOR DIMENSIONES 0,15 X 0,27.	Metro lineal	50,47	92.789	93.000	4.693.710	211	0,23%
11	DADOS DE Ho. 1,00 X 0,30 X 0,20 SOBRE PAREDES BASE PARA ASIENTO DE VIGA CUMBRERA METALICA	Metros cúbicos	1,4	643.810	643.810	901.334	0	0,00%
12	LOSETA DE H°A° SOBRE PUERTA DE ACCESO	Metros cúbicos	0,07	2.065.117	2.065.117	144.558	0	0,00%
13	MAMPOSTERIA DE NIVELACIÓN DE 0,30 PARA PAREDES DE 0,15 (28 CM ALTURA)	Metros cuadrados	19,67	160.000	160.000	3.147.200	0	0,00%
14	MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE 0,30 PARA PAREDES 0,29 DIVISORIAS DE AULAS (30 CM ALTURA)	Metros cuadrados	4,98	160.015	160.015	796.875	0	0,00%
15	MAMPOSTERIA DE 0,45 PARA PILARES EN GALERIA (0,30 CM ALTURA)	Metros cuadrados	1,5	178.538	178.538	267.807	0	0,00%
16	RELLENO Y COMPACTACION INTERIOR 30 CM DESDE SUELO NATURAL	Metros cúbicos	70,84	40.000	38.000	2.691.920	-2.000	-5,00%
17	AISLACION DE PAREDES CON CERESITA - HASTA 60 CM DESDE NIVEL DE PISO INTERIOR	Metros cuadrados	24,04	29.833	29.833	717.185	0	0,00%
18	AISLACION DE ENCADENADO INFERIOR EN U	Metros cuadrados	12,02	132.717	132.717	1.595.258	0	0,00%
19	AISLACION DE CANTEROS	Metros cuadrados	5,25	29.821	29.821	156.560	0	0,00%

MUNICIPALIDAD DE CNEL BOGADO

Unidad Operativa de Contrataciones

Scanned with CamScanner

20	MAMPOSTERÍA DE ELEVACION DE LADRILLOS VISTO COMUN PRENSADO DE 0,15 . UN LADO JUNTA CALADA	Metros cuadrados	85,47	100.521	97.500	8.333.325	-3.021	-3,01%
21	MAMPOSTERÍA PARA REVOCAR DE 0,15 LADRILLOS COMUNES EN CANTEROS	Metros cuadrados	3,32	100.521	97.500	323.700	-3.021	-3,01%
22	MAMPOSTERÍA DE LADRILLO HUECO EN DIVISORIAS DE AULA	Metros cuadrados	28,43	87.552	87.552	2.490.854	0	0,00%
23	ENVARILLADO BAJO y SOBRE ABERTURAS 2 @ 8 POR HILADA (3HILADAS)	Metro lineal	10,78	21.533	21.533	232.126	0	0,00%
24	MAMPOSTERIA 0,30 PARA RAMPA	Metros cuadrados	0,85	168.756	168.756	143.443	0	0,00%
25	RELLENO Y COMPACTACION INTERIOR DE RAMPA	Metros cúbicos	1,1	40.000	40.000	44.000	0	0,00%
26	MAMPOSTERÍA DE 0,45 x 0,45 VISTO EN GALERIA - ALTURA 2,30 MTS. TERMINACION CON CAPITEL DE HORMIGON ESPESOR 5 CM	Metro lineal	4,14	178.540	178.540	739.156	0	0,00%
27	CUBIERTA DE CHAPAS TERMOACUSTICAS DE 5 CM SOBRE PERFILES METALICOS: TIRANTES CON CAÑOS METALICOS: 40 X 80 MM X 2 MM. // CLAVADORES CAÑOS METALICOS 40 X 60 X 2 MM	Metros cuadrados	91,75	319.000	317.000	29.084.750	-2.000	-0,63%
28	CABALLETES DE CHAPA EN CUMBRERA DESARROLLO - ANCHO 40 CM	Metro lineal	9,8	115.500	115.500	1.131.900	0	0,00%
29	VIGA METALICA CUMBRERA 0.20 x 0.45	Metro lineal	9,8	308.000	308.000	3.018.400	0	0,00%
30	VIGA DE HORMIGÓN EN GALERIA 0.15 x 0.30	Metro lineal	5,4	100.315	100.315	541.701	0	0,00%
31	CANALETAS AEREAS + BAJADAS DE CHAPA. No. 24 DESARROLLO 50 CENTIMETROS CON MOLDURAS	Metro lineal	50,67	104.323	104.323	5.286.046	0	0,00%
32	TAPA METALICA EN BORDES DEL TECHO MANTENER ESPESOR DE CHAPA	Metro lineal	20,4	82.375	82.375	1.680.450	0	0,00%
33	REVOQUE INTERIOR - EXTERIOR: INCLUYE COLUMNAS PARA BASE DE CUMBRERA LADO EXTERIOR	Metros cuadrados	193,2	42.967	42.967	8.301.224	0	0,00%
34	REVOQUE DE PILARES SECTOR GALERÍA	Metros cuadrados	16,56	42.866	42.866	709.861	0	0,00%
35	REVOQUE DE MAMPOSTERIA DE NIVELACION: INCLUYE MURO DE RAMPA	Metros cuadrados	19,36	42.842	42.842	829.421	0	0,00%
36	CONTRAPISO DE CASCOTE PARA GUARDA OBRA	Metros cuadrados	12,85	38.885	38.885	499.672	0	0,00%
37	BALDOSONES DE H°A° DIM. 0,40 X 0,40	Metros cuadrados	12,85	89.581	89.581	1.151.116	0	0,00%
38	CONTRAPISO DE CASCOTES PARA AULA	Metros cuadrados	70,84	38.694	38.694	2.741.083	0	0,00%
39	CARPETA PARA PISO PORCELANATO	Metros cuadrados	70,84	30.506	30.506	2.161.045	0	0,00%
40	PISO PORCELANATO TIPO PEI 5 ESMALTADO EN AULAS Y GALERIA ANTIDESLIZANTE (DIMENSIONES MINIMAS 0,60 X 0,60)	Metros cuadrados	73,48	134.500	134.500	9.883.060	0	0,00%
41	PISO DE HORMIGON LLANEADO- RAMPA 2,05 ANCHO	Metros cuadrados	3,67	47.994	47.994	176.138	0	0,00%
42	ZOCALO DE PORCELANATO INTERIOR AULAS + GALERIA + BASE DE COLUMNAS EN GALERIA (MISMO MATERIAL A LOS PISOS DE AULAS + GALERIA)	Metro lineal	40,07	67.000	67.000	2.684.690	0	0,00%
43	REVESTIMIENTO CERÁMICO EN BAÑOS	Metros cuadrados	15,09	93.248	93.248	1.407.112	0	0,00%
44	ALFEIZAR DE VENTANAS 1:3 (CEMENTO-ARENA)	Metro lineal	45,6	23.496	23.496	1.071.418	0	0,00%
45	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 1,08x 2,50 - (02 HOJAS DE 50,4 CM)INCLUYE HERRAJES	Unidad	1	1.974.625	1.600.000	1.600.000	-374.625	-18,97%
46	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 0,70x 2,10 . INCLUYE HERRAJES	Unidad	1	842.417	700.000	700.000	-142.417	-16,91%

Scanned with CamScanner

47	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA 0,65x 1,50 . INCLUYE HERRAJES	Unidad	2	561.469	561.469	1.122.938	0	0,00%
48	VENTANAS TIPO BLINDEX 02 HOJAS CORREDIZAS: 1.50 X 1.00 - VIDRIOS TRANSPARENTES	Metros cuadrados	6	700.835	570.000	3.420.000	-130.835	-18,67%
49	VENTANAS TIPO BLINDEX 02 HOJAS CORREDIZAS: 1.50 X 2,00 - VIDRIOS TRANSPARENTES	Metros cuadrados	12	700.835	570.000	6.840.000	-130.835	-18,67%
50	REJAS METALICAS PARA VENTANAS CON VARILLAS LISAS DE 8 MM SEPARACION 20 CM: MARCO DE CAÑO CUADRADO.	Metros cuadrados	18	298.750	298.760	5.377.680	10	0,00%
51	BARANDA METALICA DE CAÑO GALVANIZADO, 2 PULGADAS, EN RAMPA: INCLUYE PINTURA CON ANTIOXIDO SINTETICO MATE 2 MANOS (2 LINEAS HORIZONTALES + SOPORTES VERTICALES)	Metro lineal	6	97.750	97.750	586.500	0	0,00%
52	MOCHETA TIPO MOLDURA ANCHO 10 CM - EN VENTANAS Y PUERTAS	Metro lineal	45,6	18.595	18.595	847.932	0	0,00%
53	PINTURA SOBRE PAREDES REVOCADAS CON ENDUIDO. INCLUYE COLUMNAS DE HORMIGON EXTERIOR	Metros cuadrados	193,2	29.083	27.900	5.390.280	-1.183	-4,07%
54	PINTURA SOBRE PILARES DE LADRILLOS CON REVOQUE A 2 CAPAS - INCLUYE CAPITEL - COLOR BLANCO	Metros cuadrados	16,56	29.077	29.077	481.515	0	0,00%
55	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA DE NIVELACION. INCLUYE MURO DE RAMPA	Metros cuadrados	19,36	27.260	27.260	527.754	0	0,00%
56	PINTURA SOBRE VIGA DE CUMBRERA METALICA Y GALERÍA	Metros cuadrados	16,56	36.060	36.060	597.154	0	0,00%
57	PINTURA SOBRE ABERTURAS DE MADERA	Metros cuadrados	3,9	36.191	36.191	141.145	0	0,00%
58	SOBRE LADRILLOS VISTOS. CON RESINA ACRÍLICA BASE SOLVENTE SIN COLOR	Metros cuadrados	85,47	34.493	34.000	2.905.980	-493	-1,43%
59	PINTURA SOBRE PUERTAS METALICAS - INCLUYE MARCOS METALICOS + REJAS METALICAS EN VENTANAS	Metros cuadrados	8,34	34.844	34.844	290.599	0	0,00%
60	PINTURA SOBRE CANALETA Y CAÑOS DE BAJADA DE CHAPA INCLUYE ANTIOXIDO + SINTETICO NEGRO MATE	Metro lineal	50,67	33.806	32.100	1.626.507	-1.706	-5,05%
61	PROVISION Y COLOCACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE 12,000 BTU. INCLUYE: TABLEROS Y LLAVES TERMOMAGNETICAS	Unidad	1	4.172.000	3.690.542	3.690.542	-481.458	-11,54%
62	VENTILADORES DE TECHO. CAJA METALICA. MOTOR PESADO. 7 VELOCIDADES. 56 PULGADAS	Unidad	2	510.937	510.937	1.021.874	0	0,00%
63	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EL AULA + BAÑO . INCLUYE REGISTROS ELECTRICOS + CAJAS DE PUNTOS Y TOMAS. LAS CANTIDADES VER EN: ESPECIFICACIONES TECNICAS.	Unidad Medida Global	1	3.506.374	2.900.000	2.900.000	-606.374	-17,29%
64	INSTALACIONES SANITARIAS PARA SECTOR BAÑO. LAS CANTIDADES VER EN: ESPECIFICACIONES TECNICAS.	Unidad Medida Global	1	7.000.000	6.300.000	6.300.000	-700.000	-10,00%
65	PIZARRAS ACRILICAS CON BORDE DE MADERA ANCHO 10 CM - INCLUYE PORTALAPICES - PINCELES	Unidad Medida Global	1	1.265.032	1.100.000	1.100.000	-165.032	-13,05%
66	PLACA DE INAUGURACION DE OBRAS	Unidad	1	874.107	950.000	950.000	75.893	8,68%
67	LIMPIEZA GENERAL DE ZONA DE OBRAS	Metros cuadrados	70,84	4.002	4.002	283.502	0	0,00%
						169.949.524		

Scanned with CamScanner

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2.023 PARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA INICIAL EN LA ESCUELA BASICA Nº700 MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ- LLAMADO PLURIANUAL. ID Nº435815

DM CONSTRUCCIONES de ADRIAN MARCELO SVIEDNICKIJ SEMENIUK CON RUC N° 1055686 - 9 CORREO ELECTRONICO: danielma.construcciones@gmail.com - CARMEN DEL PARANA

Item	DESCRIPCION	Unidad de Medida	CANTIDAD	Precio Referencial	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP Nº1890/2020 en el Art.Nº4 análisis de precios ofertados durante
1	CARTEL DE OBRA - 2.00 x 1.00 MTS. LONA ADHESIVA SOBRE CHAPA NEGRA. INCLUYE SOPORTE VERTICAL DE CAÑOS	Unidad	1	832.162	782.232	782.232	-49.930	-6,00%
2	LIMPIEZA Y PREPARACION DE TERRENO	Metros cuadrados	70,84	6.510	6.119	433.470	-391	-6,01%
3	REPLANTEO	Metros cuadrados	70,84	4.670	4.390	310.988	-280	-6,00%
4	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC: 30 CM ANCHO. 80 CM PROFUNDIDAD. BASE PARA PAREDES + BASE PARA MAMPOSTERIA NIVELACION EN GALERIA	Metros cúbicos	12,11	436.918	410.703	4.973.613	-26.215	-6,00%
5	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC: 30 CM ANCHO. 80 CM PROFUNDIDAD. PARA PILARES EN GALERIA	Metros cúbicos	1,18	437.043	410.820	484.768	-26.223	-6,00%
6	ZAPATAS DE Ho. Ao. 0,60 X 0.60 X 1,00	Metros cúbicos	3,29	2.036.250	1.914.075	6.297.307	-122.175	-6,00%
7	09 COLUMNAS DE Ho. Ao. 15 x 30 CM X 3,45 ALT. .	Metro lineal	31,05	99.815	93.826	2.913.297	-5.989	-6,00%
8	04 COLUMNAS DE Ho. Ao. 15 x 15 EN COLUMNAS DE GALERIA	Metro lineal	9,2	99.815	93.826	863.199	-5.989	-6,00%
9	ENCADENADO DE Ho. Ao. INFERIOR DIMENSIONES 0,15 X 0,27. ENCAJONADO CON MAMPOSTERIA DE LADRILLOS TIPO PANDERETE	Metro lineal	50,47	95.000	89.300	4.506.971	-5.700	-6,00%
10	ENCADENADO DE Ho. Ao. SUPERIOR DIMENSIONES 0,15 X 0,27.	Metro lineal	50,47	92.789	87.222	4.402.094	-5.567	-6,00%
11	DADOS DE Ho. 1,00 X 0,30 X 0,20 SOBRE PAREDES BASE PARA ASIENTO DE VIGA CUMBRERA METALICA	Metros cúbicos	1,4	643.810	605.181	847.253	-38.629	-6,00%
12	LOSETA DE HºAº SOBRE PUERTA DE ACCESO	Metros cúbicos	0,07	2.065.117	1.941.210	135.885	-123.907	-6,00%
13	MAMPOSTERIA DE NIVELACIÓN DE 0,30 PARA PAREDES DE 0,15 (28 CM ALTURA)	Metros cuadrados	19,67	160.000	150.400	2.958.368	-9.600	-6,00%
14	MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE 0,30 PARA PAREDES 0,20 DIVISORIAS DE AULAS (30 CM ALTURA)	Metros cuadrados	4,98	160.015	150.414	749.062	-9.601	-6,00%
15	MAMPOSTERIA DE 0,45 PARA PILARES EN GALERIA (0,30 CM ALTURA)	Metros cuadrados	1,5	178.538	167.826	251.739	-10.712	-6,00%
16	RELLENO Y COMPACTACION INTERIOR 30 CM DESDE SUELO NATURAL	Metros cúbicos	70,84	40.000	37.600	2.663.584	-2.400	-6,00%
17	AISLACION DE PAREDES CON CERESITA - HASTA 60 CM DESDE NIVEL DE PISO INTERIOR	Metros cuadrados	24,04	29.833	28.043	674.154	-1.790	-6,00%
18	AISLACION DE ENCADENADO INFERIOR EN U	Metros cuadrados	12,02	132.717	124.754	1.499.543	-7.963	-6,00%
19	AISLACION DE CANTEROS	Metros cuadrados	5,25	29.821	28.032	147.168	-1.789	-6,00%
20	MAMPOSTERÍA DE ELEVACION DE LADRILLOS VISTO COMUN PRENSADO DE 0,15 . UN LADO JUNTA CALADA	Metros cuadrados	85,47	100.521	94.490	8.076.060	-6.031	-6,00%
21	MAMPOSTERÍA PARA REVOCAR DE 0,15 LADRILLOS COMUNES EN CANTEROS	Metros cuadrados	3,32	100.521	94.490	313.707	-6.031	-6,00%
22	MAMPOSTERÍA DE LADRILLO HUECO EN DIVISORIAS DE AULA	Metros cuadrados	28,45	87.552	82.299	2.341.407	-5.253	-6,00%
23	ENVARILLADO BAJO y SOBRE ABERTURAS 2 @ 8 POR HILADA (3HILADAS)	Metro lineal	10,78	21.533	20.241	218.198	-1.292	-6,00%
24	MAMPOSTERIA 0,30 PARA RAMPA	Metros cuadrados	0,85	168.756	158.631	134.836	-10.125	-6,00%
25	RELLENO Y COMPACTACION INTERIOR DE RAMPA	Metros cúbicos	1,1	40.000	37.600	41.360	-2.400	-6,00%
26	MAMPOSTERÍA DE 0,45 x 0,45 VISTO EN GALERIA - ALTURA 2,30 MTS. TERMINACION CON CAPITEL DE HORMIGON ESPESOR 5 CM	Metro lineal	4,14	178.540	167.828	694.808	-10.712	-6,00%
27	CUBIERTA DE CHAPAS TERMOACUSTICAS DE 5 CM SOBRE PERFILES METALICOS: TIRANTES CON CAÑOS METALICOS: 40 X 80 MM X 2 MM. // CLAVADORES CAÑOS METALICOS 40 X 60 X 2 MM	Metros cuadrados	91,75	319.000	299.860	27.512.155	-19.140	-6,00%
28	CABALLETES DE CHAPA EN CUMBRERA DESARROLLO - ANCHO 40 CM	Metro lineal	9,8	115.500	108.570	1.063.986	-6.930	-6,00%
29	VIGA METALICA CUMBRERA 0.20 x 0.45	Metro lineal	9,8	308.000	289.520	2.837.296	-18.480	-6,00%
30	VIGA DE HORMIGÓN EN GALERIA 0.15 x 0.30	Metro lineal	5,4	100.315	94.296	509.198	-6.019	-6,00%
31	CANALETAS AEREAS + BAJADAS DE CHAPA. No. 24 DESARROLLO 50 CENTIMETROS CON MOLDURAS	Metro lineal	50,67	104.323	98.064	4.968.903	-6.259	-6,00%
32	TAPA METALICA EN BORDES DEL TECHO MANTENER ESPESOR DE CHAPA	Metro lineal	20,4	82.375	77.433	1.579.633	-4.942	-6,00%

Scanned with CamScanner

33	REVOQUE INTERIOR - EXTERIOR: INCLUYE COLUMNAS PARA BASE DE CUMBRERA LADO EXTERIOR	Metros cuadrados	193,2	42.967	40.389	7.803.155	-2.578	-6,00%
34	REVOQUE DE PILARES SECTOR GALERÍA	Metros cuadrados	16,56	42.866	40.294	667.269	-2.572	-6,00%
35	REVOQUE DE MAMPOSTERIA DE NIVELACION: INCLUYE MURO DE RAMPA	Metros cuadrados	19,36	42.842	40.271	779.647	-2.571	-6,00%
36	CONTRAPISO DE CASCOTE PARA GUARDA OBRA	Metros cuadrados	12,85	38.885	36.552	469.693	-2.333	-6,00%
37	BALDOSONES DE HºAº DIM. 0,40 X 0,40	Metros cuadrados	12,85	89.581	84.206	1.082.047	-5.375	-6,00%
38	CONTRAPISO DE CASCOTES PARA AULA	Metros cuadrados	70,84	38.694	36.372	2.576.592	-2.322	-6,00%
39	CARPETA PARA PISO PORCELANATO	Metros cuadrados	70,84	30.506	28.676	2.031.408	-1.830	-6,00%
40	PISO PORCELANATO TIPO PEI 5 ESMALTADO EN AULAS Y GALERIA ANTIDESLIZANTE (DIMENSIONES MINIMAS 0,60 X 0,60)	Metros cuadrados	73,48	134.500	126.430	9.290.076	-8.070	-6,00%
41	PISO DE HORMIGON LLANEADO- RAMPA 2,05 ANCHO	Metros cuadrados	3,67	47.994	45.114	165.568	-2.880	-6,00%
42	ZOCALO DE PORCELANATO INTERIOR AULAS + GALERIA + BASE DE COLUMNAS EN GALERIA (MISMO MATERIAL A LOS PISOS DE AULAS + GALERIA)	Metro lineal	40,07	67.000	62.980	2.523.609	-4.020	-6,00%
43	REVESTIMIENTO CERÁMICO EN BAÑOS	Metros cuadrados	15,09	93.248	87.653	1.322.684	-5.595	-6,00%
44	ALFEIZAR DE VENTANAS 1:3 (CEMENTO-ARENA)	Metro lineal	45,6	23.496	22.086	1.007.122	-1.410	-6,00%
45	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 1,08x 2,50 - (02 HOJAS DE 53,4 CM)INCLUYE HERRAJES	Unidad	1	1.974.625	1.856.148	1.856.148	-118.477	-6,00%
46	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 0,70x 2,10 . INCLUYE HERRAJES	Unidad	1	842.417	791.872	791.872	-50.545	-6,00%
47	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA 0,65x 1,50 . INCLUYE HERRAJES	Unidad	2	561.469	527.781	1.055.562	-33.688	-6,00%
48	VENTANAS TIPO BLINDEX 02 HOJAS CORREDIZAS: 1.50 X 1.00 - VIDRIOS TRANSPARENTES	Metros cuadrados	6	700.835	658.785	3.952.710	-42.050	-6,00%
49	VENTANAS TIPO BLINDEX 02 HOJAS CORREDIZAS: 1.50 X 2,00 - VIDRIOS TRANSPARENTES	Metros cuadrados	12	700.835	658.785	7.905.420	-42.050	-6,00%
50	REJAS METALICAS PARA VENTANAS CON VARILLAS LISAS DE 8 MM SEPARACION 20 CM: MARCO DE CAÑO CUADRADO.	Metros cuadrados	18	298.750	280.825	5.054.850	-17.925	-6,00%
51	BARANDA METALICA DE CAÑO GALVANIZADO, 2 PULGADAS, EN RAMPA: INCLUYE PINTURA CON ANTIOXIDO SINTETICO MATE 2 MANOS (2 LINEAS HORIZONTALES + SOPORTES VERTICALES)	Metro lineal	6	97.750	91.885	551.310	-5.865	-6,00%
52	MOCHETA TIPO MOLDURA ANCHO 10 CM - EN VENTANAS Y PUERTAS	Metro lineal	45,6	18.595	17.479	797.042	-1.116	-6,00%
53	PINTURA SOBRE PAREDES REVOCADAS CON ENDUIDO. INCLUYE COLUMNAS DE HORMIGON EXTERIOR	Metros cuadrados	193,2	29.083	27.338	5.281.702	-1.745	-6,00%
54	PINTURA SOBRE PILARES DE LADRILLOS CON REVOQUE A 2 CAPAS - INCLUYE CAPITEL - COLOR BLANCO	Metros cuadrados	16,56	29.077	27.332	452.618	-1.745	-6,00%
55	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA DE NIVELACION. INCLUYE MURO DE RAMPA	Metros cuadrados	19,36	27.260	25.624	496.081	-1.636	-6,00%
56	PINTURA SOBRE VIGA DE CUMBRERA METALICA Y GALERÍA	Metros cuadrados	16,56	36.060	33.896	561.318	-2.164	-6,00%
57	PINTURA SOBRE ABERTURAS DE MADERA	Metros cuadrados	3,9	36.191	34.020	132.678	-2.171	-6,00%
58	SOBRE LADRILLOS VISTOS. CON RESINA ACRÍLICA BASE SOLVENTE SIN COLOR	Metros cuadrados	85,47	34.493	32.423	2.771.194	-2.070	-6,00%
59	PINTURA SOBRE PUERTAS METALICAS - INCLUYE MARCOS METALICOS + REJAS METALICAS EN VENTANAS	Metros cuadrados	8,34	34.844	32.753	273.160	-2.091	-6,00%
60	PINTURA SOBRE CANALETA Y CAÑOS DE BAJADA DE CHAPA INCLUYE ANTIOXIDO + SINTETICO NEGRO MATE	Metro lineal	50,67	33.806	31.778	1.610.191	-2.028	-6,00%
61	PROVISION Y COLOCACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE 12,000 BTU. INCLUYE: TABLEROS Y LLAVES TERMOMAGNETICAS	Unidad	1	4.172.000	3.921.680	3.921.680	-250.320	-6,00%
62	VENTILADORES DE TECHO. CAJA METALICA. MOTOR PESADO. 7 VELOCIDADES. 56 PULGADAS	Unidad	2	510.937	480.281	960.562	-30.656	-6,00%
63	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EL AULA + BAÑO . INCLUYE REGISTROS ELECTRICOS + CAJAS DE PUNTOS Y TOMAS. LAS CANTIDADES VER EN: ESPECIFICACIONES TECNICAS.	Unidad Medida Global	1	3.506.374	3.295.992	3.295.992	-210.382	-6,00%
64	INSTALACIONES SANITARIAS PARA SECTOR BAÑO. LAS CANTIDADES VER EN: ESPECIFICACIONES TECNICAS.	Unidad Medida Global	1	7.000.000	6.580.000	6.580.000	-420.000	-6,00%
65	PIZARRAS ACRILICAS CON BORDE DE MADERA ANCHO 10 CM - INCLUYE PORTALAPICES - PINCELES	Unidad Medida Global	1	1.265.032	1.189.130	1.189.130	-75.902	-6,00%
66	PLACA DE INAUGURACION DE OBRAS	Unidad	1	874.107	821.661	821.661	-52.446	-6,00%
67	LIMPIEZA GENERAL DE ZONA DE OBRAS	Metros cuadrados	70,84	4.002	3.762	266.500	-240	-6,00%
						166.484.492		

Scanned with CamScanner

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 08/2.023 PARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA INICIAL EN LA ESCUELA BASICA N°700 MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ- LLAMADO PLURIANUAL. ID N°435815

JUAN ESTANISLAO BENITEZ ASCONA CON RUC N° 1094534-2 CORREO ELECTRONICO: gusmanbe15@hotmail.com, denis0865@windowslive.com -

Item	DESCRIPCION	Unidad de Medida	CANTIDAD	Precio Referencial	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP
1	CARTEL DE OBRA - 2.00 x 1.00 MTS. LONA ADHESIVA SOBRE CHAPA NEGRA. INCLUYE SOPORTE VERTIC	Unidad	1	832.162	1.333.649	1.333.649	501.487	60,26%
2	LIMPIEZA Y PREPARACION DE TERRENO	Metros cuadrados	70,84	6.510	6.519	461.806	9	0,14%
3	REPLANTEO	Metros cuadrados	70,84	4.670	4.970	352.075	300	6,42%
4	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC: 30 CM ANCHO. 80 CM PROFUNDIDAD. BASE PARA PAREDES + BASE PARA MAMPOSTERIA NIVELACION EN GALERIA	Metros cúbicos	12,11	436.918	437.000	5.292.070	82	0,02%
5	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC: 30 CM ANCHO. 80 CM PROFUNDIDAD. PARA PILARES EN GALERIA	Metros cúbicos	1,18	437.043	437.000	515.660	-43	-0,01%
6	ZAPATAS DE Ho. Ao. 0,60 X 0.60 X 1,00	Metros cúbicos	3,29	2.036.250	2.035.000	6.695.150	-1.250	-0,06%
7	09 COLUMNAS DE Ho. Ao. 15 x 30 CM X 3,45 ALT. .	Metro lineal	31,05	99.815	95.000	2.949.750	-4.815	-4,82%
8	04 COLUMNAS DE Ho. Ao. 15 x 15 EN COLUMNAS DE GALERIA	Metro lineal	9,2	99.815	95.000	874.000	-4.815	-4,82%
9	ENCADENADO DE Ho. Ao. INFERIOR DIMENSIONES 0,15 X 0,27. ENCAJONADO CON MAMPOSTERIA DE LADRILLOS TIPO PANDERETE	Metro lineal	50,47	95.000	95.000	4.794.650	0	0,00%
10	ENCADENADO DE Ho. Ao. SUPERIOR DIMENSIONES 0,15 X 0,27.	Metro lineal	50,47	92.789	95.000	4.794.650	2.211	2,38%
11	DADOS DE Ho. 1,00 X 0,30 X 0,20 SOBRE PAREDES BASE PARA ASIENTO DE VIGA CUMBRERA METALICA	Metros cúbicos	1,4	643.810	525.240	735.336	-118.570	-18,42%
12	LOSETA DE H°A° SOBRE PUERTA DE ACCESO	Metros cúbicos	0,07	2.065.117	2.035.000	142.450	-30.117	-1,46%
13	MAMPOSTERIA DE NIVELACIÓN DE 0,30 PARA PAREDES DE 0,15 (28 CM ALTURA)	Metros cuadrados	19,67	160.000	160.000	3.147.200	0	0,00%
14	MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE 0,30 PARA PAREDES 0,20 DIVISORIAS DE AULAS (30 CM ALTURA)	Metros cuadrados	4,98	160.015	160.000	796.800	-15	-0,01%
15	MAMPOSTERIA DE 0,45 PARA PILARES EN GALERIA (0,30 CM ALTURA)	Metros cuadrados	1,5	178.538	178.540	267.810	2	0,00%
16	RELLENO Y COMPACTACION INTERIOR 30 CM DESDE SUELO NATURAL	Metros cúbicos	70,84	40.000	40.000	2.833.600	0	0,00%
17	AISLACION DE PAREDES CON CERESITA - HASTA 60 CM DESDE NIVEL DE PISO INTERIOR	Metros cuadrados	24,04	29.833	29.816	716.777	-17	-0,06%
18	AISLACION DE ENCADENADO INFERIOR EN U	Metros cuadrados	12,02	132.717	132.734	1.595.463	17	0,01%
19	AISLACION DE CANTEROS	Metros cuadrados	5,25	29.821	29.816	156.534	-5	-0,02%

Scanned with CamScanner

20	MAMPOSTERÍA DE ELEVACION DE LADRILLOS VISTO COMUN PRENSADO DE 0,15 . UN LADO JUNTA CALADA	Metros cuadrados	85,47	100.521	10.058	859.657	-90.463	-89,99%
21	MAMPOSTERÍA PARA REVOCAR DE 0,15 LADRILLOS COMUNES EN CANTEROS	Metros cuadrados	3,32	100.521	105.000	348.600	4.479	4,46%
22	MAMPOSTERÍA DE LADRILLO HUECO EN DIVISORIAS DE AULA	Metros cuadrados	28,45	87.552	168.760	4.801.222	81.208	92,75%
23	ENVARILLADO BAJO y SOBRE ABERTURAS 2 @ 8 POR HILADA (3HILADAS)	Metro lineal	10,78	21.533	22.000	237.160	467	2,17%
24	MAMPOSTERIA 0,30 PARA RAMPA	Metros cuadrados	0,85	168.756	130.000	110.500	-38.756	-22,97%
25	RELLENO Y COMPACTACION INTERIOR DE RAMPA	Metros cúbicos	1,1	40.000	45.000	49.500	5.000	12,50%
26	MAMPOSTERÍA DE 0,45 x 0,45 VISTO EN GALERIA - ALTURA 2,30 MTS. TERMINACION CON CAPITEL DE HORMIGON ESPESOR 5 CM	Metro lineal	4,14	178.540	179.890	744.745	1.350	0,76%
27	CUBIERTA DE CHAPAS TERMOACUSTICAS DE 5 CM SOBRE PERFILES METALICOS: TIRANTES CON CAÑOS METALICOS: 40 X 80 MM X 2 MM. // CLAVADORES CAÑOS METALICOS 40 X 60 X 2 MM	Metros cuadrados	91,75	319.000	329.000	30.185.750	10.000	3,13%
28	CABALLETES DE CHAPA EN CUMBRERA DESARROLLO - ANCHO 40 CM	Metro lineal	9,8	115.500	187.000	1.832.600	71.500	61,90%
29	VIGA METALICA CUMBRERA 0.20 x 0.45	Metro lineal	9,8	308.000	347.000	3.400.600	39.000	12,66%
30	VIGA DE HORMIGÓN EN GALERIA 0.15 x 0.30	Metro lineal	5,4	100.315	97.550	526.770	-2.765	-2,76%
31	CANALETAS AEREAS + BAJADAS DE CHAPA. No. 24 DESARROLLO 50 CENTIMETROS CON MOLDURAS	Metro lineal	50,67	104.323	97.000	4.914.990	-7.323	-7,02%
32	TAPA METALICA EN BORDES DEL TECHO MANTENER ESPESOR DE CHAPA	Metro lineal	20,4	82.375	82.500	1.683.000	125	0,15%
33	REVOQUE INTERIOR - EXTERIOR: INCLUYE COLUMNAS PARA BASE DE CUMBRERA LADO EXTERIOR	Metros cuadrados	193,2	42.967	37.831	7.308.949	-5.136	-11,95%
34	REVOQUE DE PILARES SECTOR GALERÍA	Metros cuadrados	16,56	42.866	42.831	709.281	-35	-0,08%
35	REVOQUE DE MAMPOSTERIA DE NIVELACION: INCLUYE MURO DE RAMPA	Metros cuadrados	19,36	42.842	42.831	829.208	-11	-0,03%
36	CONTRAPISO DE CASCOTE PARA GUARDA OBRA	Metros cuadrados	12,85	38.885	39.800	511.430	915	2,35%
37	BALDOSONES DE H°A° DIM. 0,40 X 0,40	Metros cuadrados	12,85	89.581	93.200	1.197.620	3.619	4,04%
38	CONTRAPISO DE CASCOTES PARA AULA	Metros cuadrados	70,84	38.694	38.888	2.754.826	194	0,50%
39	CARPETA PARA PISO PORCELANATO	Metros cuadrados	70,84	30.506	30.650	2.171.246	144	0,47%
40	PISO PORCELANATO TIPO PEI 5 ESMALTADO EN AULAS Y GALERIA ANTIDESLIZANTE (DIMENSIONES MINIMAS 0,60 X 0,60)	Metros cuadrados	73,48	134.500	145.700	10.706.036	11.200	8,33%
41	PISO DE HORMIGON LLANEADO- RAMPA 2,05 ANCHO	Metros cuadrados	3,67	47.994	38.650	141.846	-9.344	-19,47%
42	ZOCALO DE PORCELANATO INTERIOR AULAS + GALERIA + BASE DE COLUMNAS EN GALERIA (MISMO MATERIAL A LOS PISOS DE AULAS + GALERIA)	Metro lineal	40,07	67.000	65.000	2.604.550	-2.000	-2,99%
43	REVESTIMIENTO CERÁMICO EN BAÑOS	Metros cuadrados	15,09	93.248	96.661	1.458.614	3.413	3,66%
44	ALFEIZAR DE VENTANAS 1:3 (CEMENTO-ARENA)	Metro lineal	45,6	23.496	22.245	1.014.372	-1.251	-5,32%
45	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 1,08x 2,50 - (02 HOJAS DE 50,4 CM)INCLUYE HERRAJES	Unidad	1	1.974.625	1.980.000	1.980.000	5.375	0,27%
46	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 0,70x 2,10 . INCLUYE HERRAJES	Unidad	1	842.417	850.000	850.000	7.583	0,90%

Scanned with CamScanner

47	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA 0,65x 1,50 . INCLUYE HERRAJES	Unidad	2	561.469	560.000	1.120.000	-1.469	-0,26%
48	VENTANAS TIPO BLINDEX 02 HOJAS CORREDIZAS: 1.50 X 1.00 - VIDRIOS TRANSPARENTES	Metros cuadrados	6	700.835	700.794	4.204.764	-41	-0,01%
49	VENTANAS TIPO BLINDEX 02 HOJAS CORREDIZAS: 1.50 X 2,00 - VIDRIOS TRANSPARENTES	Metros cuadrados	12	700.835	700.797	8.409.564	-38	-0,01%
50	REJAS METALICAS PARA VENTANAS CON VARILLAS LISAS DE 8 MM SEPARACION 20 CM: MARCO DE CAÑO CUADRADO.	Metros cuadrados	18	298.750	275.000	4.950.000	-23.750	-7,95%
51	BARANDA METALICA DE CAÑO GALVANIZADO, 2 PULGADAS, EN RAMPA: INCLUYE PINTURA CON ANTIOXIDO SINTETICO MATE 2 MANOS (2 LINEAS HORIZONTALES + SOPORTES VERTICALES)	Metro lineal	6	97.750	97.750	586.500	0	0,00%
52	MOCHETA TIPO MOLDURA ANCHO 10 CM - EN VENTANAS Y PUERTAS	Metro lineal	45,6	18.595	18.595	847.932	0	0,00%
53	PINTURA SOBRE PAREDES REVOCADAS CON ENDUIDO. INCLUYE COLUMNAS DE HORMIGON EXTERIOR	Metros cuadrados	193,2	29.083	32.083	6.198.436	3.000	10,32%
54	PINTURA SOBRE PILARES DE LADRILLOS CON REVOQUE A 2 CAPAS - INCLUYE CAPITEL - COLOR BLAN	Metros cuadrados	16,56	29.077	29.083	481.614	6	0,02%
55	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA DE NIVELACION. INCLUYE MURO DE RAMPA	Metros cuadrados	19,36	27.260	27.260	527.754	0	0,00%
56	PINTURA SOBRE VIGA DE CUMBRERA METALICA Y GALERÍA	Metros cuadrados	16,56	36.060	36.060	597.154	0	0,00%
57	PINTURA SOBRE ABERTURAS DE MADERA	Metros cuadrados	3,9	36.191	36.060	140.634	-131	-0,36%
58	SOBRE LADRILLOS VISTOS. CON RESINA ACRÍLICA BASE SOLVENTE SIN COLOR	Metros cuadrados	85,47	34.493	3.777	322.820	-30.716	-89,05%
59	PINTURA SOBRE PUERTAS METALICAS - INCLUYE MARCOS METALICOS + REJAS METALICAS EN VENTANAS	Metros cuadrados	8,34	34.844	36.700	306.078	1.856	5,33%
60	PINTURA SOBRE CANALETA Y CAÑOS DE BAJADA DE CHAPA INCLUYE ANTIOXIDO + SINTETICO NEGRO MATE	Metro lineal	50,67	33.806	37.000	1.874.790	3.194	9,45%
61	PROVISION Y COLOCACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE 12.000 BTU. INCLUYE: TABLEROS Y LI	Unidad	1	4.172.000	4.288.900	4.288.900	116.900	2,80%
62	VENTILADORES DE TECHO. CAJA METALICA. MOTOR PESADO. 3 VELOCIDADES. 56 PULGADAS	Unidad	2	510.937	511.437	1.022.874	500	0,10%
63	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EL AULA + BAÑO . INCLUYE REGISTROS ELECTRICOS + CAJAS DE PUNTOS Y TOMAS. LAS CANTIDADES VER EN: ESPECIFICACIONES TECNICAS.	Unidad Medida Global	1	3.506.374	3.506.777	3.506.777	403	0,01%
64	INSTALACIONES SANITARIAS PARA SECTOR BAÑO. LAS CANTIDADES VER EN: ESPECIFICACIONES TECNICAS.	Unidad Medida Global	1	7.000.000	6.800.270	6.800.270	-199.730	-2,85%
65	PIZARRAS ACRILICAS CON BORDE DE MADERA ANCHO 10 CM - INCLUYE PORTALAPICES - PINCELES	Unidad Medida	1	1.265.032	1.297.377	1.297.377	32.345	2,56%
66	PLACA DE INAUGURACION DE OBRAS	Unidad	1	874.107	855.771	855.771	-18.336	-2,10%
67	LIMPIEZA GENERAL DE ZONA DE OBRAS	Metros cuadrados	70,84	4.002	3.850	272.734	-152	-3,80%
						171.001.244		

MUNICIPALIDAD DE CNEL BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

Scanned with CamScanner

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 08/2.023 PARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA INICIAL EN LA ESCUELA BASICA N°700 MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ- LLAMADO PLURIANUAL ID N°435815

AYF INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SRL CON RUC N° 80094725-8 CORREO ELECTRONICO: ayf.ingenieriasrl@gmail.com-

Iten	DESCRIPCION	Unidad de Medida	CANTIDAD	Precio Referencial	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art N°4 análisis
1	CARTEL DE OBRA - 2.00 x 1.00 MTS. LONA ADHESIVA SOBRE CHAPA NEGRA. INCLUYE SOPORTE VERTICAL DE CAÑOS METALICOS	Unidad	1	832.162	822.243	822.243	-9.919	-1,19%
2	LIMPIEZA Y PREPARACION DE TERRENO	Metros cuadrados	70,84	6.510	6.432	455.643	-78	-1,20%
3	REPLANTEO	Metros cuadrados	70,84	4.670	4.614	326.856	-56	-1,20%
4	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC: 30 CM ANCHO. 80 CM PROFUNDIDAD. BASE PARA PAREDES + BASE PARA MAMPOSTERIA NIVELACION EN GALERIA	Metros cúbicos	12,11	436.918	431.710	5.228.008	-5.208	-1,19%
5	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC: 30 CM ANCHO. 80 CM PROFUNDIDAD. PARA PILARES EN GALERIA	Metros cúbicos	1,18	437.043	431.833	509.563	-5.210	-1,19%
6	ZAPATAS DE Ho. Ao. 0,60 X 0.60 X 1,00	Metros cúbicos	3,29	2.036.250	2.011.978	6.619.408	-24.272	-1,19%
7	09 COLUMNAS DE Ho. Ao. 15 x 30 CM X 3,45 ALT. .	Metro lineal	31,05	99.815	98.625	3.062.306	-1.190	-1,19%
8	04 COLUMNAS DE Ho. Ao. 15 x 15 EN COLUMNAS DE GALERIA	Metro lineal	9,2	99.815	98.625	907.350	-1.190	-1,19%
9	ENCADENADO DE Ho. Ao. INFERIOR DIMENSIONES 0,15 X 0,27. ENCAJONADO CON MAMPOSTER	Metro lineal	50,47	95.000	93.868	4.737.518	-1.132	-1,19%
10	ENCADENADO DE Ho. Ao. SUPERIOR DIMENSIONES 0,15 X 0,27.	Metro lineal	50,47	92.789	91.683	4.627.241	-1.106	-1,19%
11	DADOS DE Ho. 1,00 X 0,30 X 0,20 SOBRE PAREDES BASE PARA ASIENTO DE VIGA CUMBRERA MI	Metros cúbicos	1,4	643.810	636.136	890.590	-7.674	-1,19%
12	LOSETA DE H°A° SOBRE PUERTA DE ACCESO	Metros cúbicos	0,07	2.065.117	2.040.501	142.835	-24.616	-1,19%
13	MAMPOSTERIA DE NIVELACIÓN DE 0,30 PARA PAREDES DE 0,15 (28 CM ALTURA)	Metros cuadrados	19,67	160.000	158.093	3.109.689	-1.907	-1,19%
14	MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE 0,30 PARA PAREDES 0,20 DIVISORIAS DE AULAS (30 CM ALT	Metros cuadrados	4,98	160.015	158.108	787.378	-1.907	-1,19%
15	MAMPOSTERIA DE 0,45 PARA PILARES EN GALERIA (0,30 CM ALTURA)	Metros cuadrados	1,5	178.538	176.410	264.615	-2.128	-1,19%
16	RELLENO Y COMPACTACION INTERIOR 30 CM DESDE SUELO NATURAL	Metros cúbicos	70,84	40.000	39.523	2.799.809	-477	-1,19%
17	AISLACION DE PAREDES CON CERESITA - HASTA 60 CM DESDE NIVEL DE PISO INTERIOR	Metros cuadrados	24,04	29.833	29.477	708.627	-356	-1,19%
18	AISLACION DE ENCADENADO INFERIOR EN U	Metros cuadrados	12,02	132.717	131.135	1.576.243	-1.582	-1,19%

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO

Scanned with CamScanner

19	AISLACION DE CANTEROS	Metros cuadrados	5,25	29.821	29.466	154.697	-355	-1,19%
20	MAMPOSTERÍA DE ELEVACION DE LADRILLOS VISTO COMUN PRENSADO DE 0,15 . UN LADO J	Metros cuadrados	85,47	100.521	99.323	8.489.137	-1.198	-1,19%
21	MAMPOSTERÍA PARA REVOCAR DE 0,15 LADRILLOS COMUNES EN CANTEROS	Metros cuadrados	3,32	100.521	99.323	329.752	-1.198	-1,19%
22	MAMPOSTERÍA DE LADRILLO HUECO EN DIVISORIAS DE AULA	Metros cuadrados	28,45	87.552	86.508	2.461.153	-1.044	-1,19%
23	ENVARILLADO BAJO y SOBRE ABERTURAS 2 @ 8 POR HILADA (3HILADAS)	Metro lineal	10,78	21.533	21.276	229.355	-257	-1,19%
24	MAMPOSTERIA 0,30 PARA RAMPA	Metros cuadrados	0,85	168.756	166.744	141.732	-2.012	-1,19%
25	RELLENO Y COMPACTACION INTERIOR DE RAMPA	Metros cúbicos	1,1	40.000	39.523	43.475	-477	-1,19%
26	MAMPOSTERÍA DE 0,45 x 0,45 VISTO EN GALERIA - ALTURA 2,30 MTS. TERMINACION CON CAPI	Metro lineal	4,14	178.540	176.412	730.346	-2.128	-1,19%
27	CUBIERTA DE CHAPAS TERMOACUSTICAS DE 5 CM SOBRE PERFILES METALICOS: TIRANTES (	Metros cuadrados	91,75	319.000	315.198	28.919.417	-3.802	-1,19%
28	CABALLETES DE CHAPA EN CUMBRERA DESARROLLO – ANCHO 40 CM	Metro lineal	9,8	115.500	114.123	1.118.405	-1.377	-1,19%
29	VIGA METALICA CUMBRERA 0.20 x 0.45	Metro lineal	9,8	308.000	304.329	2.982.424	-3.671	-1,19%
30	VIGA DE HORMIGÓN EN GALERIA 0.15 x 0.30	Metro lineal	5,4	100.315	99.119	535.243	-1.196	-1,19%
31	CANALETAS AEREAS + BAJADAS DE CHAPA. No. 24 DESARROLLO 50 CENTIMETROS CON MOLI	Metro lineal	50,67	104.323	103.080	5.223.064	-1.243	-1,19%
32	TAPA METALICA EN BORDES DEL TECHO MANTENER ESPESOR DE CHAPA	Metro lineal	20,4	82.375	81.393	1.660.417	-982	-1,19%
33	REVOQUE INTERIOR - EXTERIOR: INCLUYE COLUMNAS PARA BASE DE CUMBRERA LADO EXT	Metros	193,2	42.967	42.455	8.202.306	-512	-1,19%
34	REVOQUE DE PILARES SECTOR GALERÍA	Metros	16,56	42.866	42.355	701.399	-511	-1,19%
35	REVOQUE DE MAMPOSTERIA DE NIVELACION: INCLUYE MURO DE RAMPA	Metros	19,36	42.842	42.331	819.528	-511	-1,19%
36	CONTRAPISO DE CASCOTE PARA GUARDA OBRA	Metros	12,85	38.885	38.422	493.723	-463	-1,19%
37	BALDOSONES DE H°A° DIM. 0,40 X 0,40	Metros	12,85	89.581	88.513	1.137.392	-1.068	-1,19%
38	CONTRAPISO DE CASCOTES PARA AULA	Metros	70,84	38.694	38.233	2.708.426	-461	-1,19%
39	CARPETA PARA PISO PORCELANATO	Metros	70,84	30.506	30.142	2.135.259	-364	-1,19%
40	PISO PORCELANATO TIPO PEI 5 ESMALTADO EN AULAS Y GALERIA ANTIDESLIZANTE (DIM	Metros	73,48	134.500	132.897	9.765.272	-1.603	-1,19%
41	PISO DE HORMIGON LLANEADO- RAMPA 2,05 ANCHO	Metros	3,67	47.994	47.422	174.039	-572	-1,19%
42	ZOCALO DE PORCELANATO INTERIOR AULAS + GALERIA + BASE DE COLUMNAS EN GALERIA	Metro lineal	40,07	67.000	66.201	2.652.674	-799	-1,19%
43	REVESTIMIENTO CERÁMICO EN BAÑOS	Metros	15,09	93.248	92.137	1.390.347	-1.111	-1,19%
44	ALFEIZAR DE VENTANAS 1:3 (CEMENTO-ARENA)	Metro lineal	45,6	23.496	23.216	1.058.650	-280	-1,19%
45	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 1.08x 2,50 - (02 HOJAS DE 50,4 CM)INCLU	Unidad	1	1.974.625	1.951.087	1.951.087	-23.538	-1,19%
46	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 0,70x 2,10 . INCLUYE HERRAJES	Unidad	1	842.417	832.375	832.375	-10.042	-1,19%
47	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA 0,65x 1,50 . INCLUYE HERRAJES	Unidad	2	561.469	554.776	1.109.552	-6.693	-1,19%
48	VENTANAS TIPO BLINDEX 02 HOJAS CORREDIZAS: 1.50 X 1.00 - VIDRIOS TRANSPARENTES	Metros cuadrados	6	700.835	692.481	4.154.886	-8.354	-1,19%
49	VENTANAS TIPO BLINDEX 02 HOJAS CORREDIZAS: 1.50 X 2,00 - VIDRIOS TRANSPARENTES	Metros cuadrados	12	700.835	692.481	8.309.772	-8.354	-1,19%
50	REJAS METALICAS PARA VENTANAS CON VARILLAS LISAS DE 8 MM SEPARACION 20 CM: MAR	Metros cuadrados	18	298.750	295.189	5.313.402	-3.561	-1,19%
51	BARANDA METALICA DE CAÑO GALVANIZADO, 2 PULGADAS, EN RAMPA: INCLUYE PINTURA (	Metro lineal	6	97.750	96.585	579.510	-1.165	-1,19%
52	MOCHETA TIPO MOLDURA ANCHO 10 CM - EN VENTANAS Y PUERTAS	Metro lineal	45,6	18.595	18.373	837.809	-222	-1,19%
53	PINTURA SOBRE PAREDES REVOCADAS CON ENDUIDO. INCLUYE COLUMNAS DE HORMIGON I	Metros	193,2	29.083	28.736	5.551.795	-347	-1,19%
54	PINTURA SOBRE PILARES DE LADRILLOS CON REVOQUE A 2 CAPAS - INCLUYE CAPITEL - COL	Metros	16,56	29.077	28.730	475.769	-347	-1,19%

Scanned with CamScanner

55	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA DE NIVELACION. INCLUYE MURO DE RAMPA	Metros cuadrados	19,36	27.260	26.935	521.462	-325	-1,19%
56	PINTURA SOBRE VIGA DE CUMBRERA METALICA Y GALERIA	Metros	16,56	36.060	35.630	590.033	-430	-1,19%
57	PINTURA SOBRE ABERTURAS DE MADERA	Metros	3,9	36.191	35.760	139.464	-431	-1,19%
58	SOBRE LADRILLOS VISTOS. CON RESINA ACRILICA BASE SOLVENTE SIN COLOR	Metros	85,47	34.493	34.082	2.912.989	-411	-1,19%
59	PINTURA SOBRE PUERTAS METALICAS - INCLUYE MARCOS METALICOS + REJAS METALICAS	Metros cuadrados	8,34	34.844	34.429	287.138	-415	-1,19%
60	PINTURA SOBRE CANALETA Y CAÑOS DE BAJADA DE CHAPA INCLUYE ANTIOXIDO + SINTETIC	Metro lineal	50,67	33.806	33.403	1.692.530	-403	-1,19%
61	PROVISION Y COLOCACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE 12,000 BTU. INCLUYE: TABLI	Unidad	1	4.172.000	4.122.270	4.122.270	-49.730	-1,19%
62	VENTILADORES DE TECHO. CAJA METALICA. MOTOR PESADO. 7 VELOCIDADES. 56 PULGADAS	Unidad	2	510.937	504.847	1.009.694	-6.090	-1,19%
63	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EL AULA + BAÑO . INCLUYE REGISTROS ELECTRICOS + C	Unidad Medida	1	3.506.374	3.464.578	3.464.578	-41.796	-1,19%
64	INSTALACIONES SANITARIAS PARA SECTOR BAÑO. LAS CANTIDADES VER EN: ESPECIFICACI	Unidad Medida	1	7.000.000	6.916.560	6.916.560	-83.440	-1,19%
65	PIZARRAS ACRILICAS CON BORDE DE MADERA ANCHO 10 CM - INCLUYE PORTALAPICES - PIN	Unidad Medida	1	1.265.032	1.249.953	1.249.953	-15.079	-1,19%
66	PLACA DE INAUGURACION DE OBRAS	Unidad	1	874.107	863.696	863.696	-10.411	-1,19%
67	LIMPIEZA GENERAL DE ZONA DE OBRAS	Metros cuadrados	70,84	4.002	3.954	280.101	-48	-1,20%
						174.999.977		

Artículo 4º APROBACIÓN DEL CRITERIO DE EVALUACIÓN APLICABLE AL ANÁLISIS DE LOS PRECIOS DE REFERENCIA

Análisis de los precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros:

1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación
2. **En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación**

Sr.Juan Ramon Barrientos

DPTO. UOC

MUNICIPALIDAD DE CNEL BOGADO Unidad Operativa de Contrataciones

Scanned with CamScanner