MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Alto Paraná – Paraguay

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 10/2020
"CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL CON PÓRTICO DE ACCESO EN LA ESC. BÁS. N° 1.773 y COL. NACIONAL SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTACRUZ" - ID 382734

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción del Bien	Empresa 1: MACRO GENERAL SERIVICES				Empresa 2:				Empresa 3:			
		U.M	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	U.M	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	U.M	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL												
1	**PREPARACIÓN DE LA OBRA**												
1,1	Cartel de Obras 2x3 m	Gl.	1,00	2.100.000	2.100.000								
1,2	Excavacion para cimiento de PBC	m3	32,80	47.500	1.558.000								
1,3	Cimiento de PBC	m3	10,00	495.000	4.950.000								
1,4	Aislación horizontal 2 caras	ml.	100,00	17.000	1.700.000								
2	**MAMPOSTERÍAS**				-								
2,1	Muro de Nivelación 0,30 m	ml.	100,00	39.500	3.950.000								
2,2	Mampostería de Ladrillo común 0.15m visto una cara 1:2:8 (Cemento: Arena Lav: Cal)	m2	240,00	85.000	20.400.000								
2,3	Envarillado de mamposteria cada 50 cm 2 var. De 6mm por linea	ml.	300,00	17.500	5.250.000								
3	**HORMIGÓN ARMADO**				-								
3,1	Zapata para Pilares Ho. Ao dosaje 1:2:4.	Un.	40,00	180.480	7.219.200								
3,2	Pilares de Ho. Ao Visto de 0,25 x 0,25 altura 3,20	Un.	40,00	510.000	20.400.000								
3,3	Cerco de Protección según detalle gráfico	ml.	100,00	19.700	1.970.000								
4	**REVOQUES**				-								
4,1	Revoque de pilares D:1:2:12	ml.	80,00	17.950	1.436.000								

MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA - ALTO PARANA - PARAGUAY

María Luz Benitez Balbuena
Encargada de
U.O.C

4,2	Revoque de mamposterías con hidrófugo una cara	m2	240,00	39.900	9.576.000								
5	**PINTURAS**				-								
5,1	Pintura latex color cemento de pilares de H° revocados.	m2	120,00	16.500	1.980.000								
5,2	Pinturas con silicona previo limpieza c/ ácido muriático	ml.	240,00	18.000	4.320.000								
5,3	Pintura latex color CERÁMICO muros revocados.	m2	240,00	16.500	3.960.000								
6	Limpieza Final y retiro de escombros	Gl.	1,00	730.800	730.800								
	PÓRTICO DE ACCESO PEATONAL				-								
7	**ESTRUCTURA DE H°A°**				-								
7,1	Excavaciones	M3	0,55	47.500	26.125								
7,2	Cimiento (dado de de H° 65x65x65)	M3	0,55	455.000	250.250								
7,3	Pilar de H°A° de 20x20	M3	0,60	2.550.000	1.530.000								
7,4	Losa de H°A° de 0,10 mts. de espesor	M3	0,30	1.550.000	465.000								
8	**MAMPOSTERÍA**				-								
8,1	Mampostería de nivelación-0,45 mts.	M2	0,90	210.000	189.000								
8,2	Mampostería de elevación-Revestimiento de pilar de H°A° con ladrillo macizo-Terminación visto.	M2	11,00	85.000	935.000								
8,3	Mampostería de elevación de ladrillo común-0,15 mts. para revocar (borde de losa).	M2	2,50	78.000	195.000								
9	**REVOQUE**				-								
9,1	Revoque de mampostería 1 capa, con hidrófugo para exterior.	M2	5,00	39.000	195.000								
9,2	Revoque de losa	M2	8,05	47.000	378.350								
10	**AISLACIÓN**				-								
10,1	Aislación de losa y muro con membrana líquida fibrada y tela poliester (Geotextil)-(según detalle)	GL	1,00	275.000	275.000								
11	**PORTON**				-								
11,1	Portón de hierro acceso (2 hojas fijas+2 hojas de abrir) con pasador para candado.	M2	7,14	366.000	2.613.240								
12	**PINTURA**				-								
12,1	Pintura de pared para exterior-Látex (muro de borde de losa)	M2	2,50	16.500	41.250								
12,2	Pintura de Porton Metálico con 1 mano de anticorrosivo	M2	14,28	23.000	328.440								
12,3	Pintura-Silicona para muro de ladrillo tipo visto(silicona)	M2	11,00	18.000	198.000								
13	Cartel Institucional-3,5x0.40	GL.	1,00	798.000	798.000								
TOTAL GUARANÍES					**99.917.655**								

MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ ALTO PARANA - PARAGUAY

María Luz Benítez Balbuena
Encargada de
U.C.C