Ruta V - Gral. Bernardino Caballero Km 2 - Campus Universitario
TEL. (0331) 241 069 – E-mail: uncadmin@gmail.com
Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)

"Construcción de la Planta Alta de la Cabecera Norte-Bloque C de la FCA-2º Llamado"

				ARQ. CLAUDIO BAUDILIO INSFRAN GOMEZ			GR CONSULTORES		
Items	Código Catálogo	Descripción	Relación de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio TOTAL (IVA incluido)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio TOTAL (IVA incluido)
INSTALACION ELECTRICA									
1	72131601-001	Artefactos de iluminacion doble	unid	30	200.000	6.000.000	30	70.000	2.100.000
2	72131601-001	Bocas	unid	65	60.000	3.900.000	65	60.000	3.900.000
3	72131601-001	Tablero seccional con llave TM	unid	1	6.200.000	6.200.000	1	350.000	350.000
HORMIGON ARMADO									
4	72131601-004	Pilares y losa Hº Aº	m3	6	2.000.000	12.000.000	6	1.400.000	8.400.000
5	72131601-004	Encadenado Superior	ml	105	110.000	11.550.000	105	100.000	10.500.000
6	72131601-004	Viga Cumbrera H° A°	ml	25	250.000	6.250.000	25	120.000	3.000.000
MAMPOSTERIA EN GENERAL									
7	72131601-005	Mamposteria de Elevacion de 0,15	m2	350	75.000	26.250.000	350	65.000	22.750.000
COLOCACION DE TECHO									
8	72131601-007	Techo de tejas con tejuelones	m2	260	240.000	62.400.000	260	185.000	48.100.000
REVOQUE Y REVESTIMIENTO									
9	72131601-008	Revoque de pared interior	m2	350	20.000	7.000.000	350	18.000	6.300.000
10	72131601-008	Revoque exterior con hidrofugo	m2	350	25.000	8.750.000	350	20.000	7.000.000
11	72131601-008	Revoque de losa	m2	27	50.000	1.350.000	27	27.000	729.000
12	72131601-008	Revestimiento de fachada	m2	60	50.000	3.000.000	60	30.000	1.800.000
13	72131601-008	Revoque de vigas cumbrera de H°A°	ml	25	40.000	1.000.000	25	27.000	675.000
14	72131601-008	Revestimiento de escalera con granito	m2	17	300.000	5.100.000	17	300.000	5.100.000
15	72131601-008	Azulejos	m2	58	70.000	4.060.000	58	60.000	3.480.000
PIZOS / ZÓCALOS									
16	72131601-009	Contrapiso de cascote	m2	180	25.000	4.500.000	180	12.000	2.160.000
17	72131601-009	Piso granito	m2	180	110.000	19.800.000	180	80.000	14.400.000
ABERTURAS									
18	72131601-010	Puertas de madera	m2	13,5	400.000	5.400.000	13,5	350.000	4.725.000
19	72131601-010	Balancin metalica con vidrio doble 3mm	unid	3	460.000	1.380.000	3	50.000	150.000
20	72131601-010	Ventanas Vidrio Templado 8mm	m2	27	500.000	13.500.000	27	450.000	12.150.000
INSTALACION SANITARIA									
21	72131601-011	Instalacion Sanitaria(baños)	unid	3	1.000.000	3.000.000	3	1.800.000	5.400.000
22	72131601-011	Desague Cloacal y pluvial(canaleta)	global	1	5.500.000	5.500.000	1	1.500.000	1.500.000
PINTURA									
23	72131601-012	de pared exterior	m2	350	25.000	8.750.000	350	7.000	2.450.000
24	72131601-012	Interior con enduido	m2	350	28.000	9.800.000	350	14.000	4.900.000
25	72131601-012	de aberturas de madera y metalico	m2	13,5	30.000	405.000	13,5	8.000	108.000
26	72131601-012	de techo	m2	260	30.000	7.800.000	260	8.000	2.080.000
COLACACION DE VIDRIOS									
27	72102602-004	Colocacion y provision de baranda de vidrio templado en fachada	m2	6,5	700.000	4.550.000	6,5	450.000	2.925.000
COLOCACION DE MAMPARAS									
28	72102602-007	Colocación y provisión de mamparas de eucatex	m2	36	150.000	5.400.000	36	140.000	5.040.000
COLOCACION DE BARANDA METALICA									
29	72102602-010	Colocacion y Provision de baranda metalica	m2	9	250.000	2.250.000	9	200.000	1.800.000
LIMPIEZA DE TERRENO									
30	72131601-013	Limpieza general	global	1	2.000.000	2.000.000	1	500.000	500.000
Total						**258.845.000**			**184.472.000**

Universidad Nacional de Concepción Rectorado Dirección de U.O.C. Concepción - Paraguay

Econ. Nilton Cesar Pereira Zeballos