GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD Nº: 11/2015

CONSTRUCCION DE AULA – CENTRO PROFESOR WILDO RUIZ DIAZ

FECHA: 25/11/15

					RIVERO Construcciones		VIDRIERÍA Velazco		RAS Construcciones	
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	72131601-9999	Construccion de aula								
1.1		Preparación de la obra								
1.1.1		a- limpieza y preparación del terreno	m²	64	4.500	288.000	1.000	64.000	2.000	128.000
1.1.2		b-replanteo de obra	m²	64	3.200	204.800	1.000	64.000	2.000	128.000
1.1.3		c-excavación	m³	14	27.500	385.000	26.000	364.000	28.000	392.000
1.2		Cimiento y Estructura de HºAº				0		0		0
1.2.1		a- cimiento de PBC	m³	14	276.000	3.864.000	360.000	5.040.000	360.000	5.040.000
1.2.2		b- Encadenados de HºAº	m³	2,5	1.750.000	4.375.000	1.750.000	4.375.000	1.700.000	4.250.000
1.2.3		d-vigas de HºAº	m³	0,9	1.650.000	1.485.000	1.750.000	1.575.000	1.700.000	1.530.000
1.2.4		e-losa de HºAº	m³	0	0	0		0	0	0
1.3		Muros de Nivelación								
1.3.1		a- de 0,30 m	m²	7,5	165.500	1.241.250	140.000	1.050.000	140.000	1.050.000
1.3.2		b- de 0,45 m	m²	3,6	185.000	666.000	180.000	648.000	180.000	648.000
1.3.3		c- de 0,60 m	m²	0,6	200.000	120.000	200.000	120.000	210.000	126.000
1.4		Relleno ;apisonado								
1.4.1		Relleno y apisonado de interiores	m³	23,3	82.500	1.922.250	50.000	1.165.000	50.000	1.165.000
1.5		Aislación								
1.5.1		Aislación horizontal a 3 caras	m²	6,4	73.000	467.200	21.000	134.400	21.000	134.400
1.6		Muro de elevación								
1.6.1		De 0,15 para revocar	m²	8	73.000	584.000	70.000	560.000	75.000	600.000
1.6.2		De 0,15 acabado visto a 1 cara	m²	34,3	101.000	3.464.300	85.000	2.915.500	85.000	2.915.500
1.6.3		De 0,30 acabado visto ambas caras	m²	37	83.000	3.071.000	160.000	5.920.000	180.000	6.660.000
1.6.4		De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m²	15	161.000	2.415.000	160.000	2.400.000	160.000	2.400.000
1.6.5		Envarillado bajo aberturas 2Φ8 (2hiladas)	ml	12	13.500	162.000	14.000	168.000	14.000	168.000
1.7		Pilares								
1.7.1		a- De 0,45x0,45 para corredor	ml	7	101.000	707.000	75.000	525.000	80.000	560.000
1.8		Techo								
1.8.1		De Tejas y Tejuelones Prensadas a máquina	m²	92	200.000	18.400.000	200.000	18.400.000	250.000	23.000.000
1.8.2		viga de Madera y Planchuela en galería	gl	1	1.100.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1.9		Revoques								
1.9.1		De viga cumbrera de HºAº	m²	11	32.000	352.000	35.000	385.000	40.000	440.000
1.9.2		Revoque de paredes interior y exterior	m²	70	24.000	1.680.000	26.000	1.820.000	30.000	2.100.000
1.10		Pintura								
1.10.1		Pintura de Maderamen y tejuelones con barniz	m²	90,5	21.000	1.900.500	18.000	1.629.000	18.000	1.629.000
1.10.2		Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	m²	111,3	21.000	2.337.300	16.000	1.780.800	16.000	1.780.800
1.10.3		Pintura de pilares vistos con antoho incoloro	m²	11,9	21.000	249.900	16.000	190.400	16.000	190.400
1.10.4		Pintura de paredes a la cal	m²	64,3	21.000	1.350.300	15.000	964.500	15.000	964.500
1.10.5		De viga cumbrera a la cal	m²	11	21.000	231.000	15.000	165.000	15.000	165.000
1.10.6		De aberturas metálicas con pintura sintética	m²	6,84	25.000	171.000	16.000	109.440	16.000	109.440
1.10.7		De abertura de madera con barniz	m²	5,5	25.000	137.500	16.000	88.000	16.000	88.000
1.11		Piso								
1.11.1		zócalo calcáreo	ml	34	30.000	1.020.000	21.000	714.000	21.000	714.000
1.11.2		Contrapiso de Hº de Cascotes c/ Alisado	m²	60	53.000	3.180.000	55.000	3.300.000	30.000	1.800.000
1.11.3		Piso de Baldosa calcárea	m²	60	73.000	4.380.000	70.000	4.200.000	60.000	3.600.000
1.12		Alfeizar de Ventanas								
1.12.1		De Revoque (1:3)	ml	8	24.000	192.000	20.000	160.000	14.000	112.000
1.13		Desague Pluvial								
1.13.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 de chapa zinc	ml	23	110.000	2.530.000	85.000	1.955.000	60.000	1.380.000
1.14		Instalación eléctrica								
1.14.1		Ventilador de Techo, motor pesado;7 velocidades	un	4	645.000	2.580.000	600.000	2.400.000	450.000	1.800.000
1.14.2		Instalación eléctrica c/Material	bc	20	170.000	3.400.000	190.000	3.800.000	170.000	3.400.000
1.15		Aberturas metálicas								
1.15.1		a- Puertas	un	1	690.000	690.000	750.000	750.000	600.000	600.000
1.15.2		b- Ventanas tipo balancines	m²	6,84	250.000	1.710.000	400.000	2.736.000	400.000	2.736.000
1.16		Mobiliarios								
1.16.1		Pizarrones	un	1	750.000	750.000	600.000	600.000	500.000	500.000
1.16.2		Cartel de obra	un	1	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
1.17		Limpieza final								
1.17.1		limpieza final de obra	m²	64	4.500	288.000	5.000	320.000	5.000	320.000
		TOTAL				74.551.300		75.055.040		76.824.040

Lic. Edgar Morell
Secretario de Educación, Cultura y Deporte
GOBERNACION DE NEEMBUCU

Econ. César Verón Leguizamón
Encargado U.O.C

Jorge M. Marecos
Abogado
Nº 14513

Yenny M. Ramos
Secretaria General
Gobernación de Ñeembucú