GOBERNACIÓN DE PARAGUARI
HECHOS, NO PALABRAS

UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE PARQUE CERRO HU EN EL DISTRITO DE PARAGUARI

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA NACIONAL

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	ARQ. MARIA DE FATIMA SERVIN		LM CONSTRUCCIONES		ANIBA S.A.	
					PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL
1	**72131601-002**	**Preparación de obra**	**un**	**1**		**79.408.500**		**123.532.200**		**124.210.701**
1.1		Replanteo de obra	m2	3780,00	600,00	2.268.000	480	1.814.400	549	2.075.220
1.2		Obrador de 6 m2, montaje y desmontaje	gl	1,00	960000,00	960.000	720.000	720.000	878.400	878.400
1.3		Limpieza inicio de zona de obras	m2	5940,00	1200,00	7.128.000	960	5.702.400	1.098	6.522.120
1.4		Desbroce del terreno, espesor de 20 cm, ancho de 3,00m	m2	5940,00	2000,00	11.880.000	4.560	27.086.400	5.124	30.436.560
1.5		Relleno y compactacion	m3	1633,50	35000,00	57.172.500	54.000	88.209.000	51.606	84.298.401
2	**82101502-007**	**Letrero de obras de 3,80 x 2,20 m de chapa**	**un**	**2**	**3.200.000**	**6.400.000**	**3.480.000**	**6.960.000**	**3.671.712**	**7.343.424**
3	**72131701-023**	**Construcción de caminero**	**un**	**1**		**560.952.000**		**584.690.400**		**552.838.608**
1.1		Base estabilizada de 12 cm de espesor (de triturada compactada), solo material	m3	453,60	100000,00	45.360.000	102.000	46.267.200	109.800	49.805.280
1.2		Flete Base estabilizada realizada por la gobernacion	m3	453,60	40000,00	18.144.000	42.000	19.051.200	43.920	19.922.112
1.3		Imprimacion de base estabilizadam, tasa de 1,2 lts/m2	m2	3780,00	14400,00	54.432.000	10.200	38.556.000	13.176	49.805.280
1.4		Piso de hormigon asfaltico de 4 cm, ancho 2,00 m, aprox 100 Kg/m2, incluye riego de liga	m2	3780,00	85000,00	321.300.000	90.000	340.200.000	82.350	311.283.000
1.5		Marcado del borde con pintura termoplastica en frio, con ancho de 10 cm	ml	3780,00	25000,00	94.500.000	26.400	99.792.000	23.058	87.159.240
1.6		Empastado del borde del caminero	m2	2268,00	12000,00	27.216.000	18.000	40.824.000	15.372	34.863.696
4	**70111713-998**	**Servicio de provision / montaje de bancos de parques/plazas**	**un**	**1**		**35.948.000**		**37.110.000**		**36.464.313**
1.1		Bancos para plaza de 1,60 m con estructura metalica de angulo de 1,25"x1/8"y madera 10 un 1,5"x3" ybyrapyta, macisado al suelo	un	17,00	540.000	9.180.000	546.000	9.282.000	494.100	8.399.700

Marcelo D. Calonga
Jefe de UOC

GOBERNACIÓN DE PARAGUARI
HECHOS, NO PALABRAS

UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE PARQUE CERRO HU EN EL DISTRITO DE PARAGUARI

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA NACIONAL

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	ARQ. MARIA DE FATIMA SERVIN		LM CONSTRUCCIONES		ANIBA S.A.	
					PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL
1.2		Bancos de mamposteria de ladrillos vistos de 50 x 160 cm con tapa de hormigon armado alizado de 5 cm sin respaldo	un	15,00	350.000	5.250.000	444.000	6.660.000	391.163	5.867.445
1.3		Contrapiso de cascotes	m2	168,00	25.000	4.200.000	24.000	4.032.000	27.450	4.611.600
1.4		Borde de mamposteria revocada	ml	308,00	23.500	7.238.000	21.600	6.652.800	24.156	7.440.048
1.5		Piso de baldoson de cemento de 40x40	m2	168,00	60.000	10.080.000	62.400	10.483.200	60.390	10.145.520
5	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**un**	**1**		**235.200.000**		**241.920.000**		**230.211.072**
5.1		Alumbrado publico. Con luz led de 400 w con panel solar montado en un poste de hormigon armado de 7,50/1,20 m y fundacion de hormigon ciclopeo de 40x40x120 cm	un	112,00	2.100.000	235.200.000	2.160.000	241.920.000	2.055.456	230.211.072
6	**72152708-001**	**Servicio de construcción de parqueaderos**	**un**	**1**		**116.895.000**		**159.072.000**		**153.008.280**
1.1		Desbroce del terreno, espesor de 20 cm	m2	5150,00	2.300	11.845.000	4.560	23.484.000	5.124	26.388.600
1.2		Relleno y compactacion, h= 20 cm	m3	1030,00	35.000	36.050.000	57.600	59.328.000	51.606	53.154.180
1.3		Esparcir triturada 4ta especial, espesor 4 cm	m2	5150,00	12.000	61.800.000	13.200	67.980.000	12.810	65.971.500
1.4		Postes de karanday de 80 cm pintados en blanco	un	300,00	24.000	7.200.000	27.600	8.280.000	24.980	7.494.000
7	**70111713-999**	**Servicio de provision / montaje de equipos/ juegos de parques/plazas**	**un**	**1**		**76.663.000**		**75.542.400**		**78.625.218**
1.1		Desbroce del terreno, espesor de 20 cm	m2	540,00	4.600	2.484.000	4.560	2.462.400	5.124	2.766.960
1.2		Piso de hormigon armado, con varilla de 8 mm cada 25 cm coloreado alizado, e= 7 cm	m2	68,00	122.000	8.296.000	132.000	8.976.000	116.388	7.914.384
1.3		Borde de mamposteria de 0,30 m revocada	ml	87,00	48.500	4.219.500	42.000	3.654.000	48.312	4.203.144
1.4		Arena lavada (15 cm de espesor)	m3	81,00	98.500	7.978.500	90.000	7.290.000	93.330	7.559.730

Marcelo D. Calonga

GOBERNACIÓN DE PARAGUARI
HECHOS, NO PALABRAS

UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE PARQUE CERRO HU EN EL DISTRITO DE PARAGUARI

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA NACIONAL

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	ARQ. MARIA DE FATIMA SERVIN		LM CONSTRUCCIONES		ANIBA S.A.	
					PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL
1.5		Paso de cubiertas	un	1,00	685.000	685.000	600.000	600.000	658.800	658.800
1.6		Hamaca de 3 lugares de madera	un	2,00	3.000.000	6.000.000	2.760.000	5.520.000	3.074.400	6.148.800
1.7		Sube y baja de 3 lugares	un	2,00	2.000.000	4.000.000	1.920.000	3.840.000	2.086.200	4.172.400
1.8		Juego de dos Torres de madera ybyrapta unidas con pasarelas, toboganes, escaleras, etc	un	1,00	14.500.000	14.500.000	15.600.000	15.600.000	15.006.000	15.006.000
1.9		Juego de una torre con toboganes, escalera y otros segun diseño de metal y plastico	un	1,00	22.500.000	22.500.000	21.600.000	21.600.000	23.607.000	23.607.000
1.10		Juego de cuerdas	un	1,00	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.588.000	6.588.000
8	**72141123-001**	**Servicio de construcción de bocas de acceso**	**un**	**1**		**147.914.160**		**146.413.680**		**135.583.602**
1.1		Desbroce del terreno, espesor de 20 cm	m2	104,00	5.600	582.400	4.560	474.240	5.124	532.896
1.2		Replanteo del acceso	m2	72,00	2.400	172.800	1.920	138.240	2.196	158.112
1.3		Excavacion para zapatas	m3	23,60	48.000	1.132.800	38.400	906.240	43.920	1.036.512
1.4		Zapatas de hormigon armado	m3	4,80	1.920.000	9.216.000	1.560.000	7.488.000	1.756.800	8.432.640
1.5		Pilares de hormigon armado	m3	3,00	2.160.000	6.480.000	1.800.000	5.400.000	1.976.400	5.929.200
1.6		Pilares metalicos de 100x1,2 mm	ml	30,00	30.000	900.000	27.600	828.000	27.450	823.500
1.7		Mamposteria de 0,25 m	m2	64,60	168.000	10.852.800	150.000	9.690.000	153.720	9.930.312
1.8		Mamposteria de 0,15 m	m2	49,80	96.000	4.780.800	78.000	3.884.400	87.840	4.374.432
1.9		Cimiento de PBC	m3	6,00	348.000	2.088.000	300.000	1.800.000	318.420	1.910.520

Marcelo D. Calonga
Jefe de UOC

GOBERNACIÓN DE PARAGUARI
HECHOS, NO PALABRAS

UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE PARQUE CERRO HU EN EL DISTRITO DE PARAGUARI

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA NACIONAL

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	ARQ. MARIA DE FATIMA SERVIN		LM CONSTRUCCIONES		ANIBA S.A.	
					PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL
1.10		Techo de chapas trapezoidales color verde sobre estructura de reticulados de angulos.	m2	107,00	204.000	21.828.000	216.000	23.112.000	186.660	19.972.620
1.11		Fronton de reticulados de angulos metalicos recubierto con chapa galvanizada	ml	46,00	144.000	6.624.000	132.000	6.072.000	131.760	6.060.960
1.12		Canaleta, desarrollo 33 cm	ml	33,00	54.000	1.782.000	54.000	1.782.000	49.410	1.630.530
1.13		Revoque de mamposteria	m2	78,40	30.000	2.352.000	27.600	2.163.840	26.352	2.065.997
1.14		Revoque de mamposteria exterior	m2	74,60	30.000	2.238.000	30.000	2.238.000	28.548	2.129.681
1.15		Revoque de mochetas	ml	65,60	17.500	1.148.000	15.600	1.023.360	16.470	1.080.432
1.16		Cielorraso de PVC	m2	14,80	60.000	888.000	67.200	994.560	54.900	812.520
1.17		Contrapiso de cascotes	m2	14,80	30.000	444.000	24.000	355.200	26.352	390.010
1.18		Piso ceramico	m2	14,80	81.200	1.201.760	66.000	976.800	73.566	1.088.777
1.19		Piso de hormigon armado, con varilla de 8 mm cada 25 cm coloreado alizado, e= 7 cm	m2	450,00	122.000	54.900.000	132.000	59.400.000	109.800	49.410.000
1.20		Cordones de mamposteria revocada	ml	172,00	26.400	4.540.800	26.400	4.540.800	24.156	4.154.832
1.21		Revestido de azulejos	m2	5,00	86.400	432.000	78.000	390.000	79.056	395.280
1.22		Puerta de chapa doblada con cerradura y marco de 80x210 cm	un	1,00	850.000	850.000	1.140.000	1.140.000	1.152.900	1.152.900
1.23		Puerta de chapa doblada con cerradura y marco de 60x210 cm	un	1,00	850.000	850.000	1.104.000	1.104.000	1.098.000	1.098.000
1.24		Ventana blindex corrediza	m2	16,00	467.500	7.480.000	432.000	6.912.000	450.180	7.202.880
1.25		Inodoro con sisterna alta	un	1,00	850.000	850.000	816.000	816.000	900.360	900.360

Marcelo D. Calonga

GOBERNACIÓN DE PARAGUARI
HECHOS, NO PALABRAS

UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE PARQUE CERRO HU EN EL DISTRITO DE PARAGUARI

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA NACIONAL

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	ARQ. MARIA DE FATIMA SERVIN		LM CONSTRUCCIONES		ANIBA S.A.	
					PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL
1.26		Lavatorio con pedestal	un	1,00	650.000	650.000	744.000	744.000	823.500	823.500
1.27		Pozo ciego de 1,2 x 2,0 m	un	1,00	1.650.000	1.650.000	1.332.000	1.332.000	1.317.600	1.317.600
1.28		Camara septica de 0,80 x 0,80 x 1,20 m	un	1,00	1.000.000	1.000.000	708.000	708.000	768.600	768.600
9	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**un**	**1**		**50.343.200**		**52.150.320**		**41.845.878**
1.1		Desbroce del terreno, espesor de 20 cm, ancho de 3,00m	m2	922,00	5.600	5.163.200	4.560	4.204.320	5.124	4.724.328
1.2		Pavimento de empedrado	m2	922,00	45.000	41.490.000	48.000	44.256.000	36.600	33.745.200
1.3		Cordones de hormigon armado	m2	123,00	30.000	3.690.000	30.000	3.690.000	27.450	3.376.350
10	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias - Baños sexados**	**un**	**1**		**121.976.610**		**105.334.848**		**112.555.245**
1.1		Replanteo y Marcacion	m2	44,10	2.400	105.840	1.920	84.672	2.196	96.844
1.2		Desbroce del terreno	m2	44,10	5.600	246.960	4.560	201.096	5.124	225.968
1.3		Excavacion	m3	21,90	36.000	788.400	30.000	657.000	32.940	721.386
1.4		Viga encadenada inferior de Ho Ao p/ mamp 15	m3	2,00	2.320.000	4.640.000	1.800.000	3.600.000	2.122.800	4.245.600
1.5		Viga superior de Ho Ao s/mamp 15	m3	1,40	2.520.000	3.528.000	1.920.000	2.688.000	2.305.800	3.228.120
1.6		Losa de Hormigon Armado	m3	5,10	2.100.000	10.710.000	1.680.000	8.568.000	1.921.500	9.799.650
1.7		Cimiento de PBC	m3	21,90	360.000	7.884.000	300.000	6.570.000	318.420	6.973.398
1.8		Mamposteria de Nivelacion de 0,30	m2	14,20	174.000	2.470.800	144.000	2.044.800	159.210	2.260.782

Marcelo D. Calonga
Jefe de UOC

GOBERNACIÓN DE PARAGUARI
HECHOS, NO PALABRAS

UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE PARQUE CERRO HU EN EL DISTRITO DE PARAGUARI

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA NACIONAL

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	ARQ. MARIA DE FATIMA SERVIN		LM CONSTRUCCIONES		ANIBA S.A.	
					PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL
1.9		Relleno y Compactacion	m3	17,30	35.000	605.500	57.600	996.480	65.880	1.139.724
1.10		Aislacion Horizontal	m2	13,20	52.800	696.960	54.000	712.800	48.312	637.718
1.11		Mamposteria de Elevacion de 0,15	m2	200,40	92.400	18.516.960	78.000	15.631.200	84.546	16.943.018
1.12		Envarillado de mamposteria	ml	1,70	20.000	34.000	19.200	32.640	18.666	31.732
1.13		Revoque de Mamposterias	m2	151,30	30.000	4.539.000	27.600	4.175.880	26.352	3.987.058
1.14		Revoque exterior	m2	87,90	30.000	2.637.000	30.000	2.637.000	28.548	2.509.369
1.15		Revoque de mochetas	ml	8,00	18.000	144.000	15.600	124.800	16.470	131.760
1.16		Revoque exterior de mochetas	ml	105,80	25.000	2.645.000	21.600	2.285.280	22.875	2.420.175
1.17		Azotada de adherencia hormigon para revoque	m2	64,90	15.000	973.500	14.400	934.560	13.176	855.122
1.18		Revoque de cielorraso	m2	50,70	37.500	1.901.250	28.800	1.460.160	32.940	1.670.058
1.19		Goteron	ml	23,80	19.800	471.240	13.200	314.160	16.470	391.986
1.20		Contrapiso de Cascotes	m2	38,40	28.800	1.105.920	24.000	921.600	26.352	1.011.917
1.21		Carpeta para piso ceramico y porcelanato	m2	38,40	30.000	1.152.000	16.800	645.120	19.764	758.938
1.22		Piso Ceramico	m2	38,40	80.000	3.072.000	66.000	2.534.400	73.566	2.824.934
1.23		Division para mingitorios de granito de 40x60 cm empotrado en la pared	un	2,00	175.000	350.000	156.000	312.000	164.700	329.400
1.24		Azulejos	m2	120,60	82.000	9.889.200	78.000	9.406.800	75.030	9.048.618

Marcelo D. Calonga

GOBERNACIÓN DE PARAGUARI
HECHOS, NO PALABRAS

UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE PARQUE CERRO HU EN EL DISTRITO DE PARAGUARI

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA NACIONAL

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	ARQ. MARIA DE FATIMA SERVIN		LM CONSTRUCCIONES		ANIBA S.A.	
					PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL
1.25		Contrapiso de Cascotes sobre la losa	m2	55,70	28.800	1.604.160	25.200	1.403.640	26.352	1.467.806
1.26		Alizada de cemento impermeable con pendiente	m2	55,70	33.600	1.871.520	26.400	1.470.480	30.744	1.712.441
1.27		Cordon perimetral de mamposteria	m2	29,90	18.500	553.150	14.400	430.560	16.928	506.147
1.28		Membrana liquida, 4 manos cruzadas	m2	55,70	36.000	2.005.200	30.000	1.671.000	32.940	1.834.758
1.29		Puerta placa de 0,60 x 1,90m con marco sin parante superior y pasador	un	5,00	700.000	3.500.000	660.000	3.300.000	658.800	3.294.000
1.30		Puerta de chapa doblada de 0,80 x 2,10m con marco y cerradura	un	2,00	850.000	1.700.000	1.020.000	2.040.000	1.152.900	2.305.800
1.31		Ventana balancin de 0,36 x 0,80 m	un	10,00	181.000	1.810.000	174.000	1.740.000	170.099	1.700.990
1.32		Vidrios de 3 mm traslucido	m2	2,90	115.000	333.500	108.000	313.200	109.800	318.420
1.33		Pintura de cielorraso al latex interior	m2	50,70	17.500	887.250	14.400	730.080	16.470	835.029
1.34		Pintura de Mamposterias al Agua Interior	m2	33,60	17.500	588.000	14.400	483.840	16.470	553.392
1.35		Pintura de Mamposterias al Agua Exterior	m2	130,20	19.000	2.473.800	15.600	2.031.120	17.568	2.287.354
1.36		Pintura de Aberturas	m2	25,60	22.500	576.000	18.000	460.800	20.862	534.067
1.37		Bocas de Luz	un	16,00	125.000	2.000.000	103.200	1.651.200	117.486	1.879.776
1.38		Bocas de Tomacorriente	un	2,00	138.500	277.000	117.600	235.200	128.466	256.932
1.39		Boca para ducha con calefon	un	2,00	250.000	500.000	180.000	360.000	197.640	395.280
1.40		Equipos Fluorescentes de 1x40 W	un	16,00	80.000	1.280.000	72.000	1.152.000	76.860	1.229.760

Marcelo D. Calonga
Jefe de UOC

GOBERNACIÓN DE PARAGUARI
HECHOS, NO PALABRAS

UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE PARQUE CERRO HU EN EL DISTRITO DE PARAGUARI

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA NACIONAL

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	ARQ. MARIA DE FATIMA SERVIN		LM CONSTRUCCIONES		ANIBA S.A.	
					PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL
1.41		Tablero General	un	1,00	840.000	840.000	696.000	696.000	768.600	768.600
1.42		Alimentacion para los tableros	ml	120,00	22.500	2.700.000	18.000	2.160.000	19.764	2.371.680
1.43		Bocas de Agua	un	17,00	125.000	2.125.000	105.600	1.795.200	115.290	1.959.930
1.44		Bocas de Desague	un	18,00	118.000	2.124.000	102.000	1.836.000	109.800	1.976.400
1.45		Llave de paso	un	7,00	100.000	700.000	86.400	604.800	93.330	653.310
1.46		Mesada de granito de 2,55 m con 2 lavatorios	un	1,00	1.700.000	1.700.000	1.680.000	1.680.000	1.647.000	1.647.000
1.47		Inodoros con sisterna alta	un	3,00	504.000	1.512.000	420.000	1.260.000	461.160	1.383.480
1.48		Mingitorios	un	2,00	456.000	912.000	384.000	768.000	417.240	834.480
1.49		Ducha sin calefon	un	2,00	65.000	130.000	54.000	108.000	54.900	109.800
1.50		Canilla de 1/2 pulgadas	un	2,00	115.000	230.000	96.000	192.000	104.310	208.620
1.51		Rejilla de piso	un	3,00	165.000	495.000	162.000	486.000	164.700	494.100
1.52		Camara de inspeccion	un	4,00	235.000	940.000	216.000	864.000	219.600	878.400
1.53		Cañerias de conexion de 100 mm de desague cloacal	ml	23,20	20.000	464.000	17.400	403.680	17.019	394.841
1.54		Cañerias de conexion de 3/4 pulgadas de agua corriente	ml	9,00	17.500	157.500	14.400	129.600	15.464	139.176
1.55		Camara Septica	un	1,00	2.280.000	2.280.000	1.980.000	1.980.000	2.086.200	2.086.200
1.56		Pozo ciego	un	1,00	3.600.000	3.600.000	3.360.000	3.360.000	3.294.000	3.294.000

Marcelo D. Calonga
Jefe de UOC

GOBERNACIÓN DE PARAGUARI
HECHOS, NO PALABRAS

UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE PARQUE CERRO HU EN EL DISTRITO DE PARAGUARI

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA NACIONAL

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	ARQ. MARIA DE FATIMA SERVIN		LM CONSTRUCCIONES		ANIBA S.A.	
					PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL
11	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias - Distribución de agua corriente**	**un**	**1**		**30.412.000**		**26.227.200**		**27.826.980**
1.1		Cañeria de distribucion de 3/4 de pvc de altapresion	ml	1532,00	17.000	26.044.000	14.400	22.060.800	15.555	23.830.260
1.2		Llave de paso	un	11,00	96.000	1.056.000	86.400	950.400	87.840	966.240
1.3		Bebedores de agua	un	7,00	336.000	2.352.000	336.000	2.352.000	307.440	2.152.080
1.4		Canillas de 1/2	un	10,00	96.000	960.000	86.400	864.000	87.840	878.400
12	**72131701-029**	**Construccion de Portico**	**un**	**1**		**23.521.200**		**21.472.320**		**21.714.716**
1.1		Fundacion de hormigon ciclopeo	m3	0,80	720.000	576.000	600.000	480.000	658.800	527.040
1.2		Pilares de mamposteria con nucleo de hormigon armado	ml	2,60	300.000	780.000	288.000	748.800	274.500	713.700
1.3		Revestido de piedra wasmosy	m2	10,60	294.000	3.116.400	252.000	2.671.200	269.010	2.851.506
1.4		Arco de estructura metalica revestido con chapa galvanizada y terminacion con texturado	gl	1,00	1.200.000	1.200.000	1.020.000	1.020.000	1.098.000	1.098.000
1.5		Revestimiento del arco metalico en placa cementicia de 8 mm, tela entramada, masilla y terminacion	gl	1,00	1.560.000	1.560.000	1.320.000	1.320.000	1.427.400	1.427.400
1.6		Letras corporeas en chapas de acero inoxidable brillante de 1mm de espesor de 40 cm de altura y 6 cm de profundidad con luz led colocada en forma difusa, color a definir	gl	1,00	4.200.000	4.200.000	4.440.000	4.440.000	4.035.818	4.035.818
1.7		Proyector redondo para piso terminacion superior metalizado, con luces dicroicas led de 6 w - calidas	un	8,00	180.000	1.440.000	168.000	1.344.000	164.700	1.317.600
1.8		Alimentacion electrica con cables 2x2 mm nyy subterranea	ml	28,00	20.400	571.200	21.600	604.800	18.666	522.648
1.9		Escalones	ml	32,80	42.000	1.377.600	38.400	1.259.520	38.430	1.260.504
1.10		Placa recordatoria de bronce de 50x70 cm, texto a definir	un	1,00	6.300.000	6.300.000	5.760.000	5.760.000	5.764.500	5.764.500

Marcelo D. Calonga

GOBERNACIÓN DE PARAGUARI
HECHOS, NO PALABRAS

UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE PARQUE CERRO HU EN EL DISTRITO DE PARAGUARI

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA NACIONAL

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	ARQ. MARIA DE FATIMA SERVIN		LM CONSTRUCCIONES		ANIBA S.A.	
					PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL
1.11		Basureros metalicos de baldes perforados de 40 cm de diametro x 60 cm de altura.	un	8,00	300.000	2.400.000	228.000	1.824.000	274.500	2.196.000
13	**72131701-007**	**Construccion de desague pluvial - caminos**	**un**	**1**		**86.185.000**		**72.752.400**		**80.258.310**
1.1		Excavacion para canales	m3	138,00	45.000	6.210.000	34.800	4.802.400	43.920	6.060.960
1.2		Muro de pidra colocada	m3	76,50	350.000	26.775.000	300.000	22.950.000	329.400	25.199.100
1.3		Piso de hormigon	m3	17,50	880.000	15.400.000	720.000	12.600.000	823.500	14.411.250
1.4		Losa de hormigon armado	m3	18,00	2.100.000	37.800.000	1.800.000	32.400.000	1.921.500	34.587.000
14	**72101703-007**	**Construccion de Cerco perimetral**	**un**	**1**		**218.400.000**		**201.600.000**		**222.894.000**
14.1		Cercado de alambre tejido con alambres n° 14 con columnas de hormigon prefabricado cada 2,80 metros con muro de piedra inferior de 30 cm de ancho y cuatro tensores de alambre	ml	1680,00	130.000	218.400.000	120.000	201.600.000	132.675	222.894.000
15	**72131701-013**	**Limpieza de obra**	**m2**	**5.940**	**700**	**4.158.000**	**600**	**3.564.000**	**778**	**4.621.320**
TOTALES						1.794.376.670		1.858.341.768		1.830.001.667

Marcelo D. Calonga
Jefe de UOC