Municipalidad de San Cosme y Damián
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tel/fax: (073) 275-250/3 San Damián e/Asunción Itapúa – Paraguay
e-mail: uocsancosmeydamian@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N.º 06/2018

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - Calle C desde Julia C. de Estigarribia hasta 15 de agosto y 15 de agosto desde Calle C hasta Carmelo Peralta" ID N.º 351581

1- EL TAGUA CONSTRUCCIONES - RUC 1461765-0

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN - ITAPUA

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COCRDÓN CUNETA DE Hº
ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Sr. Anibal Maidana Vera

UBICACIÓN: Calle "C" desde Julia C de Estigarribia hasta 15 de Agosto y 15 de Agosto desde Calle "C" hasta Carmelo Peralta
PROFESIONAL: Arq. Héctor P. Fernández C. **REG.:** 2.115
SUP. A CONTRUIR.: 2.501,66 M2 **FECHA:** Julio del 2017

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto General

N°	CÓDIGO CATÁLOGO	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	P. UNIT	PRECIO TOTAL
1	72131701-006	Limpieza general del terreno de obras.	M2	2.501,66	587	1.468.474
2	72131701-006	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	2.501,66	485	1.213.305
3	72131701-001	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	GL	1,00	719.264	719.264
4	72131701-001	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80)	UN	2,00	336.622	673.244
5	72131701-011	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	M2	2.134,48	1.493	3.186.779
6	72131701-016	Compactación Mecánica de suelo	M2	2.501,66	2.412	6.034.004
7	72131701-016	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	M2	2.134,48	2.927	6.247.623
8	72131701-002	CORDON CUNETA de Hº, desarrollo 0,40 m, altura libre de cordón 0.15 m. espesor de cordón 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m, espesor mínimo de 0,12 m - cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatacion cada 3m. - terminación "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	589,30	64.171	37.815.970
9	72131701-007	Provision y colocacion de 9 tubos de 0,60 y cabeceras de PBC y voca de garganta de 1x1x1m, esp.0,15m y tapa de Hº Aº	GL	1,00	4.289.965	4.289.965
#	72131701-002	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	M2	2.134,48	30.019	64.074.955
#	72131701-014	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	2.134,48	2.112	4.508.022
#	72131701-014	Compactación, inicial, diaria y final.	M2	2.134,48	2.374	5.067.256
#	72131701-016	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta.-	M3	58,93	38.985	2.297.386
#	72131701-006	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	2.501,66	587	1.468.474
		TOTAL IVA INCLUIDO.-				**139.064.721**

SON GUARANIES: Ciento treinta y nueve millones sesenta y cuatro mil setecientos vientiuno.-

Son guaraníes: Ciento treinta y nueve millones sesenta y cuatro mil setecientos veintiun

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

José Antonio González
Encargado Unidad Operativa de Contrataciones