MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA

Anexo al Decreto Nº 8452/2018

Cuadro Comparativo de Ofertas

	ID 351522	FORMIGHIERI S.A. POZO ARTESIANO RUC 80061772-0					IGUAZÚ EMPRENDIMIENTO S.R.L. RUC 6545240-2					ELECTROMECÁNICA INDUSTRIAL CAAGUAZÚ S.A. RUC 6545240-2				
Ítem	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	**Movimiento de tierra - Perforaciones**			1		**55.305.000**			1		**61.500.000**			1		**75.900.000**
1.1	Perforación de pozo artesiano tubular para extracción de agua potable, en el suelo sedimentado con un diámetro de 10" con entubado	N/A	N/A	20,00	253.000	5.060.000	N/A	N/A	20,00	280.000	5.600.000	N/A	N/A	20,00	400.000	8.000.000
1.2	Perforación en roca con martillo neumático en diámetro de 6" de 20 a 200 m	N/A	N/A	180,00	253.000	45.540.000	N/A	N/A	180,00	280.000	50.400.000	N/A	N/A	180,00	350.000	63.000.000
1.3	Tubería de pvc clase STD 174mm diámetro versión estándar de 6"	N/A	N/A	20,00	145.000	2.900.000	N/A	N/A	20,00	150.000	3.000.000	N/A	N/A	20,00	110.000	2.200.000
1.4	Tubo de acero de 8" de diámetro , parea soporte de electrobomba de 8 mm de espesor	N/A	N/A	1,00	1.083.000	1.083.000	N/A	N/A	1,00	1.500.000	1.500.000	N/A	N/A	1,00	1.500.000	1.500.000
1.5	Aislación vertical y sello sanitario	N/A	N/A	1,00	722.000	722.000	N/A	N/A	1,00	1.000.000	1.000.000	N/A	N/A	1,00	1.200.000	1.200.000
2	**Electrobomba sumergible**			1		**15.904.000**			1		**24.600.000**			1		**21.540.000**
2.1	Electrobomba sumergible de 3 hp monofásica 200 volts con cuerpo y motor de acero inoxidable, de 4"	N/A	N/A	1,00	8.950.000	8.950.000	N/A	N/A	1,00	15.000.000	15.000.000	N/A	N/A	1,00	3.800.000	3.800.000
2.2	Limpieza y desarrollo con comprensor, prueba de bombeo del pozo	N/A	N/A	1,00	2.887.000	2.887.000	N/A	N/A	1,00	4.000.000	4.000.000	N/A	N/A	1,00	3.000.000	3.000.000
2.3	Provisión y conexión de conductores multifilares de 3x2,5mm tipo taller, desde el corte total hasta el tablero de comando eléctrico	N/A	N/A	200,00	5.900	1.180.000	N/A	N/A	200,00	8.000	1.600.000	N/A	N/A	200,00	11.200	2.240.000
2.4	Readecuación de trafo 25 kva monofásico existente, colocación de fusibles, verificación interna y puesta en funcionamiento	N/A	N/A	1,00	2.887.000	2.887.000	N/A	N/A	1,00	4.000.000	4.000.000	N/A	N/A	1,00	12.500.000	12.500.000
3	**Tanque elevado de metal**			1		**10.519.000**			1		**14.600.000**			1		**14.180.000**
3.1	Limpieza y impermeabilización del interior y exterior del taque elevado de metal existente tipo copa de 30.000 lts, interna epóxico y externa auto motiva	N/A	N/A	1,00	7.921.000	7.921.000	N/A	N/A	1,00	11.000.000	11.000.000	N/A	N/A	1,00	11.800.000	11.800.000
3.2	Provisión y colocación de tubo de plástico de 1.1/4 pared 10kg/xcm² para la cañería de impulsión desde la bomba al tanque , con sus respectivos accesorios galvanizados	N/A	N/A	1,00	1.083.000	1.083.000	N/A	N/A	1,00	1.500.000	1.500.000	N/A	N/A	1,00	1.500.000	1.500.000
3.3	Instalación de pararrayo tipo franklin, con aisladores, mástil de caño galvanizado, conductor de cobre desnudo de 20mm, jabalina tipo cooperweld en triangulo	N/A	N/A	1,00	1.515.000	1.515.000	N/A	N/A	1,00	2.100.000	2.100.000	N/A	N/A	1,00	880.000	880.000
4	**Garita de material para ubicación de tablero**			1		**1.444.000**			1		**2.000.000**			1		**2.000.000**

4.1	Recuperacion, limpieza y pintura de la caseta para tablero	N/A	N/A	1,00	1.444.000	1.444.000	N/A	N/A	1,00	2.000.000	2.000.000	N/A	N/A	1,00	2.000.000	2.000.000
5	**Soporte de tanque elevado con estructura de metal**			**1**		**9.668.000**			**1**		**13.400.000**			**1**		**13.000.000**
5.1	Estructura de metal de 6 m de altura para soporte de tanque de fibra 2.000 lts y 1.000 lts con accesorio para cañería existente	N/A	N/A	2,00	4.834.000	9.668.000	N/A	N/A	2,00	6.700.000	13.400.000	N/A	N/A	2,00	6.500.000	13.000.000
6	**Instalación de cañería de impulsión al tanque elevado**			**1**		**8.450.000**			**1**		**11.700.000**			**1**		**11.050.000**
6.1	Instalación de balos para red hidráulica, colocación de cañería pead alta presión 2'' uniones y accesorios varios para conexión a tanques de fibra	N/A	N/A	130,00	65.000	8.450.000	N/A	N/A	130,00	90.000	11.700.000	N/A	N/A	130,00	85.000	11.050.000
7	**Cercado Perimetral**			**1**		**6.710.000**			**1**		**9.300.000**			**1**		**9.000.000**
7.1	Cercado perimetral 10x15x1,5 m de altura con poste de H°A° (recuperación de existentes), tejido de 2x2 alambrada n° 14 con muro de contención de 0,30 m	N/A	N/A	1,00	6.710.000	6.710.000	N/A	N/A	1,00	9.300.000	9.300.000	N/A	N/A	1,00	9.000.000	9.000.000
8	**Cartel de Identificación de Obras**			**1**	1.500.000	**1.500.000**			**1**	1.500.000	**1.500.000**	N/A	N/A	**1**	1.500.000	**1.500.000**
					TOTALES	**109.500.000**					**138.600.000**					**148.170.000**

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA

Carmen Velazco
Firma del Responsable de la U.O.C.