1 AULAS DE 5.80X 6.80 EN PLANTA BAJA UTILIZANDO ESTRUCTURA DE HºAº									
Item	**Descripción de los bienes**	**UM**	**Cant.**						
	CONSTRUCCION DE AULA DE 5,80X 6,80 CON TECHO DE Hº Aº para la Escuela Modesto Villalba								
1	**Preparacion de la Obra**								
	b- Limpieza y preparación del terreno	m2	61,42	10.000	614.200	5.000	307.100	2.750	168.905
	c- Replanteo	m2	61,42	2.000	122.840	5.000	307.100	2.750	168.905
4	**Excavación y carga de cimiento con PBC**	m3	2,64	300.000	792.000	340.000	897.600	298.346	787.633
5	**Estructura de Hº Aº**				-		-		-
	a-Excavacion y carga de zapatas	m3	4,5	1.850.000	8.325.000	1.800.000	8.100.000	1.713.660	7.711.470
	b1-pilares de HºAº	m3	1,62	1.850.000	2.997.000	1.800.000	2.916.000	1.796.280	2.909.974
	b2-vigas de HºAº	m3	5	1.850.000	9.250.000	1.800.000	9.000.000	1.894.780	9.473.900
	b3-losa de HºAº	m3	5,45	2.000.000	10.900.000	1.800.000	9.810.000	2.195.000	11.962.750
6	**Muros de Nivelación**				-		-		-
	a- De 0,30	m2	5	700.000	3.500.000	130.000	650.000	115.630	578.150
7	**Relleno y apisonamiento de interiores**	m3	22	35.000	770.000	90.000	1.980.000	79.500	1.749.000
8	**Aislación asfaltica**				-		-		-
	a- De paredes	m2	7,5	15.000	112.500	22.000	165.000	21.500	161.250
	c- De techo con membrana asfaltica	m2	61,42	25.000	1.535.500	49.000	3.009.580	76.000	4.667.920
9	**Muros de Elevación**				-		-		-

	a- De 0,30 para revocar	m2	1,15	100.000	115.000	110.000	126.500	86.501	99.476
	b- De 0,15 para revocar	m2	4,15	70.000	290.500	70.000	290.500	65.363	271.256
	c- De 0,30 vista una cara de ladrillos comunes	m2	35	120.000	4.200.000	130.000	4.550.000	96.501	3.377.535
	e- De 0,15 vista una cara de ladrillos comunes	m2	30	60.000	1.800.000	70.000	2.100.000	76.363	2.290.890
	f- Envarillado de mampostería 2 variilas de 8 mm por hilada	ml	15	22.000	330.000	15.000	225.000	32.880	493.200
10	**Revoques**				-		-		-
	a- De paredes interior y exterior a una cara	m2	65	30.000	1.950.000	35.000	2.275.000	19.013	1.235.845
	c- De pilares de HºAº	ml	18	30.000	540.000	35.000	630.000	35.139	632.502
	e- De losas y vigas de H° A°	m2	65	30.000	1.950.000	35.000	2.275.000	35.139	2.284.035
11	**Contrpiso de H° de cascotes**	m2	55	30.000	1.650.000	28.000	1.540.000	43.713	2.404.215
12	**Piso de baldosas Calcárea**	m2	55	35.000	1.925.000	45.000	2.475.000	58.961	3.242.855
13	**Zócalo Calcáreo**	ml	30,7	15.000	460.500	22.000	675.400	20.000	614.000
14	**Abertura de madera**				-		-		-
	a- Puerta madera de 1,20 x 2.10	un	1	889.000	889.000	800.000	800.000	1.000.000	1.000.000
15	**Aberturas Metalicas**				-		-		-
	a- Ventanas tipo balancines	m2	6,84	250.000	1.710.000	350.000	2.394.000	175.500	1.200.420
19	**Alfeizar de ventanas**				-		-		-

	c-de revoque 1-3 (cemento arena)	ml	15	42.000	630.000	75.000	1.125.000	29.540	443.100
20	**Pinturas**				-		-		-
	a- De paredes a la cal	m2	65	6.000	390.000	8.000	520.000	7.114	462.410
	c- de pilares a la cal	m2	5,4	6.000	32.400	8.000	43.200	7.114	38.416
	e- De losas y vigas a la cal	m2	65	6.000	390.000	8.000	520.000	7.114	462.410
	f- de abertura metalica con pintura sintetica	m2	6,84	14.000	95.760	22.000	150.480	18.550	126.882
	g-de ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	65	14.000	910.000	19.000	1.235.000	10.032	652.080
	i-de abertura de madera con barniz	un	1	15.000	15.000	90.000	90.000	25.000	25.000
21	**Vidrios dobles**	m2	6,84	125.000	855.000	130.000	889.200	58.000	396.720
34	**Intalacion electrica**	GL	1	2.500.000	2.500.000	1.800.000	1.800.000	2.575.500	2.575.500
37	**Artefactos Eléctricos**	GL	1	2.150.580	2.150.580	1.500.000	1.500.000	1.880.500	1.880.500
40	**Mobiliarios**				-		-		-
	a- Pizarrones	un	1	650.000	650.000	900.000	900.000	350.000	350.000
41	**Limpieza final**	m2	61,42	10.000	614.200	5.000	307.100	2.750	168.905
	TOTAL				**65.961.980**		**66.578.760**		**67.068.009**

Jessika Monserrat Martínez Gaona

Director de Unidad Operativa de Contrataciones

MUNICIPALIDAD DE ITÁ