MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU - MISIONES
Siempre, cerca de la Gente
San Roque González de Santa Cruz y Mcal. López
Telf. 078223 2446 - Fax: 078223 2581
Correo: municipalidadsanignacioguazu@hotmail.com
www.sanignacioguazu.gov.py - secvlnos en
Periodo 2015-2020

ANEXO B 02 08

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2.019: "Ampliacion de la Unidad de Salud Familiar" - I.D N° 367.101.-

Item	Código de Cataologo	Descripción	Unidad de Medida	Relación de Medida	CALIMA S.R.L.				
					Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	MONTO TOTAL
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1	-	-
1.1		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	152,6	4.010	611.926
1.2		Relleno Apisonado H=0.50	Metros cúbicos	1	NO APLICA	NO APLICA	40	68.730	2.749.200
1.3		Desmonte para acceso	Metros cúbicos	1	NO APLICA	NO APLICA	2	48.115	96.230
1.4		Excavación ciment corrida Prof. 0.80	Metros cúbicos	1	NO APLICA	NO APLICA	33,44	30.245	1.011.393
1.5		Piedra bruta (1:2:10)	Metros cúbicos	1	NO APLICA	NO APLICA	25,22	320.775	8.089.946
1.6	72131601-004	Estructura HºAº 1:2:4	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-
1.7		Encadenado 0.13x0.27 inferior y superior	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	173,88	72.235	12.560.222
2		Encadenado 027x027 inferior y superior	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	39	119.820	4.672.980
2.1		Pilar (2 desde la zapata)	Metros cúbicos	1	NO APLICA	NO APLICA	0,8	1.902.450	1.521.960
2.2		Vigas cargadas sobre mamposteria	Metros cúbicos	1	NO APLICA	NO APLICA	0,5	1.784.800	892.400
2.3	72131601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-
2.4		Nivelación 030(1-2-8)	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	45	154.660	6.959.700
2.5		Elevación 015 comun (1-2-10)	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	220	80.200	17.644.000
2.6		Elevación 030 comun (1-2-10)	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	42	153.640	6.452.880
3		Elevación 015 visto con laminado	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	115	119.930	13.791.950
3.1		Sardinel Laminado (1-1-6)	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	83,4	63.435	5.290.479
3.2		Armada en dos niveles sobre aberturas	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	176	17.180	3.023.680
3.3	72131601-006	Aislacion	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-
4		Horizontal pared 015 (1-3)	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	80	17.130	1.370.400
4.1		Horizontal pared 030 (1-3)	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	8	25.350	202.800
4.2	72131601-007	Techo, de Chapas termoacusticas autoportantes, correas metalicas para limahoyas. chapas trapezoides +	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	180	362.000	65.160.000
4.3	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-
4.4		Pared interior dos capas	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	510	27.500	14.025.000
4.5		Pared exterior con hidrofugo dos capas (1-4-16)	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	12	28.650	343.800
4.6		Pared base azulejos con hidrof. (1-4-16)	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	186	26.920	5.007.120
4.7		Revoque de vigas tres caras	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	3	26.920	80.760
5	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-
6		Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24)	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	125	32.000	4.000.000
6.1		Cascotes ext. 10 cm terr natural (1-4-16-24)	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	17,72	32.000	567.040
6.2		Ceramico PI 5	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	125	73.500	9.187.500
6.3		Ceramico PI 5 baños	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	7	73.500	514.500
7		zocalo, ceramico PI 5	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	172	40.000	6.880.000

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU - MISIONES - U.O.C.

Lic. Yolanda Servin
DIRECTORA U.O.C.
Municipalidad de San Ignacio Mnes.

7.1	72102702-002	Revestimiento de pisos	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-
7.2		Azulejos blanco con guarda decorada de terminación SSH a1 H=2,10	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	33,9	79.000	2.678.100
7.3		Azulejos blanco con guarda decorada de terminación a2- área espera-cons-pasilla-cocina y lavadero H=1,50	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	155,78	79.000	12.306.620
7.4		Ladrillejos	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	99	74.400	7.365.600
8		De HºAº con mesada de granito, zocalo de granito	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	9,8	1.500.000	14.700.000
8.1		Cielorraso, de yeso urgencia	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	14	126.000	1.764.000
8.2		Cornisa media caña	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	15	28.650	429.750
8.3	72131601-010	Aberturas	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-
8.4		P. Placa 0.7x2.10 marco 015	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	2	1.031.000	2.062.000
8.5		P. Placa 0.9x2.10 marco 015	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	6	1.250.000	7.500.000
9		P. Placa 0.9x2.10 marco 030	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	2	1.435.000	2.870.000
9.1		P. Placa vaiven 1,2c2,1 c/ mirilla y guarda maeco	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	1	2.050.000	2.050.000
9.2		Ventana balancin 1,50x1,10	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	3	535.000	1.605.000
9.3		Ventana balancin 0.60x0.40	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	4	250.000	1.000.000
9.4		Ventana balancin 1,20x1,10	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	7	485.000	3.395.000
10		Puerta de acceso de 0.90x2.10	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	1	1.200.000	1.200.000
11		Porton de acceso peatonal 1.5x1.5 y 2 vehicular 3.5x1.5	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	12,75	260.000	3.315.000
11.1	72102602-004	Vidrios, doble	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	13,3	115.000	1.529.500
11.2	72102304-002	Instalacion Sanitaria	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-
12		Cañeria PVC 3/4"	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	37,6	17.500	658.000
		Cañerias PVC 1/2"	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	27	11.900	321.300
		Llaves de paso 1/2"	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	13	87.000	1.131.000
		Cañería PVC 40	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	4	21.700	86.800
		Cañeria PVC 50	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	4	24.500	98.000
		Cañeria PVC 75	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	4	27.000	108.000
		Cañeria PVC 100 Blanco interno y externo	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	20	33.000	660.000
		Desengrasador	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	1	145.500	145.500
		Rejilla de piso sifonada	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	3	115.000	345.000
		Camara de inspección 040x040	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	3	170.000	510.000
		Camara inspección 050x050	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	1	180.000	180.000
		Camara inspección 060x060	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	1	195.000	195.000
		Inodoro blanco cinsterna alta	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	2	733.000	1.466.000
		Lavatorio mediano con pedestal con griferia	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	5	500.000	2.500.000
		Pileta lavar doble con fregadero de marmolina de 1.3M	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	1	1.100.000	1.100.000
		Accesorios de losa	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	12	65.000	780.000
	72102304-005	Desague Pluvial	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-
		Canaleta moldurada Des 040 chapa Nº 26	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	27,7	72.000	1.994.400
		Bajada externa Des 040 chapa Nº 26	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	14,7	72.000	1.058.400
		Cañeria PVC 100 marrón	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	48	33.000	1.584.000
		Rejilla Pluvial 030x030	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	5	174.150	870.750

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUACU MISIONES U.O.C.

Lic. Yolanda Servin
DIRECTORA U.O.C.
Municipalidad de San Ignacio Mnes.

	72131601-001	Instalaciones Electricas	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-
		Bocas de luces	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	19	83.100	1.578.900
		Bocas de tomas monofasico	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	30	83.100	2.493.000
		Bocas de ventilador de techo	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	7	83.100	581.700
		Lineas para compresor	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	1	238.300	238.300
		Linea para ducha	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	1	238.300	238.300
		Linea para split (solo cañería y caja)	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	5	238.300	1.191.500
		Artefactos flourescentes 1x20w	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	4	101.000	404.000
		Artefactos flourescentes 1x40w	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	9	123.500	1.111.500
		Artefactos flourescentes 2x40w	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	11	160.300	1.763.300
		Ventilador de techo	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	7	450.000	3.150.000
		Ducha Electrica	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	1	110.000	110.000
	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-
		Pared exterior al agua	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	30	20.000	600.000
		Pared exterior revocolor	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	4	45.500	182.000
		Pared Visto con silicona previa limpieza	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	102	15.000	1.530.000
		Pared interior al agua con enduido	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	465,36	33.000	15.356.880
		Aertura madera sintetico	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	41	22.000	902.000
		Abertura metalica sintetico	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	50,76	28.000	1.421.280
		Canaleta y bajada sintetico	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	33,2	20.000	664.000
	72131601-002	Varios	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-
		Cartel de Obra	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	1	1.300.000	1.300.000
		Limpieza periodica y fina de obra	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1	1.500.000	1.500.000
		Cartel 0.80x4.0	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	1	1.300.000	1.300.000
		Cartel acrilico identificador de locales 0.25x0.10	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	16	63.000	1.008.000
		Muralla de ladrillo común H=1.5 revocado (pintura ala agua)	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	42	280.680	11.788.560
12.1		3 Hiladas de alambre liso con poste de Hº de 2.40m	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	80	106.500	8.520.000
12.2		Placa Conmemorativa	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	1	1.250.000	1.250.000
								TOTAL	**334.453.805**

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUASU • U.O.C.

Lic. Yolanda Serum
DIRECTORA U.O.C.
Municipalidad de San Ignacio Mnes.