UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CORRESPONDIENTE AL LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA- CD Nº 01-2020- "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN BARRIO SANTA MARIA" ID 377.794.----------

GRUPO RIO PARANA S.A

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO BARRIO SANTA MARÍA con ID: 377794

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO BARRIO SANTA MARIA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1	2.006.205	2.006.205
1.1		Replanteo y marcación de obra.	Metros cuadrados	1.693	1.185	2.006.205
2	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1	513.500	513.500
2.1		Cartel de obra y Carteles de señalización.	Unidad Medida Global	1	513.500	513.500
3	72141505-001	Servicio de movimiento de tierras	Unidad Medida Global	1	4.814.892	4.814.892
3.1		Movimiento de suelo. (desmonte, incluyendo traslado de tierra)	Metros cúbicos	507,9	9.480	4.814.892
4	72141505-001	Servicio de movimiento de tierras	Unidad Medida Global	1	2.567.942	2.567.942
4.1		Movimiento de suelo. (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	1.693	1.517	2.567.942
5	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Unidad Medida Global	1	1.604.964	1.604.964
5.1		Compactación Mecánica de suelo.	Metros cuadrados	1.693	948	1.604.964
6	72131701-9998	Construccion de cuneta	Unidad Medida Global	1	13.539.020	13.539.020
6.1		CORDON CUNETA de Hº altura libre de 0,15 m. espesor 0,10 m., ancho libre cuneta 0,50 m. cargando in situ en moldes metalicos terminación "vista" en los parámetros no ocultos. - asentados sobre piedra	Metro lineal	418	32.390	13.539.020
7	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1	41.607.720	41.607.720
7.1		Pavimento Petreo tipo empedrado, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 m).	Metros cuadrados	1.463	28.440	41.607.720
8	72131701-014	Construccion de enripiado	Unidad Medida Global	1	1.386.924	1.386.924
8.1		Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	1.463	948	1.386.924
9	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Unidad Medida Global	1	2.773.848	2.773.848
9.1		Compactación , inicial y final.	Metros cuadrados	1.463	1.896	2.773.848
10	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	395.000	395.000
10.1		Limpieza general y final del sitio de obras	Unidad Medida Global	1	395.000	395.000
					Precio Total	71.210.015

GRUPO RIO PARANA S.A. Ruc.: 80095737-7

Firma
Nombre: Lic. Victor Hugo Villalba Flores
En calidad de: Representante Legal. Grupo Rio Paraná S.A

CEFERIANO ZARZA

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO BARRIO SANTA MARÍA con ID: 377794

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO BARRIO SANTA MARIA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1	2.285.550	2.285.550
1.1		Replanteo y marcación de obra.	Metros cuadrados	1.693	1.350	2.285.550
2	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1	585.000	585.000
2.1		Cartel de obra y Carteles de señalización.	Unidad Medida Global	1	585.000	585.000
3	72141505-001	Servicio de movimiento de tierras	Unidad Medida Global	1	5.485.320	5.485.320
3.1		Movimiento de suelo. (desmonte, incluyendo traslado de tierra)	Metros cúbicos	508	10.800	5.485.320
4	72141505-001	Servicio de movimiento de tierras	Unidad Medida Global	1	2.925.504	2.925.504
4.1		Movimiento de suelo. (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	1.693	1.728	2.925.504
5	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Unidad Medida Global	1	1.828.440	1.828.440
5.1		Compactación Mecánica de suelo.	Metros cuadrados	1.693	1.080	1.828.440
6	72131701-9998	Construccion de cuneta	Unidad Medida Global	1	15.424.200	15.424.200
6.1		CORDON CUNETA de Hº altura libre de 0,15 m. espesor 0,10 m., ancho libre cuneta 0,50 m. cargando in situ en moldes metalicos terminación "vista" en los parámetros no ocultos. - asentados sobre piedra	Metro lineal	418	36.900	15.424.200
7	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1	47.401.200	47.401.200
7.1		Pavimento Petreo tipo empedrado, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 m).	Metros cuadrados	1.463	32.400	47.401.200
8	72131701-014	Construccion de enripiado	Unidad Medida Global	1	1.580.040	1.580.040
8.1		Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	1.463	1.080	1.580.040
9	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Unidad Medida Global	1	3.160.080	3.160.080
9.1		Compactación , inicial y final.	Metros cuadrados	1.463	2.160	3.160.080
10	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	449.666	449.666
10.1		Limpieza general y final del sitio de obras	Unidad Medida Global	1	449.666	449.666
		Precio Total				81.125.000

Municipalidad de Trinidad - Itapúa - Paraguay
Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)
Telef. N° 0985 403007 - e.mail - munitrinidad@hotmail.com

JAIME BECZKO

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO BARRIO SANTA MARÍA con ID: 377794						
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO BARRIO SANTA MARIA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-002	**Preparación de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**	**2.412.525**	**2.412.525**
1.1		Replanteo y marcación de obra.	Metros cuadrados	1.693	1.425	2.412.525
2	72131601-002	**Preparación de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**	**617.500**	**617.500**
2.1		Cartel de obra y Carteles de señalización.	Unidad Medida Global	1	617.500	617.500
3	72141505-001	**Servicio de movimiento de tierras**	**Unidad Medida Global**	**1**	**5.790.060**	**5.790.060**
3.1		Movimiento de suelo. (desmonte, incluyendo traslado de tierra)	Metros cúbicos	507,9	11.400	5.790.060
4	72141505-001	**Servicio de movimiento de tierras**	**Unidad Medida Global**	**1**	**3.088.032**	**3.088.032**
4.1		Movimiento de suelo. (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	1.693	1.824	3.088.032
5	72102905-001	**Relleno y compactación de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**	**1.930.020**	**1.930.020**
5.1		Compactación Mecánica de suelo.	Metros cuadrados	1.693	1.140	1.930.020
6	72131701-9998	**Construcción de cuneta**	**Unidad Medida Global**	**1**	**16.281.100**	**16.281.100**
6.1		CORDON CUNETA de Hº altura libre de 0,15 m. espesor 0,10 m., ancho libre cuneta 0,50 m. cargando in situ en moldes metálicos terminación "vista" en los parámetros no ocultos. - asentados sobre piedra	Metro lineal	418	38.950	16.281.100
7	72131701-002	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**50.034.600**	**50.034.600**
7.1		Pavimento Pétreo tipo empedrado, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 m).	Metros cuadrados	1.463	34.200	50.034.600
8	72131701-014	**Construcción de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**1.667.820**	**1.667.820**
8.1		Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	1.463	1.140	1.667.820
9	72102905-001	**Relleno y compactación de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**	**3.335.640**	**3.335.640**
9.1		Compactación , inicial y final.	Metros cuadrados	1.463	2.280	3.335.640
10	72131601-013	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**	**475.000**	**475.000**
10.1		Limpieza general y final del sitio de obras	Unidad Medida Global	1	475.000	475.000
Precio Total						**85.632.297**

Firma:

MUNICIPALIDAD DE STMA. TRINIDAD
U.O.C.
TRINIDAD - ITAPÚA

MARIEL CAROLINA MACIEL
RESPONSABLE UOC
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD