CUADRO COMPARATIVO
DV EMPRENDIMENTOS S.A
Ítems del llamado CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO GEMISA con ID: 384696

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO GEMISA. TRAMO 1	Unidad Medida Global	1	-	
1.1		Trazado y replanteo de obra, incluye reparacion de caños	Metros cuadrados	2.340	3.100	7.254.000
1.2		Preparacion del terreno	Metros cuadrados	2.340	3.600	8.424.000
1.3		Colchon de arena lavada	Metros cuadrados	2.080	10.000	20.800.000
1.4		Baden de Ho Ao, (2,00x9,00x0,12)2	Metros cúbicos	4,32	1.699.693	7.342.674
1.5		Cordon premoldado	Metro lineal	520	32.000	16.640.000
1.6		Canal desague pluvial, (0,50x520,00x0,10), armadura de 6 mm	Metros cúbicos	26	1.700.042	44.201.092
1.7		Empedrado, inc colocacion de piedra 6ta p/ compactacion	Metros cuadrados	2.080	48.000	99.840.000
1.8		Cartel de Obras	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
1.9		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	420.000	420.000
2	72131701-002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO GEMISA. TRAMO 2	Unidad Medida Global	1	-	-
2.1		Trazado y replanteo de obra,incluye reparacion de caños	Metros cuadrados	2.340	3.100	7.254.000
2.2		Preparacion del terreno	Metros cuadrados	2.340	4.300	10.062.000
2.3		Colchon de arena lavada	Metros cuadrados	2.080	10.000	20.800.000
2.4		Baden de Ho Ao, (2,00x9,00x0,12)2	Metros cúbicos	4,32	1.699.693	7.342.674
2.5		Cordon premoldado	Metro lineal	520	32.000	16.640.000
2.6		Canal desague pluvial, (0,50x520,00x0,10), armadura de 6 mm	Metros cúbicos	26	1.700.042	44.201.092
2.7		Empedrado, inc colocacion de piedra 6ta p/ compactacion	Metros cuadrados	2.080	48.000	99.840.000
2.8		Cartel de Obras	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
2.9		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	513.333	513.333
3	72131701-002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO GEMISA. TRAMO 3	Unidad Medida Global	1	-	-
3.1		Trazado y replanteo de obra, incluye reparacion de caños	Metros cuadrados	2.331	3.100	7.226.100
3.2		Preparacion del terreno	Metros cuadrados	2.331	4.400	10.256.400
3.3		Colchon de arena lavada	Metros cuadrados	2.072	10.000	20.720.000
3.4		Baden de Ho Ao, (2,00x9,00x0,12)2	Metros cúbicos	4,32	1.540.000	6.652.800
3.5		Cordon premoldado	Metro lineal	518	32.000	16.576.000
3.6		Canal desague pluvial, (0,50x518,00x0,10), armadura de 6 mm	Metros cúbicos	25,9	1.700.042	44.031.088

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRA
DPTO. U.O.C.
Abog. Orlando Diosnel Fernández Aquino
Encargado U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO
DV EMPRENDIMENTOS S.A

3.7		Empedrado, inc colocacion de piedra 6ta p/ compactacion	Metros cuadrados	2.072	48.000	99.456.000
3.8		Cartel de Obras	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
3.9		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000
4	72131701-002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO GEMISA. TRAMO 4	Unidad Medida Global	1	-	-
4.1		Trazado y replanteo de obra, inc reparacion de caños	Metros cuadrados	1.989	3.100	6.165.900
4.2		Preparacion del terreno	Metros cuadrados	1.989	3.800	7.558.200
4.3		Colchon de arena lavada	Metros cuadrados	1.768	10.000	17.680.000
4.4		Baden de Ho Ao, (2,00x9,00x0,12)2	Metros cúbicos	4,32	1.540.000	6.652.800
4.5		Cordon premoldado	Metro lineal	442	32.000	14.144.000
4.6		Canal desague pluvial, (0,50x442,00x0,10), armadura de 6 mm	Metros cúbicos	22,1	1.700.542	37.581.978
4.7		Empedrado, inc colocacion de piedra 6ta p/ compactacion	Metros cuadrados	1.768	48.000	84.864.000
4.8		Cartel de Obras	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
4.9		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	864.341	864.341
Precio Total						**798.804.472**

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRA
DPTO. U.O.C.

Abog. Orlando D. Fernández
Encargado de la U.O.C