Municipalidad de Ñemby
Dirección Operativa de Contrataciones - DOC

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2022 PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS Y BACHEOS EN DISTINTAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE ÑEMBY" – ID 413982.

EMPRESAS					CONSTRUCTORA FENAR DE NERY PASSI RUMICH		MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE MARIA LIZ FLEITAS		ITC INGENIERIA DE MARIO QUIROGA BAEZ		CONSTRUCTORA VIAL URBANA		CHAVEZ CONSTRUCCIONES S.A.I.		ESTERO GUAZU S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO		1	1.548.270	1.548.270	1.562.200	1.562.200			1.812.100	1.812.100	2.025.958	2.025.958	1.612.890	1.612.890
1.1		MARCACION Y REPLANTEO	M2	1	1.800	1.800	2.000	2.000	0		5.000	5.000	1.950	1.950	1.755	1.755
1.2		CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	Un.	1	810.000	810.000	740.000	740.000	0		300.000	300.000	950.000	950.000	792.000	792.000
1.3		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES CORDONES PREFABRICADO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	ML	1	28.800	28.800	32.000	32.000	0		45.000	45.000	55.000	55.000	28.350	28.350
1.4		REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO, + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	1	49.050	49.050	55.500	55.500	0		70.000	70.000	65.000	65.000	48.150	48.150
1.5		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	M2	1	2.250	2.250	3.500	3.500	0		5.500	5.500	2.500	2.500	2.205	2.205
1.6		CORDON CUNETA LATERAL e= 10 cm CON DOSIFICACION 1.3.4 CON ADITIVOS, TRITURADA IV ESPECIAL CON ARENA DE LAVADA DE RIO	M2	1	153.000	153.000	170.000	170.000	0		230.000	230.000	175.000	175.000	151.650	151.650
1.7		MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA (7,00 m x 0,50 m x 0,40m)	M3	1	495.000	495.000	550.000	550.000	0		670.000	670.000	650.000	650.000	490.500	490.500
1.8		ENCALADO Y PINTURA DE Cordón (A LA CAL)	M2	1	6.750	6.750	7.500	7.500	0		12.500	12.500	10.000	10.000	6.705	6.705
1.9		Retiro de escombros, basuras y limpieza final	M2	1	1.620	1.620	1.700	1.700	0		3.500	3.500	1.500	1.500	1.575	1.575
2	72131701-002	BACHEO ASFALTICO	M3	1	0	0	105.000	105.000	103.500	103.500	470.600	470.600	113.000	113.000	90.000	90.000
					Precio Total	1.548.270	Precio Total	1.667.200	Precio Total	103.500	Precio Total	1.812.100	Precio Total	2.023.950	Precio Total	1.612.890

Lic. Juan Svarcas
Director Gral. de Administración y Finanzas

Lic. Fabio Joel Delvalle
Contador

Lic. Fabio Delvalle
Contador
Municipalidad de Ñemby