Nombre del Nivel de Entidad: MUNICIPALIDADES
Nombre de la Entidad: PDTE. FRANCO
Nombre de la U.O.C.: UOC-PDTE. FRANCO
Nombre de la SUB - U.O.C.:

"CUADRO DE OFERTA DEL RUBRO 240 CONTRATACION POR EXCEPCION 01/2018 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEMAFOROS"

				GR MULTISERVICIOS			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)
1	72102201-001	Mano de Obra, logística, soporte y configuración: Instalación, cableado eléctrico puesta a tierra	Unidad	Unidad	5	400.000	2.000.000
2	72102201-001	Contador de segundos 400x400: Recubierto anticorrosivo en carcasa de hierro laminado en frio, compatible con cualquier controlador, De alta intensidad y fuente LED eficiente, vida útil de más de 80.000 horas, Amplio Angulo de visión, la visibilidad de larga distancia, alto grado de protección al polvo y resistente al agua.	Unidad	Unidad	3	2.340.000	7.020.000
3	72102201-001	UPS: regularización de tensión AVR. Posee también un amplio rango de tensión a la entrada. Cierre avanzada para la sobrecarga y batería baja. Control Digital Automático. Técnica automática de recarga e indicadores de funcionamiento LED.	Unidad	Unidad	8	840.000	6.720.000
4	72102201-001	Estabilizador de energía 110/220 voltios: Alta Velocidad de respuesta: estabilizan en cada ciclo. • Brindan tensión estabiliza sin interrumpir la corriente en ningún momento. • Cortan por excesiva tensión en la (>245vols) o muy baja tensión de entrada (<150volts), con la señalización correspondiente y reconexión automática al normalizarse la condición. Entre 150 y 168 volts de entrada, el estabilizador sigue elevando. Entre 237 y 250 volts de entrada, el estabilizador sigue reduciendo. • Interruptor de entrada tipo termo magnético para protección contra sobrecargas y cortocircuitos. • Protección contra sobrecargas permanentes por sobre temperatura (con termostato), con indicación visual y apagada. • Indicador busca polo para señalizar la correcta polaridad entre VIVO, NUETRO Y TIERRA según las NORMAS IRAM.	Unidad	Unidad	5	500.000	2.500.000
TOTAL IVA INCLUIDO							**18.240.000**

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
Unidad Op. De Contrataciones

LIC. ROQUE GERMAN CACERES
COORDINADOR DE LA UOC