MUNICIPALIDAD DE LA PASTORA
Avda. Dr. Manuel Riera y 8 de noviembre
Teléfono: (021) 3285868 **RUC**: 80018719-9

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

REPARACIÓN DE BLOQUE (A) DE 03 AULAS CON GALERÍA MÁS DEMOLICIÓN DE 01 AULA EN EL COL. NAC LA PASTORA

Item	Descripción	Empresa Unipersonal BEM EMPRENDIMIENTOS con RUC N°2984725-7 del Sr. Edgar Alberto Samudio León			
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	REPARACIÓN DE BLOQUE (A) DE 03 AULAS CON GALERÍA MÁS DEMOLICIÓN DE 01 AULA EN EL COL. NAC LA PASTORA				
1	Cartel de obra 2,00 x 1,00	UN.	1	1450000	1450000
2	Replanteo y marcación	M2	131,3	5000	656500
3	Demolición total de un AULA dañada (extremo derecho)	M2	41,38	150000	6207000
4	Demolición de Revoques dañados	GL	1	2600000	2600000
5	Demolición de pisos y zócalos	M2	120	30000	3600000
6	Demolición de techo	M2	95,86	80000	7668800
7	Demolición de mampostería para construcción de encadenado	M2	10	80000	800000
8	Demolición de pilares	UN	2	200000	400000
9	Columna 20x25 con Zapata 1,00x1,00	M3	0,91	3600000	3276000
10	Encadenado de H°A° 13x28	M3	1,19	3480000	4141200
11	Rampa de H° 1,20 mts. de ancho	M2	1,8	1600000	2880000
12	Mampostería de ladrillo común para masizada de asiento de techo	M2	13	92000	1196000
13	Pilares 38x38 de la ladrillo común (con alma de H°A° y zapata)	UN	5	1782000	8910000
14	Techo de chapas trapezoidales termoacústicas sobre estructura metálica de perfile	M2	143	410000	58630000
15	Revoque de masizada de asiento de techo interior y ext. A una capa c/ hidrofugo	M2	30	35500	1065000
16	Revoque interior y ext. A una capa c/ hidrofugo de zonas afectadas (incluye revoc	M2	152	35500	5396000
17	Carpeta de Nivelación	M2	118	41000	4838000
18	Reposición de pisos cerámicos	M2	118	89900	10608200
19	Provisión y colocación de zócalos	ML	73	30000	2190000
20	Piso guarda obra de baldosón de cemento (incluye cordón de ladrillo y contrapiso	M2	9,64	182000	1754480
21	Reparación de fisuras en pared con envarillado en forma de "Z" (varilla Ø 10)	ML	25	79000	1975000
22	Reacondicionamiento de instalación eléctrica en gral. (incluye cableado y accesoric	GL	1	16200000	16200000
23	Boca para instalación de A.A.	UN	3	290000	870000
24	Instalación de Ventiladores de techo motor pesado de 56''	UN	6	799000	4794000
25	Pintura Interior/exterior al latex acrílico	M2	376	35000	13160000
26	Pintura De estructuras metálicas con antióxido	M2	143	25000	3575000
27	Canaletas y bajadas de chapas galvanizadas, desarrollo 33cm	ML	60,4	95000	5738000
28	Instalación de Pizarrones acrílicos	UN	3	995000	2985000
29	Limpieza final y retiro de escombros	M2	170,74	5800	990292
					178554472

MUNICIPALIDAD DE LA PASTORA
Enc. de UOC
Lic. Ubaldino Gauto Uran
Encargado de UOC
Municipalidad de La Pastora