# MUNICIPALIDAD DE MARACANA

**La Ciudad Ecológica y del Trabajo**

A 100 Metros de la Avda. Principal/ frente de la Supervisión Región 6

**Email: municipalidad-maracana@hotmail.com**

Creado por Ley Nº 5673 **XIV Dpto. de Canindeyú**

## CUADRO COMPARATIVO

| CUADRO COMPARATIVO CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA COLEGIO NACIONAL 8 DE DICIEMBRE - 9º ENCUADRE con ID: 414386 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | CONSTRUCTORA D&M | | CONSTRUCCIONES LUISITO | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad Medida Global | 1 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | | limpieza y preparacion de terreno | Metros cuadrados | 63.7 | 4,803 | 305,951 | 5,221 | 332,578 |
| 1.2 | | replanteo | Metros cuadrados | 63.7 | 11,529 | 734,397 | 12,531 | 798,225 |
| 2 | 72141511-004 | Servicio de excavacion y carga de cemento con pbc | Metros cúbicos | 14 | 377,814 | 5,289,396 | 410,667 | 5,749,338 |
| 3 | 72131601-004 | Colocacion de estructura de hormigon armado | Unidad Medida Global | 1 | | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | | vigas y dados de Hº Aº | Metros cúbicos | 1.23 | 2,266,880 | 2,788,262 | 2,464,000 | 3,030,720 |
| 3.2 | | encadenado de HºAº | Metros cúbicos | 2.17 | 1,597,610 | 3,466,814 | 1,736,533 | 3,768,277 |
| 3.3 | | loseta de Hº A º sobre puerta de acceso | Unidad Medida Global | 1 | 318,982 | 318,982 | 346,720 | 346,720 |
| 4 | 72102504-001 | Construcción de muro de nivelacion | Unidad Medida Global | 1 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | | muro de 0,45 cm | Metros cuadrados | 3.6 | 242,880 | 874,368 | 264,000 | 950,400 |
| 4.2 | | muro de 0,30 cm | Metros cuadrados | 7.5 | 178,112 | 1,335,840 | 193,600 | 1,452,000 |
| 4.3 | | de 0,60 cm para pilares | Metros cuadrados | 0.6 | 334,634 | 200,780 | 363,733 | 218,240 |
| 5 | 72102905-001 | Relleno y compactacion (apisonado) de interior | Metros cúbicos | 23.3 | 113,344 | 2,640,915 | 123,200 | 2,870,560 |
| 6 | 72131601-006 | Aislacion | Unidad Medida Global | 1 | | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | | aislacion de paredes | Metros cuadrados | 6.4 | 574,462 | 3,676,557 | 99,733 | 638,291 |
| 7 | 72102504-001 | Construcción de muro de elevacion | Unidad Medida Global | 1 | | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | | de 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 3.4 | 86,358 | 293,617 | 93,867 | 319,148 |
| 7.2 | | de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 34.5 | 156,522 | 5,400,009 | 170,133 | 5,869,589 |
| 7.3 | | de 0,30 para revocar | Metros cuadrados | 13.5 | 205,098 | 2,768,823 | 222,933 | 3,009,596 |
| 7.4 | | de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 31.82 | 118,742 | 3,778,370 | 129,067 | 4,106,912 |
| 7.5 | | envarillado bajo abertura 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas) | Metro lineal | 16 | 11,874 | 189,984 | 12,907 | 206,512 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 72131601-015 | Pilar de 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados | Metro lineal | 6.6 | 196,463 | 1,296,656 | 213,547 | 1,409,410 |
| 9 | 72131601-007 | Construccion de techo, tejas con tejuelones prensada a maquina y tirantes de HºAº de 2" x 6" con liston de boca | Metros cuadrados | 90.5 | 242,880 | 21,980,640 | 264,000 | 23,892,000 |
| 10 | 72131601-008 | Revoques | Unidad Medida Global | 1 | | 0 | 0 | 0 |
| 10.1 | | de paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 61 | 25,363 | 1,547,143 | 27,569 | 1,681,709 |
| 10.2 | | de viga cumbrera y galeria de Hº Aº | Metros cuadrados | 16 | 53,364 | 853,824 | 58,004 | 928,064 |
| 10.3 | | moldura lineal en balancines | Metro lineal | 38.8 | 26,084 | 1,012,059 | 28,352 | 1,100,058 |
| 11 | 72131601-009 | Colocacion de contrapisos de Hº de cascote 10 cms | Metros cuadrados | 58 | 38,861 | 2,253,938 | 42,240 | 2,449,920 |
| 12 | 72131601-009 | Colocacion de pisos mosaico granitico base gris pulido de 30x30 cms | Metros cuadrados | 58 | 134,934 | 7,826,172 | 146,667 | 8,506,686 |
| 13 | 72101607-005 | colocacion de zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms | Metro lineal | 34 | 70,166 | 2,385,644 | 76,267 | 2,593,078 |
| 14 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad Medida Global | 1 | | 0 | 0 | 0 |
| 14.1 | | puerta metalica de 1,20x 2,10 con marco y herrajes | Unidad | 1 | 1,191,300 | 1,191,300 | 1,294,891 | 1,294,891 |
| 14.2 | | ventana balancines de 1,50 x 1, 68 cms | Metros cuadrados | 10.32 | 242,103 | 2,498,503 | 263,155 | 2,715,760 |
| 15 | 72131601-002 | Preparacion de obra (alfeizar de ventana de revoques 1:3 (cemento -arena) | Metro lineal | 25.8 | 13,738 | 354,440 | 14,933 | 385,271 |
| 16 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad Medida Global | 1 | | 0 | 0 | 0 |
| 16.1 | | de paredes a la cal- base para latex (2 manos y lijado) | Metros cuadrados | 61 | 15,507 | 945,927 | 17,230 | 1,051,030 |
| 16.2 | | de paredes revocadas al latex | Metros cuadrados | 61 | 20,677 | 1,261,297 | 22,974 | 1,401,414 |
| 16.3 | | de pilares visto con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos visto con acido muriatico y patinal d) | Metros cuadrados | 11.9 | 22,086 | 262,823 | 24,540 | 292,026 |
| 16.4 | | de viga viga cumbrera y galeria al latex | Metros cuadrados | 16 | 20,677 | 330,832 | 22,974 | 367,584 |
| 16.5 | | de balancines con pintura sintetica | Metros cuadrados | 10.32 | 32,894 | 339,466 | 36,549 | 377,186 |
| 16.6 | | de ladrillo visto con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos visto con acido muriatico y patinal) | Metros cuadrados | 109 | 22,086 | 2,407,374 | 24,540 | 2,674,860 |
| 16.7 | | de tejuelones con barniz | Metros cuadrados | 80 | 25,344 | 2,027,520 | 28,160 | 2,252,800 |
| 16.8 | | de puerta metalica con pintura sintetica | Metros cuadrados | 5.5 | 32,894 | 180,917 | 36,549 | 201,020 |
| 16.9 | | de tirantes y liston de boca de Hº Aº al latex | Metros cuadrados | 53.4 | 23,232 | 1,240,589 | 25,813 | 1,378,414 |
| 16.10 | | canaleta y caño de bajada con pintura sintetica | Metro lineal | 23 | 32,736 | 752,928 | 36,373 | 836,579 |
| 17 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios de 4 mm | Metros cuadrados | 10.32 | 190,080 | 1,961,626 | 211,200 | 2,179,584 |
| 18 | 72101510-005 | Construccion de desague pluvial, canaleta de caño de bajada Nº 26-desarrollo 40 cms | Metro lineal | 23 | 47,520 | 1,092,960 | 52,800 | 1,214,400 |
| 19 | 72153207-001 | Servicio de alisado de superficies de concreto, (guarda obra de alisado de cemento con contrapiso) | Metros cuadrados | 19.2 | 61,248 | 1,175,962 | 68,053 | 1,306,618 |
| 20 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad Medida Global | 1 | | 0 | 0 | 0 |
| 20.1 | | instalacion del tablero TS10 de 10 AG | Unidad | 12 | 91,269 | 1,095,228 | 99,205 | 1,190,460 |
| 20.2 | | instalacion de tableros de comando TC | Unidad | 12 | 91,269 | 1,095,228 | 99,205 | 1,190,460 |

MUNICIPALIDAD DE MARACANA UOC

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.3 | | instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV | Unidad | 8 | 91,269 | 730,152 | 99,205 | 793,640 |
| 20.4 | | alimentacion de los circuitos de luces | Unidad | 10 | 100,876 | 1,008,760 | 109,648 | 1,096,480 |
| 20.5 | | alimentacion de los circuitos de tomas | Unidad | 6 | 100,876 | 605,256 | 109,648 | 657,888 |
| 20.6 | | alimentacion de los circuito de ventiladores | Unidad | 8 | 100,876 | 807,008 | 109,648 | 877,184 |
| 20.7 | | alimentacion de los circuitos del TC | Unidad | 12 | 100,876 | 1,210,512 | 109,648 | 1,315,776 |
| 20.8 | | alimentaciones de los circuitos de tomas computadores | Unidad | 34 | 100,876 | 3,429,784 | 109,648 | 3,728,032 |
| 21 | 72102201-9998 | Instalacion de artefactos electricos de iluminacion | Unidad Medida Global | 1 | | 0 | 0 | 0 |
| 21.1 | | artefacto fluorescentes de 3x40 w | Unidad | 2 | 255,168 | 510,336 | 277,357 | 554,714 |
| 21.2 | | artefacto fluorescentes de 2x40 w | Unidad | 4 | 158,904 | 635,616 | 172,722 | 690,888 |
| 21.3 | | artefacto fluorescentes de 1x40 w c/ fotocelula en galeria | Unidad | 2 | 115,672 | 231,344 | 125,730 | 251,460 |
| 21.4 | | tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro | Unidad | 1 | 331,450 | 331,450 | 360,272 | 360,272 |
| 21.5 | | tablero TC de 6 AG | Unidad | 1 | 126,816 | 126,816 | 137,843 | 137,843 |
| 21.6 | | tablero TCV para 4 llaves de ventiladores | Unidad | 1 | 126,816 | 126,816 | 137,843 | 137,843 |
| 21.7 | | ventilador de techo de 56" | Unidad | 4 | 432,326 | 1,729,304 | 469,920 | 1,879,680 |
| 22 | 72131601-9984 | Construccion de rampa peatonal | Unidad Medida Global | 1 | 561,322 | 561,322 | 610,133 | 610,133 |
| 23 | 72102602-011 | Colocacion de muebles (mobiliarios pizarrones) | Unidad | 1 | 1,025,494 | 1,025,494 | 1,114,667 | 1,114,667 |
| 24 | 72131601-013 | Limpieza de obra final | Metros cuadrados | 63.7 | 480,362 | 30,599,059 | 522,133 | 33,259,872 |
| 25 | 83101504-995 | PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL (vallado de proteccion de obra) | Unidad Medida Global | 1 | 539,734 | 539,734 | 586,667 | 586,667 |
| 26 | 72131601-002 | Preparacion de obra (obrador para diferentes obras) | Unidad Medida Global | 1 | 1,128,372 | 1,128,372 | 1,226,491 | 1,226,491 |
| 27 | 82101502-004 | Cartel indicador medida (1,00x2,00) m Chapa Nº 24 bastidor caño de (25x25) m base : dos estrutura metalica triangular de 15 cm altura 4,00 m | Unidad Medida Global | 1 | 1,393,052 | 1,393,052 | 1,514,187 | 1,514,187 |
| | | | | | | 140,164,250 | Precio Total | 149,332,102 |

MUNICIPALIDAD DE MARACAYÚ

SR. CARLOS INSFRAN, ENCARGADO DE UOC