CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 93/2017 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, EN EL TRAMO 116, 209, 278 Y 279 DE LA CÑIA. 4TA. COSTA SALINARES, BARRIO SAGRADA FAMILIA Y CALLE QUYQUYHO, EN EL TRAMO 9467, 9468 Y 2343 DE LA CÑÍA. LAURELTY, BARRIO SAN FRANCISCO DE ASIS DE CAPIATÁ - ID N° 336.101 -

OFERENTE					SR CONSTRUCIONES DE CASTULO GAMARRA ROLON	
Ítems	Cógido de Catálogo.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72131701-002	EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, EN EL TRAMO 116, 209, 278 Y 279 DE LA CÑIA. 4TA. COSTA SALINARES, BARRIO SAGRADA FAMILIA	Unidad Medida Global	1	**48.479.530**	**48.479.530**
1.1		MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	888,48	1.000	888.480
1.2		CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)M CHAPA N°24 BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE: 2 ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM, ALTURA 3,20 M (SIN EXCEPCION)	Unidad	1	900.000	900.000
1.3		CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO, DE ALTURA: 15 CM, LARGO: 1,20 CM, ANCHO: 90 CM, PEND MAX: 10%	Unidad	6	400.000	2.400.000
1.4		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	246,8	23.000	5.676.400
1.5		REPOSICIÓN DE CAÑERÍA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO+CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA S/COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	888,48	40.000	35.539.200
1.6		COMPACTACIÓN MECÁNICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	888,48	2.500	2.221.200
1.7		ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	Metros cuadrados	61,7	2.500	154.250
1.8		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	700.000	700.000
2	72131701-002	EMPEDRADO EN CALLE QUYQUYHO, EN EL TRAMO 9467, 9468 Y 2343 DE LA CÑIA. LAURELTY, BARRIO SAN FRANCISCO DE ASIS	Unidad Medida Global	1	**39.923.000**	**39.923.000**
2.1		MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	744	1.000	744.000
2.2		CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)M CHAPA N°24 BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE: 2 ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM, ALTURA 3,20 M (SIN EXCEPCION)	Unidad	1	900.000	900.000
2.3		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	248	23.000	5.704.000
2.4		REPOSICIÓN DE CAÑERÍA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO+CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA S/COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	744	40.000	29.760.000
2.5		COMPACTACIÓN MECÁNICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	744	2.500	1.860.000
2.6		ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	Metros cuadrados	62	2.500	155.000
2.7		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000
TOTAL						**88.402.530**