ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE GRAL. FRANCISCO I. RESQUÍN

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 5.80X6.80 CON GALERÍA EN LA SEDE TUTORIAL DE EDUCACIÓN MEDIA ABIERTA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA SANTA CAROLINA-GRAL. F. I. RESQUÍN

		CONSTRUSUR				CONSTRUCTORA D&M			
Item	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unitario	Precio total	U.M.	Cant.	Precio Unitario	Precio total
	Preparacion de obra	**Unidad Medida Global**	**1**	**0**	**0**	**Unidad Medida Global**	**1**	**0**	**0**
	Letrero de obra 1,00 x 2,00	Unidad	1	960.000	960.000	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	63,7	3.840	244.608	Metros cuadrados	63,7	4.032	256.838
	Replanteo	Metros cuadrados	63,7	3.552	226.262	Metros cuadrados	63,7	3.730	237.576
	Excavación y carga de cimiento con PBC	**Metros cúbicos**	**14**	**340.000**	**4.760.000**	**Metros cúbicos**	**14**	**357.000**	**4.998.000**
	Estructura de H° A°	**Unidad Medida Global**	**1**	**0**	**0**	**Unidad Medida Global**	**1**	**0**	**0**
	Vigas y dado de Hº A	Metros cúbicos	0,82	2.624.640	2.152.205	Metros cúbicos	0,82	2.755.872	2.259.815
	Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	2,17	1.950.000	4.231.500	Metros cúbicos	2,17	2.047.500	4.443.075
	Viga de galeria 15 x 25	Metros	0,26	2.386.080	620.381	Metros cúbicos	0,26	2.505.385	651.400
	Loseta sobre abertura	Unidad	1	576.000	576.000	Unidad	1	604.800	604.800
	Rampa inclusiva de H° A°	Unidad Medida	1	600.000	600.000	Unidad Medida Global	1	630.000	630.000
	Mamposteria	**Unidad Medida Global**	**1**	**0**	**0**	**Unidad Medida Global**	**1**	**0**	**0**
	Muros de nivelación De 0,45 cms.	Metros	3,6	172.800	622.080	Metros cuadrados	3,6	181.440	653.184
	Muros de nivelación De 0,60 cms	Metros	0,6	194.304	116.582	Metros cuadrados	0,6	204.020	122.412
	Muros de nivelación De 0,30 cms	Metros cuadr	7,5	145.000	1.087.500	Metros cuadrados	7,5	152.250	1.141.875
	Relleno y apisonado de interiores	Metros cuadrados	23,3	46.000	1.071.800	Metros cuadrados	23,3	48.300	1.125.390
	Muros de elevación De 0,15 para revocar	Metros	3,4	80.640	274.176	Metros cuadrados	3,4	84.672	287.885
	Muros de elevación De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadr	34,5	142.896	4.929.912	Metros cuadrados	34,5	150.041	5.176.408
	Muro de elevación De0,30vistoaunacaradeladrilloscomunes	Metros cuadrados	13,5	165.000	2.227.500	Metros cuadrados	13,5	173.250	2.338.875
	Muros de elevación De 0,30 para revocar	Metros	34,3	125.000	4.287.500	Metros cuadrados	34,3	131.250	4.501.875
	Muro de elevacion De0,15vistoaunacaradeladrilloscomunes	Metros	34,3	82.512	2.830.162	Metros cuadrados	34,3	86.638	2.971.670
	Envarilladobajoaberturas2x8porhiladas 8 (2 hiladas	Metros	12	21.120	253.440	Metros cuadrados	12	22.176	266.112
	Pizarrón, incluye pintura	Unidad	1	912.000	912.000	Unidad	1	957.600	957.600
	Aislación Asfáltica	**Metros cuadrados**	**6,4**	**60.000**	**384.000**	**Metros cuadrados**	**6,4**	**63.000**	**403.200**
	Pilar De mamposteria 0,40 x 0,40 de ladrillos comunes	**Metro lineal**	**6,6**	**240.000**	**1.584.000**	**Metro lineal**	**6,6**	**252.000**	**1.663.200**

MUNICIPALIDAD GRAL. F. I. RESQUIN U.O.C.

	De tejas y tejuelones prensados a máquina con tirantes de Hº Aº	**Metros cuadrados**	**90,5**	**235.000**	**21.267.500**	**Metros cuadrados**	**90,5**	**246.750**	**22.330.875**
	Revoques	**Unidad Medida Global**	**1**	**0**	**0**	**Unidad Medida Global**	**1**	**0**	**0**
	Revoque De paredes interior, ext. A una capa	Metros cuadrados	64,3	23.136	1.487.645	Metros cuadrados	64,3	24.293	1.562.027
	Revoque de pilares y vigas a una capa	Metros cuadrados	10,3	28.800	296.640	Metros cuadrados	10,3	30.240	311.472
	Revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	Metro lineal	5	38.400	192.000	Metro lineal	5	40.320	201.600
	Colocacion de pisos - contrapisos	**Unidad**	**1**	**0**	**0**	**Unidad Medida**	**1**	**0**	**0**
	Carpeta de nivelacion	Metros cuadrados	58	26.880	1.559.040	Metros cuadrados	58	28.224	1.636.992
	Piso cerámico antideslizante	Metros cuadrados	58	92.000	5.336.000	Metros cuadrados	58	96.600	5.602.800
	De baldosones 0,40x0,40 incluye contrapiso	Metros cuadrados	11,9	96.000	1.142.400	Metros cuadrados	11,9	100.800	1.199.520
	Zócalo Cerámico	Metro lineal	58	33.600	1.948.800	Metro lineal	58	35.280	2.046.240
	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	58	35.664	2.068.512	Metros cuadrados	58	37.447	2.171.938
	Aberturas	**Unidad Medi**	**1**	**0**	**0**	**Unidad Medida Global**	**1**	**0**	**0**
	Ventanas tipo proyectante 1,50 x 1,50	Metros cuadr	9	403.200	3.628.800	Metros cuadrados	9	423.360	3.810.240
	Puerta metálica de 1,20 x 2,50	Unidad	1	1.632.000	1.632.000	Unidad	1	1.713.600	1.713.600
	Vidrios dobles	Metros cuadr	9	153.600	1.382.400	Metros cuadrados	9	161.280	1.451.520
	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	**Metro lineal**	**23**	**49.920**	**1.148.160**	**Metro lineal**	**23**	**52.416**	**1.205.568**
	Construccion e instalaciones electricas	**Unidad Medi**	**1**	**0**	**0**	**Unidad Medida Global**	**1**	**0**	**0**
	Instalación de tablero TS10 de 15 AG	Unidad	12	57.600	691.200	Unidad	12	60.480	725.760
	Instalación de tablero de comandos TC	Unidad	12	62.400	748.800	Unidad	12	65.520	786.240
	Instalación de tablero de ventiladores TCV	Unidad	8	182.400	1.459.200	Unidad	8	191.520	1.532.160
	Alimentacion de circuito de luces	Unidad	10	49.920	499.200	Unidad	10	52.416	524.160
	Alimentación de circuito de tomas	Unidad	6	57.600	345.600	Unidad	6	60.480	362.880
	Alimentacion de circuitos de ventiladores	Unidad	8	57.600	460.800	Unidad	8	60.480	483.840
	Alimentación de los circuitos de TC	Unidad	12	57.600	691.200	Unidad	12	60.480	725.760
	Artefactos fluorescentes de 3 x 40	Unidad	4	55.600	222.400	Unidad	4	58.380	233.520
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40	Unidad	2	38.400	76.800	Unidad	2	40.320	80.640
	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de neutros	Unidad	1	33.000	33.000	Unidad	1	34.650	34.650
	Tablero TC 6 AG	Unidad	1	33.000	33.000	Unidad	1	34.650	34.650
	Tablero TCV para cuatro llaves de ventiladores	Unidad	1	62.000	62.000	Unidad	1	65.098	65.098

MUNICIPALIDAD GRAL. F. I. RESQUIN
U.O.C.

	Ventiladores de techo de 56" motor pesado	Unidad	4	435.000	1.740.000	Unidad	4	456.750	1.827.000
	Servicio de pintura	**Unidad Medi**	**1**	**0**	**0**	**Unidad Medida Global**	**1**	**0**	**0**
	De paredes al látex	Metros cuadr	63,3	26.000	1.645.800	Metros cuadrados	63,3	27.300	1.728.090
	Pintura De ladrillo vistos con silicona	Metros cuadr	90,5	24.000	2.172.000	Metros cuadrados	90,5	25.200	2.280.600
	De vigas cumbreras al látex	Metros cuadr	10,3	16.320	168.096	Metros cuadrados	10,3	17.136	176.501
	Pintura De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadr	14,04	24.000	336.960	Metros cuadrados	14,04	25.200	353.808
	De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	Metro lineal	23	21.120	485.760	Metro lineal	23	22.176	510.048
	Pintura De techo al látex	Metros cuadr	90,5	19.200	1.737.600	Metros cuadrados	90,5	20.160	1.824.480
	Limpieza de obra	**Metros cuadr**	**60**	**10.000**	**600.000**	**Metros cuadrados**	**60**	**10.500**	**630.000**
					92.250.921				**96.855.467**

MUNICIPALIDAD GRAL. F. I. RESUIN U.O.C.

Abog. Walter Rodas
Encargado U.O.C.
Municipalidad Gral. F. I. Resuin